

附件

施工工程数量表

工程名称：河池至百色高速公路凤山连接线

分项工程：碎石层、水稳层、水泥砼面层工程

桩号部位：凤山连线 K0+000 ~ K39+835.984、东兰连线 K0+000 ~ K1+534.92

| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----------|--------------------------|----------------|----------|------------------------------------|
| 302-1 | 碎石垫层 | | | 包含混合料运输、前台摊铺、碾压、后期养护、交通管制所需的机械与人工。 |
| 302-1-c | 厚 200mm | m ² | 268361 | |
| 304-1 | 水泥稳定碎石底基层 | | | |
| 304-1-a3 | 3.5%水泥稳定碎石底基层 厚 200mm | m ² | 335924 | |
| 304-3 | 水泥稳定碎石基层 | | | |
| 304-3-f | 4.5%水泥稳定上基层厚 200mm | m ² | 335423 | |
| | 级配碎石基层 | | | |
| | 厚 200mm | m ² | 44285 | |
| | 水泥混凝土面层 | | | |
| 312-1-a | 厚 200mm | m ² | 44285 | |
| | 钢筋 | | | 包含运输、加工、安装 |
| 312-2-d | 光圆钢筋 (HPB235、 HPB300) | kg | 27368.39 | |
| 312-2-f | 带肋钢筋 (HRB400) | kg | 7601.04 | |

说明：本工程数量为暂定工程数量。