

# 附件

## 招标工程量清单数量表

项目名称：贺州至巴马高速公路（钟山至昭平段）四分部

分项工程：桥梁下构工程

桩号及部位：K53+165 桂江大桥 0-8#墩（一工段）

支付编号	细目名称	单位	数量
<b>410-1</b>	<b>混凝土基础</b>		
-b	C25、C30 混凝土（承台、扩大基础）	m3	515.00
	桩基破桩头	m3	100.00
<b>410-2</b>	<b>混凝土下部结构</b>		
-a	<b>C25、C30 混凝土</b>		
	桥台、前墙、侧墙、背墙	m3	926.00
	肋板	m3	10.00
	桩系梁（岸上）	m3	72.00
	桩系梁（水下围堰底部装模）		89.34
	大体积水下承台（围堰群桩承台）	m3	766.00
	大体积承台铺底混凝土	m3	30.00
<b>-b</b>	<b>C40 混凝土</b>		
	墩柱（0-15m）	m3	1450.80
	墩柱（15-30m）	m3	50.00
	墩柱（>30m）	m3	10.00
	薄壁墩（矩形实心墩）<18m	m3	1076.00
	薄壁墩（矩形实心墩）>18m	m3	50.00
	墩系梁	m3	122.60
	盖梁（L型盖梁）	m3	714.60
	台帽	m3	82.00
	耳背墙	m3	10.00
	防震挡块	m3	7.80
	支座垫石	m3	18.76
<b>403-2</b>	<b>下部结构钢筋安装</b>		
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）		
	圆柱墩钢筋笼安装	kg	14846
	台帽、耳背墙、前墙、侧墙、背墙、台身、系梁、盖梁、挡块、垫石	kg	4023
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）		
	圆柱墩钢筋笼安装	kg	143066
	矩形实心墩安装（套筒连接）	kg	138368
	台帽、耳背墙、前墙、侧墙、背墙、台身、系梁、盖梁、挡块、垫石	kg	191325
	承台钢筋安装	kg	48273
-c	下构钢筋焊网	kg	2000
备注：以上工程数量均为暂估数量			

## 招标工程量清单数量表

项目名称：贺州至巴马高速公路（钟山至昭平段）四分部

分项工程：桥梁下构工程

桩号及部位：K53+165 桂江大桥 9-19#墩（二工段）

支付编号	细目名称	单位	数量
<b>410-1</b>	<b>混凝土基础</b>		
-b	C25、C30 混凝土（承台、扩大基础）	m3	156.00
	桩基破桩头	m3	100.00
<b>410-2</b>	<b>混凝土下部结构</b>		
-a	<b>C25、C30 混凝土</b>		
	桥台、前墙、侧墙、背墙	m3	50.00
	肋板	m3	60.20
	桩系梁（岸上）	m3	145.00
	桩系梁（水下围堰底部装模）		10.00
	大体积水下承台（围堰群桩承台）	m3	1624.00
	大体积承台铺底混凝土	m3	67.60
<b>-b</b>	<b>C40 混凝土</b>		
	墩柱（0-15m）	m3	673.40
	墩柱（15-30m）	m3	50.00
	墩柱（>30m）	m3	10.00
	薄壁墩（矩形实心墩）<18m	m3	940.80
	薄壁墩（矩形实心墩）>18m	m3	50.00
	墩系梁	m3	12.00
	盖梁（L型盖梁）	m3	831.30
	台帽	m3	83.20
	耳背墙	m3	10.00
	防震挡块	m3	6.54
	支座垫石	m3	23.12
<b>403-2</b>	<b>下部结构钢筋安装</b>		
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）		
	圆柱墩钢筋笼安装	kg	9696
	台帽、耳背墙、前墙、侧墙、背墙、台身、系梁、盖梁、挡块、垫石	kg	4991
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）		
	圆柱墩钢筋笼安装	kg	74467
	矩形实心墩安装（套筒连接）	kg	217938
	台帽、耳背墙、前墙、侧墙、背墙、台身、系梁、盖梁、挡块、垫石	kg	218442
	承台钢筋安装	kg	108512
-c	下构钢筋焊网	kg	2000
备注：以上工程数量均为暂估数量			