

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：瑶山至南丹公路（一期）土建工程№1 合同段

分项工程：桥涵工程

桩号及部位：K31+979、K39+279、K40+241 桥梁上下构及 K31+200 预制场

支付编号	细目名称	单位	数量
207-1-a-1	C30 砼边沟盖板预制	m3	29.596
207-1-a-2	盖板 HPB300 钢筋加工及安装	kg	29
207-1-a-3	盖板 HRB400 钢筋加工及安装	kg	169
420-1-1	预制涵洞盖板 C30 砼	m3	372.7
420-1-2	盖板光圆钢筋（HPB300）加工及安装	kg	4080.5
420-1-3	盖板带肋钢筋（HRB400）加工及安装	kg	90116.1
403-1	基础钢筋（包括灌注桩、承台、沉柱、沉井等）		
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	7011.2
-a-1	盖梁光圆钢筋（HPB300）	kg	2951
-b-1	盖梁带肋钢筋（HRB400）	kg	38764
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	39245.3
-c	D8 防裂钢筋网	kg	3090
403-2	下部结构钢筋		
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	7419.8
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	74283.3
-c	D8 防裂钢筋网	kg	3090
403-3	上部结构钢筋		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	268674.1
-b-1	16m 箱梁湿接缝钢筋安装及焊头	Kg	13117
-b-1	30mT 梁端、中梁钢筋钢筋安装及焊头	Kg	13702
-c	D12 型带肋钢筋焊网	kg	59385.5
403-4	附属结构钢筋		
-a	光圆钢筋 HPB300)	kg	462.1
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	68940.6
-b	防撞墙钢筋安装	Kg	28096
410-1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台及系梁，但不包括桩基）		
-a	C25 混凝土	m3	159.1

-b	C30 混凝土	m3	190.4
410-2	混凝土下部结构		
-b	C25 混凝土	m3	621.9
-c	C30 混凝土	m3	535.4
410-5	上部结构现浇整体化混凝土		
-a	现浇 C50 混凝土	m3	123.7
410-6	现浇混凝土附属结构		
-a	C20 混凝土（桥头流水踏步）	m ³	15.3
-b	C30 混凝土（搭板、枕梁）	m3	241.4
-c	C40 混凝土（护栏）	m3	173.4
411-8	预制预应力混凝土上部结构		
-a-1	预制 C50 混凝土箱梁	m3	448.8
-a-2	安装 C50 混凝土箱梁（16 米）	m3	448.8
-b-1	预制 C50 混凝土 T 梁	m ³	770.2
-b-2	安装 C50 混凝土 T 梁（30 米）	m ³	770.2
411-5	后张法预应力钢绞线		
-a	Φ _s 15.2 钢绞线	kg	44696.4
415-2	水泥混凝土桥面铺装		
-a	C50 防水混凝土 厚 150mm	m ²	3052.33
415-3	防水层		
-a	水性渗透型无机防水剂	m ²	2598.4
416-2	板式橡胶支座		
-a	GYZ 200*49mm	个	168
-b	GYZ 400*84mm	个	36
-c	GYZF4 400*71mm	个	12
417-2	模数式伸缩装置		
-a	GQF-40 型	m	49.5
-b	GQF-60 型	m	25.6