

附件 1

招标工程量清单数量表

项目名称：广西崇左至水口高速公路土建施工№CS-LS2 合同段

分项工程：路基、涵洞工程

桩号及部位：K57+000~K59+000（一工段）排水防护及涵洞工程

支付编号	细 目 名 称	单位	数量	备注
204-2	改河、改渠、改路填筑			
-j	M7.5 浆砌片石	m3	2705	
-o	C20 片石混凝土	m3	100	暂估数量
207-1	边沟			
-e	C20 现浇混凝土（边沟）	m3	576	
-f	C25 现浇混凝土（台帽）	m3	79	
-i	C20 片石混凝土	m3	100	暂估数量
-j	钢筋	kg	12594	
207-2	排水沟			
-b	M7.5 浆砌片石	m3	328	
-f	C20 现浇混凝土	m3	1474	
207-3	截水沟（包括平台排水沟）			
-e	C20 现浇混凝土	m3	100	暂估数量
207-4	急流槽			
-b	M7.5 浆砌片石	m3	100	暂估数量
-d	C15 现浇混凝土	m3	100	暂估数量
-e	C20 混凝土	m3	100	暂估数量
207-5	路基盲沟、路基渗沟			
-h	碎、砾石、片石渗沟(400 mm×600 mm)	m	100	暂估数量
-b4	碎、砾石渗沟(500 mm×500 mm)	m	84	
-b5	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm)			
-b5-1	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm矩形边沟旁)	m	838	
-b5-2	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm加深边沟旁)	m	190	
208-2	干砌片石			
-a	干砌片石	m3	100	暂估数量
208-3	浆砌片石护坡及骨架			
-a1	M7.5 浆砌片石护坡	m3	100	暂估数量
208-5	护面墙			
-a	M7.5 浆砌片（块）石	m3	100	暂估数量

208-6	现浇混凝土块护坡及骨架			
-a	C20 水泥混凝土	m3	318.3	
209-1	挡土墙			
-a2	M7.5 级浆砌片石	m3	170	
209-3	混凝土挡土墙（含挡墙上防撞护栏）			
-d3	C20 片石混凝土	m3	100	暂估数量
413-1	砌石工程(锥坡、挡土墙、护坡、护岸、导流构造物等)			
-b2	M7.5 级浆砌片石	m3	100	暂估数量
218-1	坡体排水			
-c	Φ110mm 深层导水孔	m	100	暂估数量
420-1	钢筋混凝土盖板（含搭板）			
-a	HPB300 级钢筋	kg	1592.9	
-b	HRB400 级钢筋	kg	35923.7	
-c	D10 带肋钢筋网	kg	16228.2	
-d	C30 混凝土现浇盖板	m3	17.6	
-e	C30 混凝土搭板	m3	256.5	
-f	C40 防水混凝土铺装	m3	135.5	
-j	C20 混凝土台背塞缝	m3	7.1	
-f1	C40 混凝土盖板塞缝	m3	9	
420-2	涵基础、涵台（墩）身			
-a	HPB300 级钢筋	kg	1307.1	
-b	HRB400 级钢筋	kg	156415.6	
-f	C30 混凝土	m3		
-f-1	C30 混凝土(涵台)	m3	551.5	
-f-2	C30 混凝土(台帽)	m3	184.9	
-g	C25 混凝土	m3		
-g-1	C25 混凝土（基础）	m3	1304.2	
-g-2	C25 混凝土（涵台）	m3	1467	
-j	C20 混凝土（基础）	m3	9.6	
420-4	基底处理（管涵、通道、盖板涵、箱涵）			
-b	换填级配碎石	m3	1522.3	
-c	换填浆砌片石	m3	100	暂估数量
-c1	换填砂砾	m3	100	暂估数量
420-5	通道内路面及排水			
-a	C20 现浇混凝土（排水沟）	m3	10	
-d	C30 混凝土路面	m3	322	
-g	HPB300 级钢筋	kg	475.9	

-h	HRB400 级钢筋	kg	2630.8	
420-6	涵洞洞口工程、检查步梯（管涵、通道、盖板涵、箱涵）			
-a	C20 混凝土			
-a-1	C20 混凝土基础	m3	743.2	
-a-2	C20 混凝土墙身	m3	778.38	
-a-3	C20 混凝土检查步梯	m3	60.8	

附件 2

招标工程量清单数量表

项目名称：广西崇左至水口高速公路土建施工N₂CS-LS2 合同段

分项工程：路基、涵洞工程

桩号及部位：K59+000~K61+000（二工段）排水防护及涵洞工程

支付编号	细 目 名 称	单位	数量	备注
204-2	改河、改渠、改路填筑			
-j	M7.5 浆砌片石	m ³	660	
-o	C20 片石混凝土	m ³	100	暂估数量
207-1	边沟			
-e	C20 现浇混凝土（边沟）	m ³	591	
-f	C25 现浇混凝土（台帽）	m ³	27	
-i	C20 片石混凝土	m ³	100	暂估数量
-j	钢筋	kg	10742	
207-2	排水沟			
-b	M7.5 浆砌片石	m ³	284	
-f	C20 现浇混凝土	m ³	1403	
207-3	截水沟（包括平台排水沟）			
-e	C20 现浇混凝土	m ³	239.6	
207-4	急流槽			
-b	M7.5 浆砌片石	m ³	100	暂估数量
-d	C15 现浇混凝土	m ³	8.58	
-e	C20 混凝土	m ³	4.4	
207-5	路基盲沟、路基渗沟			
-h	碎、砾石、片石渗沟(400 mm×600 mm)	m	100	暂估数量
-b4	碎、砾石渗沟(500 mm×500 mm)	m	112	
-b5	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm)			
-b5-1	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm矩形边沟旁)	m	751	
-b5-2	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm加深边沟旁)	m	65	
208-2	干砌片石			
-a	干砌片石	m ³	100	暂估数量
208-3	浆砌片石护坡及骨架			
-a1	M7.5 浆砌片石护坡	m ³	2114	
208-5	护面墙			
-a	M7.5 浆砌片（块）石	m ³	100	暂估数量

208-6	现浇混凝土块护坡及骨架			
-a	C20 水泥混凝土	m3	647.8	
209-1	挡土墙			
-a2	M7.5 级浆砌片石	m3	117	
209-3	混凝土挡土墙（含挡墙上防撞护栏）			
-d3	C20 片石混凝土	m3	100	暂估数量
413-1	砌石工程(锥坡、挡土墙、护坡、护岸、导流构造物等)			
-b2	M7.5 级浆砌片石	m3	162.8	
218-1	坡体排水			
-c	Φ 110mm 深层导水孔	m	100	暂估数量
420-1	钢筋混凝土盖板（含搭板）			
-a	HPB300 级钢筋	kg	1584	
-b	HRB400 级钢筋	kg	34105.5	
-c	D10 带肋钢筋网	kg	14551.9	
-d	C30 混凝土现浇盖板	m3	93.8	
-e	C30 混凝土搭板	m3	243	
-f	C40 防水混凝土铺装	m3	121.6	
-j	C20 混凝土台背塞缝	m3	14.5	
-f1	C40 混凝土盖板塞缝	m3	100	暂估数量
420-2	涵基础、涵台（墩）身			
-a	HPB300 级钢筋	kg	2988.9	
-b	HRB400 级钢筋	kg	223776.7	
-f	C30 混凝土	m3		
-f-1	C30 混凝土(涵台)	m3	675.3	
-f-2	C30 混凝土(台帽)	m3	220.4	
-g	C25 混凝土	m3		
-g-1	C25 混凝土（基础）	m3	2300.1	
-g-2	C25 混凝土（涵台）	m3	2034	
-j	C20 混凝土（基础）	m3	100	暂估数量
420-4	基底处理（管涵、通道、盖板涵、箱涵）			
-b	换填级配碎石	m3	1558.1	
-c	换填浆砌片石	m3	100	暂估数量
-c1	换填砂砾	m3	100	暂估数量
420-5	通道内路面及排水			
-a	C20 现浇混凝土（排水沟）	m3	100	暂估数量
-d	C30 混凝土路面	m3	434.2	
-g	HPB300 级钢筋	kg	578.3	

-h	HRB400 级钢筋	kg	3197.1	
420-6	涵洞洞口工程、检查步梯（管涵、通道、盖板涵、箱涵）			
-a	C20 混凝土			
-a-1	C20 混凝土基础	m3	1002.9	暂估数量
-a-2	C20 混凝土墙身	m3	938.5	
-a-3	C20 混凝土检查步梯	m3	91.7	

附件 3

招标工程量清单数量表

项目名称：广西崇左至水口高速公路土建施工№CS-LS2 合同段

分项工程：路基、涵洞工程

桩号及部位：K61+000~K63+000（含匝道）（三工段）排水防护及涵洞工程

支付编号	细 目 名 称	单位	数量	备注
204-2	改河、改渠、改路填筑			
-j	M7.5 浆砌片石	m3	2878	
-o	C20 片石混凝土	m3	100	暂估数量
207-1	边沟			
-e	C20 现浇混凝土（边沟）	m3	1767	
-f	C25 现浇混凝土（台帽）	m3	100	暂估数量
-i	C20 片石混凝土	m3	100	暂估数量
-j	钢筋	kg	6236	
207-2	排水沟			
-b	M7.5 浆砌片石	m3	1103	
-f	C20 现浇混凝土	m3	5095.5	
207-3	截水沟（包括平台排水沟）			
-e	C20 现浇混凝土	m3	52	
207-4	急流槽			
-b	M7.5 浆砌片石	m3	100	暂估数量
-d	C15 现浇混凝土	m3	100	暂估数量
-e	C20 混凝土	m3	100	暂估数量
207-5	路基盲沟、路基渗沟			
-h	碎、砾石、片石渗沟(400 mm×600 mm)	m	100	暂估数量
-b4	碎、砾石渗沟(500 mm×500 mm)	m	148	
-b5	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm)			
-b5-1	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm矩形边沟旁)	m	2147	
-b5-2	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm加深边沟旁)	m	100	暂估数量
208-2	干砌片石			
-a	干砌片石	m3	100	暂估数量
208-3	浆砌片石护坡及骨架			
-a1	M7.5 浆砌片石护坡	m3	100	暂估数量
208-5	护面墙			
-a	M7.5 浆砌片（块）石	m3	100	暂估数量

208-6	现浇混凝土块护坡及骨架			
-a	C20 水泥混凝土	m3	533	
209-1	挡土墙			
-a2	M7.5 级浆砌片石	m3	112	
209-3	混凝土挡土墙（含挡墙上防撞护栏）			
-d3	C20 片石混凝土	m3	100	暂估数量
413-1	砌石工程(锥坡、挡土墙、护坡、护岸、导流构造物等)			
-b2	M7.5 级浆砌片石	m3	80.1	
218-1	坡体排水			
-c	Φ110mm 深层导水孔	m	100	暂估数量
420-1	钢筋混凝土盖板（含搭板）			
-a	HPB300 级钢筋	kg	2895.5	
-b	HRB400 级钢筋	kg	63242.7	
-c	D10 带肋钢筋网	kg	31586	
-d	C30 混凝土现浇盖板	m3	100	暂估数量
-e	C30 混凝土搭板	m3	456.1	
-f	C40 防水混凝土铺装	m3	309.1	
-j	C20 混凝土台背塞缝	m3	11.6	
-f1	C40 混凝土盖板塞缝	m3	13.2	
420-2	涵基础、涵台（墩）身			
-a	HPB300 级钢筋	kg	3613.4	
-b	HRB400 级钢筋	kg	190541.3	
-f	C30 混凝土	m3		
-f-1	C30 混凝土(涵台)	m3	820	
-f-2	C30 混凝土(台帽)	m3	258.6	
-g	C25 混凝土	m3		
-g-1	C25 混凝土（基础）	m3	1788.9	
-g-2	C25 混凝土（涵台）	m3	1700	
-j	C20 混凝土（基础）	m3	148.3	
420-4	基底处理（管涵、通道、盖板涵、箱涵）			
-b	换填级配碎石	m3	1557.5	
-c	换填浆砌片石	m3	100	暂估数量
-c1	换填砂砾	m3	100	暂估数量
420-5	通道内路面及排水			
-a	C20 现浇混凝土（排水沟）	m3	100	暂估数量
-d	C30 混凝土路面	m3	381.1	
-g	HPB300 级钢筋	kg	642.2	

-h	HRB400 级钢筋	kg	3450.6	
420-6	涵洞洞口工程、检查步梯（管涵、通道、盖板涵、箱涵）			
-a	C20 混凝土			
-a-1	C20 混凝土基础	m3	676.9	
-a-2	C20 混凝土墙身	m3	912.25	
-a-3	C20 混凝土检查步梯	m3	93.2	

附件 4

招标工程量清单数量表

项目名称：广西崇左至水口高速公路土建施工№CS-LS2 合同段

分项工程：路基、涵洞工程

桩号及部位：K63+000~K65+000（四工段）排水防护及涵洞工程

支付编号	细 目 名 称	单位	数量	备注
204-2	改河、改渠、改路填筑			
-j	M7.5 浆砌片石	m3	1830	
-o	C20 片石混凝土	m3	653	
207-1	边沟			
-e	C20 现浇混凝土（边沟）	m3	409	
-f	C25 现浇混凝土（台帽）	m3	100	暂估数量
-i	C20 片石混凝土	m3	100	暂估数量
-j	钢筋	kg	6699	
207-2	排水沟			
-b	M7.5 浆砌片石	m3	422	
-f	C20 现浇混凝土	m3	1807	
207-3	截水沟（包括平台排水沟）			
-e	C20 现浇混凝土	m3	177.3	
207-4	急流槽			
-b	M7.5 浆砌片石	m3	100	暂估数量
-d	C15 现浇混凝土	m3	100	暂估数量
-e	C20 混凝土	m3	100	暂估数量
207-5	路基盲沟、路基渗沟			
-h	碎、砾石、片石渗沟(400 mm×600 mm)	m	100	暂估数量
-b4	碎、砾石渗沟(500 mm×500 mm)	m	112	
-b5	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm)			
-b5-1	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm矩形边沟旁)	m	595	
-b5-2	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm加深边沟旁)	m	100	暂估数量
208-2	干砌片石			
-a	干砌片石	m3	100	暂估数量
208-3	浆砌片石护坡及骨架			
-a1	M7.5 浆砌片石护坡	m3	92.4	
208-5	护面墙			
-a	M7.5 浆砌片（块）石	m3	100	暂估数量

208-6	现浇混凝土块护坡及骨架			
-a	C20 水泥混凝土	m3	10.55	
209-1	挡土墙			
-a2	M7.5 级浆砌片石	m3	403	
209-3	混凝土挡土墙（含挡墙上防撞护栏）			
-d3	C20 片石混凝土	m3	100	暂估数量
413-1	砌石工程(锥坡、挡土墙、护坡、护岸、导流构造物等)			
-b2	M7.5 级浆砌片石	m3	100	暂估数量
218-1	坡体排水			
-c	Φ110mm 深层导水孔	m	100	暂估数量
420-1	钢筋混凝土盖板（含搭板）			
-a	HPB300 级钢筋	kg	2375.1	
-b	HRB400 级钢筋	kg	48811.1	
-c	D10 带肋钢筋网	kg	19709.2	
-d	C30 混凝土现浇盖板	m3	32.1	
-e	C30 混凝土搭板	m3	327	
-f	C40 防水混凝土铺装	m3	158.9	
-j	C20 混凝土台背塞缝	m3	12.8	
-f1	C40 混凝土盖板塞缝	m3	12.8	
420-2	涵基础、涵台（墩）身			
-a	HPB300 级钢筋	kg	3121.4	
-b	HRB400 级钢筋	kg	157649.5	
-f	C30 混凝土	m3		
-f-1	C30 混凝土(涵台)	m3	476.7	
-f-2	C30 混凝土(台帽)	m3	319.1	
-g	C25 混凝土	m3		
-g-1	C25 混凝土（基础）	m3	2213	
-g-2	C25 混凝土（涵台）	m3	2572.8	
-j	C20 混凝土（基础）	m3	49.1	
420-4	基底处理（管涵、通道、盖板涵、箱涵）			
-b	换填级配碎石	m3	1540.5	
-c	换填浆砌片石	m3	100	暂估数量
-c1	换填砂砾	m3	100	暂估数量
420-5	通道内路面及排水			
-a	C20 现浇混凝土（排水沟）	m3	100	暂估数量
-d	C30 混凝土路面	m3	460.9	
-g	HPB300 级钢筋	kg	574.5	

-h	HRB400 级钢筋	kg	3176	
420-6	涵洞洞口工程、检查步梯（管涵、通道、盖板涵、箱涵）			
-a	C20 混凝土			
-a-1	C20 混凝土基础	m3	942.6	
-a-2	C20 混凝土墙身	m3	1143.1	
-a-3	C20 混凝土检查步梯	m3	86.8	

附件 5

招标工程量清单数量表

项目名称：广西崇左至水口高速公路土建施工N₂CS-LS2 合同段

分项工程：路基、涵洞工程

桩号及部位：K65+000~K67+000（五工段）排水防护及涵洞工程

支付编号	细 目 名 称	单位	数量	备注
204-2	改河、改渠、改路填筑			
-j	M7.5 浆砌片石	m ³	2287.9	
-o	C20 片石混凝土	m ³	100	暂估数量
207-1	边沟			
-e	C20 现浇混凝土（边沟）	m ³	731	
-f	C25 现浇混凝土（台帽）	m ³	137	
-i	C20 片石混凝土	m ³	100	暂估数量
-j	钢筋	kg	16801	
207-2	排水沟			
-b	M7.5 浆砌片石	m ³	126	
-f	C20 现浇混凝土	m ³	1270	
207-3	截水沟（包括平台排水沟）			
-e	C20 现浇混凝土	m ³	141.3	
207-4	急流槽			
-b	M7.5 浆砌片石	m ³	100	暂估数量
-d	C15 现浇混凝土	m ³	100	暂估数量
-e	C20 混凝土	m ³	100	暂估数量
207-5	路基盲沟、路基渗沟			
-h	碎、砾石、片石渗沟(400 mm×600 mm)	m	100	暂估数量
-b4	碎、砾石渗沟(500 mm×500 mm)	m	112	
-b5	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm)			
-b5-1	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm矩形边沟旁)	m	1046	
-b5-2	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm加深边沟旁)	m	328	
208-2	干砌片石			
-a	干砌片石	m ³	100	暂估数量
208-3	浆砌片石护坡及骨架			
-a1	M7.5 浆砌片石护坡	m ³	939	
208-5	护面墙			
-a	M7.5 浆砌片（块）石	m ³	100	暂估数量

208-6	现浇混凝土块护坡及骨架			
-a	C20 水泥混凝土	m3	78.21	
209-1	挡土墙			
-a2	M7.5 级浆砌片石	m3	58	
209-3	混凝土挡土墙（含挡墙上防撞护栏）			
-d3	C20 片石混凝土	m3	100	暂估数量
413-1	砌石工程（锥坡、挡土墙、护坡、护岸、导流构造物等）			
-b2	M7.5 级浆砌片石	m3	80	
218-1	坡体排水			
-c	Φ110mm 深层导水孔	m	100	暂估数量
420-1	钢筋混凝土盖板（含搭板）			
-a	HPB300 级钢筋	kg	1592.9	
-b	HRB400 级钢筋	kg	35923.7	
-c	D10 带肋钢筋网	kg	16450.6	
-d	C30 混凝土现浇盖板	m3	8.8	
-e	C30 混凝土搭板	m3	256.5	
-f	C40 防水混凝土铺装	m3	130.6	
-j	C20 混凝土台背塞缝	m3	6.9	
-f1	C40 混凝土盖板塞缝	m3	19.2	
420-2	涵基础、涵台（墩）身			
-a	HPB300 级钢筋	kg	1395.2	
-b	HRB400 级钢筋	kg	165319.6	
-f	C30 混凝土	m3		
-f-1	C30 混凝土（涵台）	m3	866.7	
-f-2	C30 混凝土（台帽）	m3	161	
-g	C25 混凝土	m3		
-g-1	C25 混凝土（基础）	m3	1098.4	
-g-2	C25 混凝土（涵台）	m3	1021.1	
-j	C20 混凝土（基础）	m3	73.2	
420-4	基底处理（管涵、通道、盖板涵、箱涵）			
-b	换填级配碎石	m3	635	
-c	换填浆砌片石	m3	100	暂估数量
-c1	换填砂砾	m3	100	暂估数量
420-5	通道内路面及排水			
-a	C20 现浇混凝土（排水沟）	m3	100	暂估数量
-d	C30 混凝土路面	m3	313.3	
-g	HPB300 级钢筋	kg	907.1	

-h	HRB400 级钢筋	kg	5014.5	
420-6	涵洞洞口工程、检查步梯（管涵、通道、盖板涵、箱涵）			
-a	C20 混凝土			
-a-1	C20 混凝土基础	m3	712.5	
-a-2	C20 混凝土墙身	m3	828.7	
-a-3	C20 混凝土检查步梯	m3	50.6	

附件 6

招标工程量清单数量表

项目名称：广西崇左至水口高速公路土建施工№CS-LS2 合同段

分项工程：路基、涵洞工程

桩号及部位：K67+000~K69+000（六工段）排水防护及涵洞工程

支付编号	细 目 名 称	单位	数量	备注
204-2	改河、改渠、改路填筑			
-j	M7.5 浆砌片石	m3	1054	
-o	C20 片石混凝土	m3	100	暂估数量
207-1	边沟			
-e	C20 现浇混凝土（边沟）	m3	229	
-f	C25 现浇混凝土（台帽）	m3	12	
-i	C20 片石混凝土	m3	1269	
-j	钢筋	kg	4880	
207-2	排水沟			
-b	M7.5 浆砌片石	m3	100	暂估数量
-f	C20 现浇混凝土	m3	1951	
207-3	截水沟（包括平台排水沟）			
-e	C20 现浇混凝土	m3	100	暂估数量
207-4	急流槽			
-b	M7.5 浆砌片石	m3	1468	
-d	C15 现浇混凝土	m3	100	暂估数量
-e	C20 混凝土	m3	100	暂估数量
207-5	路基盲沟、路基渗沟			
-h	碎、砾石、片石渗沟(400 mm×600 mm)	m	100	暂估数量
-b4	碎、砾石渗沟(500 mm×500 mm)	m	112	
-b5	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm)			
-b5-1	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm矩形边沟旁)	m	333	
-b5-2	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm加深边沟旁)	m	30	
208-2	干砌片石			
-a	干砌片石	m3	100	暂估数量
208-3	浆砌片石护坡及骨架			
-a1	M7.5 浆砌片石护坡	m3	100	暂估数量
208-5	护面墙			
-a	M7.5 浆砌片（块）石	m3	100	暂估数量

208-6	现浇混凝土块护坡及骨架			
-a	C20 水泥混凝土	m3	10.01	
209-1	挡土墙			
-a2	M7.5 级浆砌片石	m3	100	暂估数量
209-3	混凝土挡土墙（含挡墙上防撞护栏）			
-d3	C20 片石混凝土	m3	1053	
413-1	砌石工程（锥坡、挡土墙、护坡、护岸、导流构造物等）			
-b2	M7.5 级浆砌片石	m3	216	
218-1	坡体排水			
-c	Φ110mm 深层导水孔	m	100	暂估数量
420-1	钢筋混凝土盖板（含搭板）			
-a	HPB300 级钢筋	kg	1439.6	
-b	HRB400 级钢筋	kg	28560.6	
-c	D10 带肋钢筋网	kg	12349.3	
-d	C30 混凝土现浇盖板	m3	6.4	
-e	C30 混凝土搭板	m3	214	
-f	C40 防水混凝土铺装	m3	98.9	
-j	C20 混凝土台背塞缝	m3	6.4	
-f1	C40 混凝土盖板塞缝	m3	7.8	
420-2	涵基础、涵台（墩）身			
-a	HPB300 级钢筋	kg	1677.6	
-b	HRB400 级钢筋	kg	90324	
-f	C30 混凝土	m3		
-f-1	C30 混凝土（涵台）	m3	389.3	
-f-2	C30 混凝土（台帽）	m3	169.7	
-g	C25 混凝土	m3		
-g-1	C25 混凝土（基础）	m3	1063	
-g-2	C25 混凝土（涵台）	m3	1369	
-j	C20 混凝土（基础）	m3	9.6	
420-4	基底处理（管涵、通道、盖板涵、箱涵）			
-b	换填级配碎石	m3	1461.8	
-c	换填浆砌片石	m3	100	暂估数量
-c1	换填砂砾	m3	100	暂估数量
420-5	通道内路面及排水			
-a	C20 现浇混凝土（排水沟）	m3	100	暂估数量
-d	C30 混凝土路面	m3	336	
-g	HPB300 级钢筋	kg	472.9	

-h	HRB400 级钢筋	kg	2614.1	
420-6	涵洞洞口工程、检查步梯（管涵、通道、盖板涵、箱涵）			
-a	C20 混凝土			
-a-1	C20 混凝土基础	m3	556.1	
-a-2	C20 混凝土墙身	m3	656.5	
-a-3	C20 混凝土检查步梯	m3	45.9	

附件 7

招标工程量清单数量表

项目名称：广西崇左至水口高速公路土建施工№CS-LS2 合同段

分项工程：路基、涵洞工程

桩号及部位：K69+000~K71+600（七工段）排水防护及涵洞工程

支付编号	细 目 名 称	单位	数量	备注
204-2	改河、改渠、改路填筑			
-j	M7.5 浆砌片石	m ³	2434	
-o	C20 片石混凝土	m ³	100	暂估数量
207-1	边沟			
-e	C20 现浇混凝土（边沟）	m ³	118	
-f	C25 现浇混凝土（台帽）	m ³	100	暂估数量
-i	C20 片石混凝土	m ³	100	暂估数量
-j	钢筋	kg	2495	
207-2	排水沟			
-b	M7.5 浆砌片石	m ³	290	
-f	C20 现浇混凝土	m ³	2808	
207-3	截水沟（包括平台排水沟）			
-e	C20 现浇混凝土	m ³	253.8	
207-4	急流槽			
-b	M7.5 浆砌片石	m ³	100	暂估数量
-d	C15 现浇混凝土	m ³	0.42	
-e	C20 混凝土	m ³	100	暂估数量
207-5	路基盲沟、路基渗沟			
-h	碎、砾石、片石渗沟(400 mm×600 mm)	m	100	暂估数量
-b4	碎、砾石渗沟(500 mm×500 mm)	m	168	
-b5	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm)			
-b5-1	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm矩形边沟旁)	m	100	暂估数量
-b5-2	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm加深边沟旁)	m	100	暂估数量
208-2	干砌片石			
-a	干砌片石	m ³	100	暂估数量
208-3	浆砌片石护坡及骨架			
-a1	M7.5 浆砌片石护坡	m ³	433.6	
208-5	护面墙			
-a	M7.5 浆砌片（块）石	m ³	100	暂估数量

208-6	现浇混凝土块护坡及骨架			
-a	C20 水泥混凝土	m3	100	暂估数量
209-1	挡土墙			
-a2	M7.5 级浆砌片石	m3	308	
209-3	混凝土挡土墙（含挡墙上防撞护栏）			
-d3	C20 片石混凝土	m3	100	暂估数量
413-1	砌石工程（锥坡、挡土墙、护坡、护岸、导流构造物等）			
-b2	M7.5 级浆砌片石	m3	132	
218-1	坡体排水			
-c	Φ110mm 深层导水孔	m	100	暂估数量
420-1	钢筋混凝土盖板（含搭板）			
-a	HPB300 级钢筋	kg	4161	
-b	HRB400 级钢筋	kg	77850.7	
-c	D10 带肋钢筋网	kg	34728	
-d	C30 混凝土现浇盖板	m3	6.4	
-e	C30 混凝土搭板	m3	628	
-f	C40 防水混凝土铺装	m3	279.8	
-j	C20 混凝土台背塞缝	m3	15.7	
-f1	C40 混凝土盖板塞缝	m3	29.1	
420-2	涵基础、涵台（墩）身			
-a	HPB300 级钢筋	kg	4869.7	
-b	HRB400 级钢筋	kg	121288.4	
-f	C30 混凝土	m3		
-f-1	C30 混凝土（涵台）	m3	389.3	
-f-2	C30 混凝土（台帽）	m3	342.9	
-g	C25 混凝土	m3		
-g-1	C25 混凝土（基础）	m3	2311.4	
-g-2	C25 混凝土（涵台）	m3	2392.4	
-j	C20 混凝土（基础）	m3	14.4	
420-4	基底处理（管涵、通道、盖板涵、箱涵）			
-b	换填级配碎石	m3	1424	
-c	换填浆砌片石	m3	100	暂估数量
-c1	换填砂砾	m3	100	暂估数量
420-5	通道内路面及排水			
-a	C20 现浇混凝土（排水沟）	m3	251	
-d	C30 混凝土路面	m3	372.9	
-g	HPB300 级钢筋	kg	472.9	

-h	HRB400 级钢筋	kg	2614.1	
420-6	涵洞洞口工程、检查步梯（管涵、通道、盖板涵、箱涵）			
-a	C20 混凝土			
-a-1	C20 混凝土基础	m3	717.7	
-a-2	C20 混凝土墙身	m3	784.7	
-a-3	C20 混凝土检查步梯	m3	70	

