

附件 1

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州至巴马高速公路（钟山至昭平段）四分部

分项工程：桥梁上构挂篮施工现浇箱梁工程

桩号及部位：K53+145 桂江特大桥 8#墩

支付编号	细目名称	单位	数量
403-3	上部结构钢筋		
-b	安装带肋钢筋（HRB400）	kg	525475
-c	安装钢筋焊网	kg	3000
-d	加工安装其他钢材	kg	30217
411-5	后张法预应力钢绞线		
-a	加工安装张拉 ϕ s15.2 钢绞线	kg	289220
-b	加工安装 JL32 精轧螺纹钢	kg	21583
411-7	现浇预应力混凝土上部结构		
-a	浇注 C50 混凝土	m^3	4074.8

附件 2

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州至巴马高速公路（钟山至昭平段）四分部

分项工程：桥梁上构挂篮施工现浇箱梁工程

桩号及部位：K53+145 桂江特大桥 9#、10#墩

支付编号	细目名称	单位	数量
403-3	上部结构钢筋		
-b	安装带肋钢筋（HRB400）	kg	1044537
-c	安装钢筋焊网	kg	6000
-d	加工安装其他钢材	kg	58890
411-5	后张法预应力钢绞线		
-a	加工安装张拉 ϕ s15.2 钢绞线	kg	563662
-b	加工安装 JL32 精轧螺纹钢	kg	42064
411-7	现浇预应力混凝土上部结构		
-a	浇注 C50 混凝土	m ³	7941