

# 附件

## 招标工程量清单数量表

项目名称：广西崇左至水口高速公路土建施工№CS-LS2 合同段

分项工程：桥梁工程

桩号及部位：K66+710 板盎车行天桥、K67+160 板盎分离式立交桥、K67+960 岩狮车行天桥现浇工程

支付编号	细目名称	单位	数量	备注
403-1	基础钢筋(包括灌注桩、支撑梁、桩基系梁、承台、沉桩、沉井等)安装			
-b	带肋钢筋(HRB400)安装	kg	15076.4	包含人工及小型机具
403-2	下部结构钢筋(包括墩台、帽梁、耳背墙等)安装			
-a	光圆钢筋(HPB300)安装	kg	1750.8	包含人工及小型机具
-b	带肋钢筋(HRB400)安装	kg	60074	包含人工及小型机具
403-3	上部结构钢筋(包括湿接缝、横隔板、墩顶现浇段、桥面连续、背墙连续、桥面铺装、预制梁等)安装			
-b-4	现浇预应力砼连续箱梁钢筋安装	kg	141662.7	包含人工及小型机具
-b-6	桥面铺装钢筋安装	kg	1880.17	包含人工及小型机具
-c	钢筋焊网安装	kg	21483.61	包含人工及小型机具
-d	其他钢材安装	kg	1886.4	
403-4	附属结构钢筋(包括桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石、缘石、人行道、护栏、防撞墙、防震锚栓、伸缩缝等)钢筋安装			
-a	光圆钢筋(HPB300)安装	kg	149.4	包含人工及小型机具
-b-1	防撞护栏钢筋	kg	23494.4	包含人工及小型机具
-b-2	搭板钢筋安装	kg	11631.4	包含人工及小型机具
410-1	混凝土基础(包括支撑梁、桩基			

	系梁、桩基承台、扩大基础等， 但不包括桩基) 安装			
-a1	C15 混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	9.6	包含人工及小型机具
-a3	C25 混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	189.8	包含人工及小型机具
-a4	C30 混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	132.4	包含人工及小型机具
410-2	混凝土下部结构浇筑			
-a2	C30 混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	442.7	包含人工及小型机具
410-6	现浇混凝土附属结构浇筑			
-a2	C20 混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	25.15	包含人工及小型机具
-a4	C30 混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	82	包含人工及小型机具
-a6	C40 混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	155.23	
411-5	后张法预应力钢绞线安装			
-a	后张法预应力钢绞线 $\phi$ s15.2 安 装	kg	18315.6	包含人工及小型机具
411-7	现浇预应力混凝土上部结构浇 筑			
-b	C50 混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	667.2	包含人工及小型机具
415-2	水泥混凝土桥面铺装浇筑			
-a	水泥混凝土桥面铺装 (C40) 浇 筑	m <sup>3</sup>	147.71	包含人工及小型机具
-a2	PVC 横向排水管 ( $\phi$ 110mm) 安装	m	60	包含人工及小型机具
-a3	PVC 纵向排水管 ( $\phi$ 150mm) 安装	m	528	包含人工及小型机具
415-3	防水层安装			
-a	水性渗透性无机防水剂涂层安 装	m <sup>2</sup>	1716	包含人工及小型机具
	合计			

## 招标工程量清单数量表

项目名称：广西崇左至水口高速公路土建施工№CS-LS2 合同段

分项工程：桥梁工程

桩号及部位：K59+640 人行天桥、AK0+585.337 下冻互通跨线桥、K70+074 那筐分离式立交桥现浇工程

支付编号	细目名称	单位	数量	备注
403-1	基础钢筋（包括灌注桩、支撑梁、桩基系梁、承台、沉桩、沉井等）安装			
-a	光圆钢筋（HPB300）安装	kg	1288	包含人工及小型机具
-b	带肋钢筋（HRB400）安装	kg	12103	包含人工及小型机具
-c	钢筋焊网安装	kg	3811	包含人工及小型机具
403-2	下部结构钢筋（包括墩台、帽梁、耳背墙等）安装			
-a	光圆钢筋（HPB300）安装	kg	4231	包含人工及小型机具
-b	带肋钢筋（HRB400）安装	kg	185684	包含人工及小型机具
-c	钢筋焊网安装	kg	3449	包含人工及小型机具
403-3	上部结构钢筋（包括湿接缝、横隔板、墩顶现浇段、桥面连续、背墙连续、桥面铺装、预制梁等）安装			
-a	光圆钢筋（HPB300）安装	kg	100	包含人工及小型机具
-b-2	湿接缝带肋钢筋（HRB400）安装	kg	8496	包含人工及小型机具
-b-3	横隔板带肋钢筋（HRB400）安装	kg	494	包含人工及小型机具
-b-5	墩顶现浇连续段钢筋安装	kg	3421	包含人工及小型机具
-b-6	桥面铺装钢筋安装	kg	9388	包含人工及小型机具
-c	钢筋焊网安装	kg	49356	包含人工及小型机具
-d	其他钢材安装	kg	4109	
403-4	附属结构钢筋（包括桥头搭板、枕			

	梁、抗震挡块、支座垫石、缘石、人行道、护栏、防撞墙、防震锚栓、伸缩缝等)钢筋安装			
-a	光圆钢筋 (HPB300) 安装	kg	654	包含人工及小型机具
-b-1	防撞护栏钢筋	kg	18951	包含人工及小型机具
-b-2	搭板钢筋安装	kg	27151	包含人工及小型机具
-b-4	桥墩防撞岛钢筋安装	kg	17865	包含人工及小型机具
403-6	钢管栏杆安装			
-a	钢管栏杆安装	kg	1340	包含人工及小型机具
403-7	钢箱梁安装			
-a	Q345C 钢板安装	kg	2287	包含人工及小型机具
410-1	混凝土基础 (包括支撑梁、桩基系梁、桩基承台、扩大基础等, 但不包括桩基) 安装			
-a1	C15 混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	90	包含人工及小型机具
-a2	C15 片石混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	100	包含人工及小型机具
-a3	C25 混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	302	包含人工及小型机具
-a4	C30 混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	137	包含人工及小型机具
410-2	混凝土下部结构浇筑			
-a1	C25 混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	533	包含人工及小型机具
-a2	C30 混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	1132	包含人工及小型机具
-a4	C40 混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	100	包含人工及小型机具
410-5	上部结构现浇整体化混凝土浇筑			
-e	C50 钢纤维混凝土浇筑 (桥面铺装)	m <sup>3</sup>	5	包含人工及小型机具
-a2	C50 混凝土 (湿接缝、横梁、跨中横隔板、墩顶现浇段等) 浇筑	m <sup>3</sup>	113	包含人工及小型机具
-a3	C50 混凝土调平层浇筑	m <sup>3</sup>	245	包含人工及小型机具
-e1	C40 钢纤维混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	10	包含人工及小型机具
410-6	现浇混凝土附属结构浇筑			

-g	C20 片石混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	9	包含人工及小型机具
-a1	C15 混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	79	包含人工及小型机具
-a2	C20 混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	43	包含人工及小型机具
-a3	C25 混凝土	m <sup>3</sup>	3	包含人工及小型机具
-a4	C30 混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	277	包含人工及小型机具
-a6	C40 混凝土浇筑	m <sup>3</sup>	110	
411-5	后张法预应力钢绞线安装			
-a	后张法预应力钢绞线 $\Phi$ s15.2 安装	kg	5570	包含人工及小型机具
415-2	水泥混凝土桥面铺装浇筑			
-e	C30 防水混凝土铺装浇筑	m <sup>3</sup>	10	包含人工及小型机具
-h	防滑地砖安装	m <sup>2</sup>	165	包含人工及小型机具
415-3	防水层安装			
-a	水性渗透性无机防水剂涂层安装	m <sup>2</sup>	2072	包含人工及小型机具
	合计			