

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：广西崇左至水口高速公路土建施工№CS-LS2 合同段

分项工程：驻地建设工程

桩号及部位：K61+500 左侧驻地建设

清单编号	项目名称	单位	工程量	备注
A	总平			
104-1-a-A1	土石方整平	m ³	11238.00	包工包料
104-1-a-A2	C15 砼围墙基础	m ³	60.24	包工包料
104-1-a-A3	围墙墙身（砌水泥砖）	m ³	220.00	包工包料
104-1-a-A4	30cm*40cm 排水沟	m	1276.00	包工包料
104-1-a-A5	40cm*40cm 排水沟	m	228.00	包工包料
104-1-a-A6	60cm*80cm 排水沟	m	502.00	包工包料
104-1-a-A7	化粪池管道 ϕ 160mm	m	562.00	包工包料
104-1-a-A8	沉淀池 3mX3mX2.5m（含砼钢筋盖板）	个	1.00	包工包料
104-1-a-A9	化粪池 3mX3mX2.5m（含砼钢筋盖板）	个	5.00	包工包料
104-1-a-A10	铁艺护栏	m	100.00	包工包料
104-1-a-A11	碎石垫层	m ³	1299.40	包工包料
104-1-a-A12	C25 砼场地及硬化（20cm 厚）	m ²	2633.00	包工包料
104-1-a-A13	C25 砼场地及硬化（10cm 厚）	m ²	3712.00	包工包料
104-1-a-A14	M10 砂浆场地及硬化（10cm 厚）	m ²	3494.00	包工包料
104-1-a-A15	配电房	个	1.00	包工包料
104-1-a-A16	铁丝围栏 2m 高	m	268.00	包工包料
B	建筑			
104-1-a-B1	C25 板房地梁	m ³	88.75	包工包料
104-1-a-B2	抹面	m ²	1760.00	包工包料
104-1-a-B3	贴瓷砖（60×60）	m ²	2254.00	包工包料
104-1-a-B4	贴瓷砖（30×30）	m ²	468.00	包工包料
104-1-a-B5	石膏板吊顶	m ²	2825.00	包工包料

104-1-a-B6	粉刷	m ²	200.00	包工包料
C	水电			
104-1-a-C1	PPR Φ 50mm 冷热水管	m	1850.00	包工包料
104-1-a-C2	PPR Φ 25mm 冷热水管	m	600.00	包工包料
104-1-a-C3	花洒 HP-68	个	61.00	包工包料
104-1-a-C4	冷热开关	个	61.00	包工包料
104-1-a-C5	水龙头	个	100.00	包工包料
104-1-a-C6	卫生间瓷盆	个	61.00	包工包料
D	绿化			
104-1-a-D1	草皮绿化	m ²	1423.54	包工包料
104-1-a-D2	栽种花球	个	86.00	包工包料
104-1-a-D3	人工草皮	m ²	1100.00	包工包料
E	其他			
104-1-a-E1	凉衣棚、停车棚	m ²	384.00	包工包料
104-1-a-E2	旗台、旗杆	处	1.00	包工包料
104-1-a-E3	项目部宣传标志	套	1.00	包工包料
104-1-a-E4	实验室不锈钢铁架	个	20.00	包工包料
104-1-a-E5	C30 钢筋砼实验室仪器底座	m ³	28.00	包工包料
104-1-a-E6	实验室操作平台	m ³	87.36	包工包料