

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：广西河池至百色公路路面工程N&E 合同段

分项工程：驻地、场站建设工程

桩号及部位：一工段（AK0+250 左沥青拌合站、AK0+025 左一工区驻地）

支付编号	细目名称	单位	数量
A	总平		
104-1-a-A01	碎石垫层	m ²	11550
104-1-a-A02	砼场地硬化及便道（厚 20cm）	m ²	15701
104-1-a-A03	砼场地硬化（厚 15cm）	m ²	14000
104-1-a-A04	砼料仓隔墙	m ³	873
104-1-a-A05	M7.5 浆砌片石砌体	m ³	266
104-1-a-A06	M7.5 水泥砖砌砌体	m ³	529
104-1-a-A07	围墙铁艺	m	105
B	水电		
104-1-a-B01	Φ 50mm 热水管	m	200
104-1-a-B02	硬塑管 Φ 30mm 冷热水管	m	200
104-1-a-B03	PVC Φ 300mm 排污管	m	100
104-1-a-B04	配电房	个	1
104-1-a-B05	电线、线管、灯管、开关插座	m ²	3245
104-1-a-B06	卫生间蹲厕水箱	个	54
104-1-a-B07	小便池	个	54
104-1-a-B08	Φ 500mm 排污管	m	200

104-1-a-B09	水池 5cm 铺底	m ²	200
C	建筑		
104-1-a-C01	贴瓷砖 60*60	m ²	1622.5
104-1-a- C02	地板胶	m ²	1622.5
104-1-a- C03	贴瓷砖 30*30	m ²	216
104-1-a- C04	卫生间瓷盆	个	54
104-1-a- C05	石膏板吊顶	m ²	216
104-1-a- C06	砂浆抹面	m ²	100
104-1-a- C07	刮腻子	m ²	100
D	其他		
104-1-a- D01	凉衣棚、停车棚	m ²	100

说明：以上数量为暂定数量。

招标工程量清单数量表

项目名称：广西河池至百色公路路面工程№E 合同段

分项工程：驻地、场站建设工程

桩号及部位：二工段（K132+800 右 1#水稳站、K140+000 右 2#水稳站、K140+000 左二工区驻地）

支付编号	细 目 名 称	单 位	数 量
A	总平		
104-1-a-A01	碎石垫层	m ²	6040
104-1-a-A02	砼场地硬化及便道（厚 20cm）	m ²	9640
104-1-a-A03	砼场地硬化（厚 15cm）	m ²	18153
104-1-a-A04	砼料仓隔墙	m ³	1126.96
104-1-a-A05	M7.5 浆砌片石砌体	m ³	100
104-1-a-A06	M7.5 水泥砖砌砌体	m ³	711
B	水电		
104-1-a-B01	φ 50mm 热水管	m	200
104-1-a-B02	硬塑管 φ 30mm 冷热水管	m	200
104-1-a-B03	PVC φ 300mm 排污管	m	100
104-1-a-B04	配电房	个	3
104-1-a-B05	电线、线管、灯管、开关插座	m ²	1039
104-1-a-B06	卫生间蹲厕水箱	个	30
104-1-a-B07	小便池	个	30
104-1-a-B08	φ 500mm 排污管	m	200
104-1-a-B09	水池 5cm 铺底	m ²	200
C	建筑		
104-1-a-C01	贴瓷砖 60*60	m ²	1039
104-1-a- C02	地板胶	m ²	100
104-1-a- C03	贴瓷砖 30*30	m ²	120
104-1-a- C04	卫生间瓷盆	个	30
104-1-a- C05	石膏板吊顶	m ²	120
104-1-a- C06	砂浆抹面	m ²	100
104-1-a- C07	刮腻子	m ²	100
D	其他		
104-1-a- D01	凉衣棚、停车棚	m ²	100
104-1-a- D02	刺铁丝网隔离栅	m	141

说明：以上数量为暂定数量。