

附表 1

招标工程量清单数量表

项目名称: 田林县旧州至那腊公路工程№2 合同段						
分项工程: 路基、涵洞工程						
桩号部位: K81+000~K88+000 排水防护及涵洞工程 (二工段)						
支付编号	细目名称	单位	数量	单价	合价	备注
207-1	M7.5 浆砌片石边沟					
-c	0.40m ³ /m 边沟	m	7060			
207-4	浆砌片石急流槽					
-a	M7.5、M10 浆砌片石急流槽	m ³	263.69			
207-5	渗(盲)沟					
-b	400mm×480mm 渗沟	m	7060			
-c	500mm×680mm 渗沟	m	591.3			
207-6	改河、改沟、改渠铺砌					
-a	C15 混凝土	m ³	163.9			
-c	M7.5 浆砌片石	m ³	65.6			
207-10	沉沙池					
-a	沉沙池	个	28			
208-3	M7.5 浆砌片石护坡					
-a	M7.5 浆砌片石护坡	m ³	881.5			
209-1	砌体挡土墙					
-a	M7.5 浆砌片石	m ³	6751.3			
209-3	混凝土挡土墙					
-a	C15 片石混凝土挡土墙	m ³	2005			
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵					
-a	孔数-孔径(1-φ0.50m)	m	84			按综合单价计量
	C20 基座、帽石	m ³	10.0			此两细目为综合单价的计算依据
	涵管安装	m	84.0			
-c	孔数-孔径(1-φ1.00m)	m	169			按综合单价计量
	砂砾基础垫层	m ³	62.9			此三细目为综合单价的计算依据
	C20 基座、帽石	m ³	192.1			
	涵管安装	m	169.0			
-c-1	M7.5 浆砌片石端墙、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、抑水墙	m ³	134.08			
-d	孔数-孔径(1-φ1.50m)	m	231			按综合单价计量
	砂砾基础垫层	m ³	104.9			此三细目为综合单价的计算依据
	C20 基座、帽石	m ³	363.0			
	涵管安装	m	231.0			

-d-1	M7.5 浆砌片石端墙、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、抑水墙	m ³	234.8			
419-2	双孔钢筋混凝土圆管涵					
-a	孔数-孔径(2- ϕ 0.50m)	m	16			按综合单价计量
	砂砾基础垫层	m ³	0.0			此三细目为综合单价的计算依据
	C20 基座、帽石	m ³	3.8			
	涵管安装	m	16.0			
420-1	钢筋混凝土盖板涵					
-f	1-3.00m $\times$ 3.00m	m	66			按综合单价计量
	C20 涵台基础	m ³	333			此九细目为综合单价的计算依据
	C20 涵台	m ³	250			
	C30 台帽	m ³	48			
	C20 帽石	m ³	1.8			
	C30 盖板现浇	m ³	17.20			
	台帽钢筋加工及安装	kg	614			
	沉降缝沥青麻絮	m	189.0			
	沥青防水层	m ²	250.8			
	盖板安装	m	48			
-f-1	M7.5 浆砌片石涵底铺砌、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、截水墙	m ³	168.1			
	合计					

附表 2

招标工程量清单数量表

项目名称: 田林县旧州至那腊公路工程№2 合同段						
分项工程: 路基、涵洞工程						
桩号部位: K88+000~K94+000 排水防护及涵洞工程 (三工段)						
支付编号	细目名称	单位	数量	单价	合价	备注
207-1	M7.5 浆砌片石边沟					
-c	0.40m ³ /m 边沟	m	6548			
207-2	M7.5 浆砌片石排水沟					
-a	0.40m ³ /m 排水沟	m	870			
-b	0.63m ³ /m 排水沟	m	30			
207-4	浆砌片石急流槽					
-a	M7.5、M10 浆砌片石急流槽	m ³	289.32			
207-5	渗(盲)沟					
-b	400mm×480mm 渗沟	m	6548			
-c	500mm×680mm 渗沟	m	705.6			
207-6	改河、改沟、改渠铺砌					
-a	C15 混凝土	m ³	51			
-b	浆砌水泥砖	m ³	102.2			
207-7	M7.5 浆砌片石边坡坡面排水沟	m ³	148.2			
207-10	沉沙池					
-a	沉沙池	个	30			
208-3	M7.5 浆砌片石护坡					
-a	M7.5 浆砌片石护坡	m ³	2994			
209-1	砌体挡土墙					
-a	M7.5 浆砌片石	m ³	8531.7			
209-3	混凝土挡土墙					
-a	C15 片石混凝土挡土墙	m ³	1038.4			
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵					
-a	孔数-孔径(1-φ0.50m)	m	87			按综合单价计量
	C20 基座、帽石	m ³	7.8			此两细目为综合单价的计算依据
	涵管安装	m	87.0			
-c	孔数-孔径(1-φ1.00m)	m	97			按综合单价计量
	砂砾基础垫层	m ³	36.1			此三细目为综合单价的计算依据
	C20 基座、帽石	m ³	110.5			
	涵管安装	m	97.0			
-c-1	M7.5 浆砌片石端墙、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、抑水墙	m ³	100.6			
-d	孔数-孔径(1-φ1.50m)	m	223			按综合单价计量

	砂砾基础垫层	m ³	109.3			此三细目为综合单价的计算依据
	C20 基座、帽石	m ³	378.7			
	涵管安装	m	223.0			
-d-1	M7.5 浆砌片石端墙、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、抑水墙	m ³	321.4			
419-3	钢筋混凝土圆管倒虹吸管涵					
-a	孔数-孔径(1-Φ1.00m)	m	31			按综合单价计量
	砂砾基础垫层	m ³	12.8			此三细目为综合单价的计算依据
	C20 基座、帽石	m ³	97.1			
	涵管安装	m	31.0			
-a-1	M7.5 浆砌片石端墙、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、抑水墙	m ³	59.8			
420-1	钢筋混凝土盖板涵					
-a	1-2.00m×2.00m	m	43			按综合单价计量
	C20 涵台基础	m ³	68.8			此九细目为综合单价的计算依据
	C20 涵台	m ³	75.3			
	C30 台帽	m ³	15.7			
	C20 帽石	m ³	1.3			
	C30 盖板现浇	m ³	0.00			
	台帽钢筋加工及安装	kg	399.9			
	沉降缝沥青麻絮	m	42.4			
	沥青防水层	m ²	120.4			
	盖板安装	m	43			
-a-1	M7.5 浆砌片石涵底铺砌、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、截水墙	m ³	89.1			
-e	1-3.00m×2.50m	m	13			按综合单价计量
	C20 涵台基础	m ³	18.2			此八细目为综合单价的计算依据
	C20 涵台	m ³	41.0			
	C30 台帽	m ³	9.6			
	C20 帽石	m ³	1.2			
	台帽钢筋加工及安装	kg	120.9			
	沉降缝沥青麻絮	m	27.6			
	沥青防水层	m ²	49.4			
	盖板安装	m	13.0			
-e-1	M7.5 浆砌片石涵底铺砌、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、截水墙	m ³	84.1			
-h	1-4.00m×4.00m	m	44			按综合单价计量
	C20 涵台基础	m ³	382			
	C20 涵台	m ³	272			
	C30 台帽	m ³	49			

	C20 帽石	m ³	1.1			此九细目为综合 单价的计算依据
	C30 盖板现浇	m ³	18.60			
	台帽钢筋加工及安装	kg	416			
	沉降缝沥青麻絮	m	132.0			
	沥青防水层	m ²	215.6			
	盖板安装	m	30			
-h-1	M7.5 浆砌片石涵底铺砌、八字翼墙、跌井、 洞口铺砌、截水墙	m ³	151.4			
	合计					

附表 3

招标工程量清单数量表

项目名称: 田林县旧州至那腊公路工程№2 合同段						
分项工程: 路基、涵洞工程						
桩号部位: K94+000~K101+000 排水防护及涵洞工程 (四工段)						
支付编号	细目名称	单位	数量	单价	合价	备注
207-1	M7.5 浆砌片石边沟					
-c	0.40m ³ /m 边沟	m	9390			
207-4	浆砌片石急流槽					
-a	M7.5、M10 浆砌片石急流槽	m ³	384.1			
207-5	渗(盲)沟					
-b	400mm×480mm 渗沟	m	9390			
207-10	沉沙池					
-a	沉沙池	个	26			
209-1	砌体挡土墙					
-a	M7.5 浆砌片石	m ³	8215.3			
209-3	混凝土挡土墙					
-a	C15 片石混凝土挡土墙	m ³	2240			
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵					
-a	孔数-孔径(1-Φ0.50m)	m	68			按综合单价计量
	C20 基座、帽石	m ³	10.8			此两细目为综合单价的计算依据
	涵管安装	m	68.0			
-c	孔数-孔径(1-Φ1.00m)	m	130			按综合单价计量
	砂砾基础垫层	m ³	48.4			此三细目为综合单价的计算依据
	C20 基座、帽石	m ³	148.6			
	涵管安装	m	130.0			
-c-1	M7.5 浆砌片石端墙、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、抑水墙	m ³	156.13			
-d	孔数-孔径(1-Φ1.50m)	m	199			按综合单价计量
	砂砾基础垫层	m ³	97.5			此三细目为综合单价的计算依据
	C20 基座、帽石	m ³	339.5			
	涵管安装	m	199.0			
-d-1	M7.5 浆砌片石端墙、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、抑水墙	m ³	287.6			
420-1	钢筋混凝土盖板涵					
-a	1-2.00m×2.00m	m	24			按综合单价计量
	C20 涵台基础	m ³	38.4			
	C20 涵台	m ³	42.0			

	C30 台帽	m ³	8.8			此九细目为综合 单价的计算依据
	C20 帽石	m ³	0.7			
	C30 盖板现浇	m ³	2.86			
	台帽钢筋加工及安装	kg	223.2			
	沉降缝沥青麻絮	m	25.6			
	沥青防水层	m ²	67.2			
	盖板安装	m	20			
-a-1	M7.5 浆砌片石涵底铺砌、八字翼墙、跌井、 洞口铺砌、截水墙	m ³	45.4			
	合计					

