

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程

标段：二工区金城江至宜州一级公路（金宜路）

序号	项目号	项目名称	金宜路	备注
1	第一部分	总则		
2	第二部分	应急抢险工程		
3	第三部分	中修工程		
4	第四部分	小修保养工程		
6	第一部分 ~ 第四部分 清单合计			

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程标段：二工区（金宜路）

桩号：K1150+000~K1218+003

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
第一部分 总则						
102-3	安全生产费	总额	1			
104	承包人驻地建设					
104-1	办公、住房、及 工地试验室建设	总额	1			包含相关试验、检验费
104-2	混凝土搅拌场设置	总额	1			
	第一部分	小计				
第二部分 应急抢险工程						
100	应急抢险工程					
101	拆除、凿除结构物					
101-1	钢筋砼结构	m ³	50.00			含清运
101-2	砼结构	m ³	50.00			含清运
101-3	砌体结构	m ³	50.00			含清运
101-4	危岩	m ³	5.00			含清运
102	路基挖方					
102-1	挖运土方	m ³	1000.00			运距2km内
102-2	挖运石方	m ³	100.00			运距2km内
102-3	土石方超运	m ³ *km	1000.00			
103	路基填筑					
103-1	借土填方	m ³	100.00			运距5km内
103-2	超运距补偿	m ³ *km	100.00			
104	M7.5浆砌片石	m ³	250.00			M7.5砂浆
105	片石砼	m ³				
105-1	C10片石砼	m ³	20.00			
105-2	C15片石砼	m ³	20.00			
106	砼					
106-2	C15砼	m ³	20.00			
106-3	C25砼	m ³	20.00			
106-4	C30砼	m ³	20.00			
107	浆砌红砖	m ³	50			
108	砂浆抹面（M10砂浆）	m ³	100			M10砂浆
109	边坡绿化					
109-1	铺种马尼拉草皮	m ²	50.00			
109-2	铺种本地草	m ²	50.00			
111	铺设彩条布覆盖 边坡裂缝	m ²	100.00			
112	应急防护					
112-1	竹排防护(含材料)	m	60.00			含支架、日常维护等，竹排高度不小于2m.
112-3	沙袋防护	m ³	100.00			
114	锚杆（Φ32）	m	10.00			含钻孔、锚杆、M35水泥砂浆

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程标段：二工区（金宜路）

桩号：K1150+000~K1218+003

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
115	砼（格子梁、十字架、框架梁）					含基础开挖、立模、脚手架以及混凝土的浇筑、养生等
115-1	C25砼（格子梁、十字架、框架	m ³	20.00			
115-2	C30砼（格子梁、十字架、框架	m ³	20.00			
117	回填料配碎石	m ³	60.00			
118	铺垫钢板	t	1.00			
119	临时工日	工日	66			
120	车辆台班					
120-1	2吨以内汽车 （仅用于水毁塌方抢险、冰冻灾害抢险。）	台班	20			
120-2	2吨以上汽车 （仅用于水毁塌方抢险、冰冻灾害抢险。）	台班	36			
121	钢筋					
121-1	I级钢筋	kg	500.00			
121-2	II级钢筋	kg	500.00			
122	挂网喷浆防护边坡					
122-2	钢筋网	kg	100.00			
123	路基注浆加固					
125	浆砌水泥砖	m ³	10.00			抹面费用另计
126	路基加固处理 （Φ110mm树根	m	20.00			
	第二部分	小计				0.00
第三部分 中修工程						
200	路面工程					
205	更换接缝填缝料					
205-1	更换缩缝填缝料	m	20000			金宜路
205-2	更换胀缝填缝料	m	100			金宜路
212	更换路面破碎板					
212-1	更换路面破碎板	m ²	20000			
212-2	安装抗裂补强钢筋	t	10			
212-4	增设排水渗管	m	250			
212-6	加铺沥青混凝土 （AC-13）	m ²	14285			厚3cm
212-7	玻璃纤维土工格栅	m ²	3600			
212-8	C10基层处理	m ³	2500			
215	砼路面底灌浆					
215-3	砼路面底灌浆 （70cm,不含更换路面缩缝）	m ²	7000.00			

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程标段：二工区（金宜路）

桩号：K1150+000~K1218+003

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
405	重划路面标线					
405-1	热熔标线	m ²	583			
405-2	热熔震荡标线	m ²	700			
416	增设标志牌					
416-1	制作、安装标志牌					
416-1-1	制作、安装标志牌（铝板）	m ²	30			含Ⅰ级反光膜、抱箍、螺栓
416-1-2	制作、安装标志牌（铁板）	m ²	30			含Ⅱ级反光膜、抱箍、螺栓
416-2	制作、安装标志牌立柱	kg	478			
416-6	旧标志牌拆除					
416-6-1	拆（≥10m ² ）标志牌	m ²	1			
416-6-2	拆（<10m ² ）标志牌	m ²	6			
417	标志牌更换及无暗					
417-1	更换Ⅰ类反光膜	m ²	60			
205-1	更换缩缝填缝料	m	225000			施工地点为宜柳高速路由金宜作业队在17
205-2	更换胀缝填缝料	m	1000			施工地点为宜柳高速路由金宜作业队在17
	第三部分	小计				0.00
第四部分 小修保养工程						
100	路基工程					
101	浆砌片石修补构造物					含M7.5砂浆，含拆除、勾缝、抹面
101-1	浆砌片石修补构造物	m ³	5.00			距路面高度：h ≤10米
101-2	浆砌片石修补构造物	m ³	5.00			距路面高度：10<h≤30米
101-3	浆砌片石构造物超高修补	m ³ ×10m	2.00			距路面高度：h >30米，每增加10米
102	砂浆修补路缘石、构造物裂缝	m	70.00			M10砂浆
103	构造物砂浆抹面	m ²	50.00			M10砂浆
104	构造物砂浆勾缝					
104-1	构造物砂浆勾缝	m ²	10.00			M10砂浆
104-2	构造物砂浆勾缝	m	25.00			M10砂浆
105	新增砖砌构造物	m ³				抹面费用另计
105-1	浆砌红砖	m ³	12.50			抹面费用另计
105-2	浆砌水泥砖	m ³	5.00			抹面费用另计
106	贴瓷砖	m ²	5.00			含材料
107	清除淤泥	m ³				运距2Km以内

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程标段：二工区（金宜路）

桩号：K1150+000~K1218+003

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
107-1	清除淤泥(无盖板)	m ³	75.00			
107-2	清除淤泥(包含掀开盖板和恢复盖板原貌)	m ³	5.00			
109	预制安装（钢筋）砼构件					
109-1	预制安装砼构件（C20）	m ³	5.00			不含钢筋
109-2	预制安装砼构件（C25）	m ³	5.00			不含钢筋
109-5	I级钢筋	t	0.75			含加工及安装
109-6	II级钢筋	t	75.00			含加工及安装
110	挖运土方					
110-1	挖运土方	m ³	25.00			运距5km以内
110-2	土方超运	m ³ *km	5.00			运距5km以外
111	挖运石方					
111-1	挖运石方(运距5Km以内)	m ³	15.00			
111-2	石方超运(运距5Km以外)	m ³ *km	15.00			
112	分层填筑					
112-1	回填土、夯实	m ³	25.00			含运费
112-2	回填碎石	m ³	25.00			含运费
112-8	锥坡及台前溜坡填土	m ³	25			夯实
113	红砖骨架修复	m ³	12.5			
115	场地清理平整	m ²	75			
116	混凝土					
116-1	C15砼	m ³	4.00			
116-2	C20砼	m ³	4.00			
116-3	C25砼	m ³	4.00			
116-4	C30砼	m ³	4.00			
116-5	C35砼	m ³	4.00			
116-6	C15片石砼	m ³	4.00			
116-7	C20毛石砼	m ³	4.00			
118	沥青路肩坑槽修补(平均厚度3~4cm)	m ²	10			本项目适用0.1m ² <S≤0.5m ² （4cm深度以内），超过0.5m ² 以上”按沥青罩面计
119	沥青路肩裂缝修补					
119-3	沥青路肩裂缝修补(填充沥青混合料、盖油毡布)	m	10			
120	C20砼修补路肩	m ²	500			

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程标段：二工区（金宜路）

桩号：K1150+000~K1218+003

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
121	沥青路肩与砼路面拉裂修补					
121-1	沥青路肩与砼路面拉裂修补(扩缝修补)	m	10			
124	干砌片石					
124-1	干砌片石(含材料、码砌)	m ³	5.00			
124-2	干砌片石(不含片石材料)	m ³	5.00			
125	土工布					
125-1	土工布	m ²	7.5			
126	拆除结构物					
126-1	钢筋砼结构(含清运)	m ³	10.00			
126-2	砼结构(含清运)	m ³	10.00			
126-3	砌体结构(含清运)	m ³	10.00			
126-4	危岩(含清运)	m ³	10.00			
127	软土地基处理					
128	沥青罩面	m ²	200.00			
136	竹排防护	m	10.00			
200	路面工程					
201	水泥混凝土路面裂缝修补					
201-1	聚氨酯修补路面裂缝(法国产PU25单组份聚氨	m	3000			
201-4	路面严重裂缝修补(热拌沥青砂、碎石, 夯实找平)	m	3000.00			
202	水泥混凝土路面坑洞修补					
202-1	沥青砂修补水泥混凝土路面坑洞		0.00			
202-1-1	沥青砂修补水泥混凝土路面坑洞(S<0.02m ²)	个	50.00			
202-1-2	沥青砂修补水泥混凝土路面坑洞(0.02m ² ≤S≤0.1m ²)	个	100.00			
202-1-3	沥青砂修补水泥混凝土路面坑洞(S>0.1m ²)	m ²	10.00			本项目适用0.1m ² <S≤0.5m ² (4cm深度以内), 超过0.5m ² 以上”按沥青罩面计
202-3	坑洞灵修补路面坑洞		0.00			

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程标段：二工区（金宜路）

桩号：K1150+000~K1218+003

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
202-3-1	坑洞灵修补路面坑洞($S < 0.02\text{m}^2$)	个	125			
202-3-2	坑洞灵修补路面坑洞($0.02\text{m}^2 \leq S \leq 0.1\text{m}^2$,)	个	125			
202-3-3	坑洞灵修补路面坑洞($S > 0.1\text{m}^2$, 切割修补, 夯实	m^2	25			
205	更换水泥砼破碎板	m^2	20.00			含挖除, 基层修复, 角隅钢筋, 补强钢筋、传力杆、拉
206	产里板用断裂修	m^2	180			
207	填缝料更换					
207-1	缩缝填缝料更换	m	50.00			聚氨酯材料
207-2	胀缝填缝料更换	m	10.00			聚氨酯材料
208	道路保洁					
208-5	路肩及路侧边沟清理	m	448408.00			含杂草割除、低于5cm的淤泥清理及垃圾清理(含清运)
208-6	路面撒落物清理	m^2	1500.00			含树皮等
209	重砌、维修路缘石(拦水带)					
209-1	重砌路缘石(拦水带)(含材料)	m	125			
209-2	维修路缘石(拦水带)(不含材	m	25			
210	拦水带开槽	个	2			
211	清洗路面油污	m^2	125			
213	修补沥青混凝土路面裂缝					
213-1	修补沥青混凝土路面裂缝(缝宽 $< 4\text{mm}$)	m	5000.00			
213-2	修补沥青混凝土路面裂缝(缝宽 \geq	m	36000.00			
214	波浪、搓板、拥包及车辙修补					
214-3	波浪、搓板、拥包及车辙修补(4cm深度以内)	m^2	7.5			
214-4	波浪、搓板、拥包及车辙修补每加深1cm	m^2	7.5			
216	沥青混凝土路面坑槽、松散修补					
216-1	沥青混凝土路面坑槽、松散修补($S < 0.02\text{m}^2$)	个	350.00			

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程标段：二工区（金宜路）

桩号：K1150+000~K1218+003

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
216-2	沥青混凝土路面坑槽、松散修补(0.02m ² ≤S≤0.1m ² , 4cm深度以内)	个	1000.00			
216-3	沥青混凝土路面坑槽、松散修补(S>0.1m ² (4cm深度以内)	m ²	490.00			本项目适用0.1m ² <S≤0.5m ² (4cm深度以内), 超过0.5m ² 以上”按沥青罩面计
216-4	沥青混凝土路面坑槽、松散修补每加深1cm	m ²	50.00			
217	铣刨重铺沥青路面					
217-1	沥青路面铣刨		0.00			
217-1-1	沥青路面铣刨(厚度4cm)	m ²	3.00			
217-1-2	沥青路面铣刨每加深1cm	m ²	4			
217-2	沥青路面重铺		0.00			
217-2-1	沥青路面重铺(厚度4cm)	m ²	2.00			
217-2-2	沥青路面重铺每加深1cm	m ²	4			
218	沥青混凝土罩面	m ²	3700.00			
300	桥涵工程					
301	浆砌片石修补桥涵构造物(M7.5砂浆)	m ³	5			
302	修补桥涵构造物裂缝					
302-1	壁可法修补桥涵构造物裂缝	m	5			
302-2	环氧树脂修补桥涵构造物裂缝	m	120.00			
302-4	聚氨酯修补桥台、侧墙裂缝(法国产PU25单组份聚氨酯密封胶)	m	5			
302-5	环氧树脂修补桥梁梁体裂缝	m	10.00			
303	砂浆抹面、勾缝修补构造物(M7.5砂浆)	m ²	3.00			
307	通道、桥梁、涵洞、隧道清淤					
307-1	通道、桥梁、涵洞、隧道内清淤		0.00			
307-1-1	孔径在1.25m以下涵洞内清淤	m ³	25			清至路基范围外, 并运至指定位置, 含运

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程标段：二工区（金宜路）

桩号：K1150+000~K1218+003

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
307-1-2	孔径在1.25m以上涵洞内清淤	m ³	25			清至路基范围外，并运至指定位置，含运
307-2	通道、桥梁、涵洞、隧道外清淤	m ³	20.00			清至路基范围外，并运至指定位置，含运
308	修补桥面裂缝					
308-1	聚氨酯修补桥面裂缝(法国产PU25单组份聚氨	m	550			
309	修补桥面坑洞					
309-3	坑洞灵修补桥面坑洞		0.00			
309-3-1	坑洞灵修补桥面坑洞(S<0.02m ²)	个	5.00			
309-3-2	坑洞灵修补桥面坑洞(0.02m ² ≤S≤	个	10.00			
309-3-3	坑洞灵修补桥面坑洞(S>0.1m ² ，切割修补，夯实	m ²	2.00			
309-4	沥青混凝土桥面坑槽、松散修补		0.00			
309-4-1	沥青混凝土桥面坑槽、松散修补(S<0.02m ²)	个	80.00			
309-4-2	沥青混凝土桥面坑槽、松散修补(0.02m ² ≤S≤0.1m ² ，4cm深度以内)	个	100.00			
309-4-3	沥青混凝土桥面坑槽、松散修补(S>0.1m ²)	m ²	60.00			本项目适用0.1m ² <S≤0.5m ² (4cm深度以内)，超过0.5m ² 以上”按沥青罩面计
309-4-4	沥青混凝土桥面坑槽、松散修补，每加深1cm	m ²	50.00			
311	桥梁护栏防锈处理(GJZF4型)	m	75			
313	C50钢纤维混凝土维修桥梁伸缩	m	10.00			
314	桥梁伸缩缝损坏修复(含异型钢、两侧砟和橡胶止					
314-1	E-80伸缩缝(含混凝土凿除，伸缩缝安装)	m	35.00			
314-4	E-40伸缩缝(含混凝土凿除，伸缩缝安装)	m	16.00			

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程标段：二工区（金宜路）

桩号：K1150+000~K1218+003

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
315	更换桥梁伸缩缝止水带	m	275			
318	更换桥面破碎板	m ²	50			
322	修补桥梁墩台路面	m ²	5			水泥砂浆
323	环氧砂浆封闭桥梁板底露筋	m ²	5			
324	修补沥青混凝土桥面裂缝					
324-1	修补沥青混凝土桥面裂缝（2mm≤缝宽<4mm）	m	5			
324-2	修补沥青混凝土桥面裂缝（缝宽≥4mm）	m	5			
326	电缆沟盖板损坏修补					
326-2	光圆钢筋（HPB235）	kg	50.00			
326-3	带肋钢筋（HRB335）	kg	50.00			
400	交通工程					
401	更换波形护栏					
401-1	更换波型护栏（4.32m）（含波型护栏、连接螺栓	块	50.00			
401-2	更换波型护栏（2.32m）（含波型护栏、连接螺栓	块	2.00			
401-3	更换波型护栏（3.32m）（含波型护栏、连接螺栓	块	2.00			
401-6	维修波型护栏（不含材料）	块	20			
401-7	拆除波形护栏（含护栏板、立柱、防阻块等）	块	10			
402	安装护栏板螺栓					
402-1	安装护栏板螺栓（含材料（M16*32，一个螺栓和螺帽为一个	套	10			
402-2	安装护栏板螺栓（含材料（M16*140，一个螺栓和螺帽为一个	套	12			
403	更换（安装）护栏端头					
403-1	更换（安装）与混凝土护栏连接端	块	0.00			

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程标段：二工区（金宜路）

桩号：K1150+000~K1218+003

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
403-1-1	更换与混凝土护栏连接端头(含端头、螺栓材料)	块	5			
404	更换、维修托架（防阻块）					
404-1	更换托架（防阻块）(含防阻块、螺栓材料)	个	50			
404-4	维修托架（防阻块）(未含材料)	个	10.00			
405	更换、维修立柱					
405-1	打入式立柱		0.00			
405-1-7	打入式立柱 (2.15m,Φ140mm×4.5mm)(含立柱材料)	根	20			
405-1-8	打入式立柱 (2.15m,Φ140mm×4.5mm)(未含材料)	根	25			
405-2	法兰立柱		0.00			
405-2-9	法兰立柱 (0.86m)(含立柱、地脚螺栓,C20)	根	2			
405-2-10	法兰立柱 (0.86m)(含C20混)	根	2			
406	维修立柱帽					
406-1	维修立柱帽(含材料)	个	20			
406-2	维修立柱帽(未含材料)	个	12			
416	制作、安装标志牌					
416-1	制作、安装标志牌（铝板）	m ²	10.00			含抱箍、镙栓、I级反光膜
416-2	制作、安装标志牌（铁板）	m ²	10.00			含抱箍、镙栓、I级反光膜
416-3	制作、安装标志牌（竹压板）	m ²	2.00			含抱箍、镙栓、I级反光膜
416-4	制作、安装标志牌（玻璃钢）	m ²	2.00			含抱箍、镙栓、I级反光膜
417	制作、安装标志牌立柱(含材料)	kg	100			
419	拆除标志牌					
419-1	拆(≥10m ²)标志牌(含标志牌、立柱的拆除及清	座	2			
419-2	拆(<10m ²)标志牌(含标志牌、立柱的拆除及清	座	2			
420	焊接加固标志牌(按焊点计)	点	50			

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程标段：二工区（金宜路）

桩号：K1150+000~K1218+003

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
421	清洗标志牌	m ²	5.00			
422	标志牌贴反光膜					
422-1	标志牌贴反光膜（I级反光膜）	m ²	2.00			
422-2	标志牌贴反光膜（II级反光膜）	m ²	2.00			
423	更换防撞砂桶					
423-1	更换防撞砂桶(含材料、砂，规格、型号与更换前)	个	20.00			
423-2	更换防撞砂桶(未含防撞砂桶材料费、含砂)	个	5.00			
423-3	更换防撞砂桶盖(含材料)	个	5.00			
424	标线修复					
424-1	冷漆标线修复	m ²	5.00			
424-2	热熔漆标线修复	m ²	50.00			
424-3	热熔震荡性标线修复	m ²	20.00			
424-4	受污染标线清洗	m ²	20.00			
424-5	橡胶强制减速带	m	20.00			
424-6	铸铁强制减速带	m	20.00			
430	涂刷百米桩	个				
430-3	制作安装瓷砖百米桩	个	200.00			0.2m*0.2m瓷砖喷绘数字
431	涂刷十米桩	个				
431-3	制作安装瓷砖十米桩	个	450.00			0.2m*0.2m瓷砖喷绘数字
433	金属构件修复					
433-1	金属构件油漆	m ²	5			
434	交通管制					
434-1	封闭路肩	次	2.00			
434-2	封闭内车道或外车道	次	10.00			
434-3	改道	次	3.00			
441	安装橡胶警示柱	根	10.00			
443	更换安装黄色频闪灯	台	3			
500	绿化工程					
501	铺种草皮					
501-2	铺种马尼拉草	m ²	20			满铺
502	种植乔木					
502-1	种植乔木（地径3-4cm，高1.5-	株	7			
502-2	种植乔木（胸径5-6cm，高2-	株	7			

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程标段：二工区（金宜路）

桩号：K1150+000~K1218+003

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
503	种植灌木					
503-1	种植灌木（冠幅50-60cm，高50-60cm）	株	5			
503-2	种植灌木（冠幅80-100cm，高80-100cm）	株	5			
504	种植攀缘植物	株	10.00			
505	花树、灌木除草					
505-5	草皮除草(立交等位置除草)	m ²	500.00			
505-10	中央分隔带除杂草（一级路）	m	400000.00			含杂草清除及浮土清理(含清运)
506	花树、灌木修剪、整型					
506-1	中央分隔带花树修剪、整型	m	12000.00			
506-3	色带修剪、整型	m ²	500			
506-4	立交、匝道、引道乔灌木修剪、	株	50.00			
510	水车淋水(8t以上)	车	25			
514	砍伐倾倒的乔木	株	100			
515	清除中央分隔带杂树	株	2			
516	修剪挡标志牌绿化植物	m	200			
521	重铺生态砖	块	80.00			20*10cm
600	收费设施工程					
601	收费岛刷油漆					
601-1	收费岛刷反光漆	m ²	5			
601-2	收费岛刷普通漆	m ²	5			
602	收费岛贴膜					
602-1	收费岛贴反光膜	m ²	5.00			
603	收费亭涂漆					
603-1	收费亭涂漆	m ²	5.00			
604	收费亭玻璃更换					
604-1	收费亭玻璃更换	m ²	10			钢化玻璃
604-2	收费亭玻璃更换	m ²	50			普通玻璃
605	收费亭及防撞立柱维修					
605-2	收费亭及防撞立柱维修(含无缝钢管材料、刷漆)	m	10.00			
605-3	防撞立柱涂漆	m ²	5			
607	收费站更换玻璃					
607-2	收费站更换普通钢化玻璃(厚度	m ²	150.00			

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程标段：二工区（金宜路）

桩号：K1150+000~K1218+003

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
610	收费天棚补漏	m ²	5.00			
614	维修收费站铝塑板					
614-2	维修收费站铝塑板(含材料)	m ²	5			
615	收费站顶棚清洗	m ²	50			
616	收费岛砂浆抹面	m ²	75			
618	收费站外墙涂漆	m ²	10.00			
623	收费站刮腻子	m ²	10.00			除收费天棚外的其他位置
700	其他					
701	临时工日	工日	200.00			
702	车辆台班	台班				
702-1	微型车	台班	120.00			
702-2	2吨以内汽车	台班	120.00			
702-3	2吨以上汽车	台班	50			
702-4	挖掘机(1.0m ³ 履带式单斗)	台班	2.00			
702-6	抽水机(最大流量10m ³ /H)	台班	2.00			
702-10	吊车(不小于25t)	台班	2.00			
702-11	高空作业车	台班	2.00			
702-12	挖掘机(0.5m ³ 履带式单斗)	台班	4.00			
	第四部分	小计				