

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：广西河池至百色公路路面工程№E 合同段
分项工程：路面工程
桩号及部位：K117+000~K145+400 路面垫层、水稳、沥青混合料前台人工

支付 编号	细 目 名 称	单 位	数量	备注
302-1	碎石垫层			
-b	厚 180mm	m2	1789.5	包工
-c	厚 200mm	m2	543313.13	包工
304-1	水泥稳定碎石底基层			
-b1	4%水泥稳定碎石底基厚 180mm	m2	1600.9	包工，包模板、土工布
-b2	4%水泥稳定碎石底基厚 200mm	m2	513428.37	包工，包模板、土工布
304-3	水泥稳定碎石基层			
-a	5%水泥稳定碎石上基层厚 180mm	m2	450	包工，包模板、土工布， 上基层顶用透层养护
-b	5%水泥稳定碎石上基层厚 200mm	m2	5810.3	包工，包模板、土工布， 上基层顶用透层养护
-c	5%水泥稳定碎石上基层厚 330mm	m2	493545.52	包工，包模板、土工布， 上基层顶用透层养护
304-3	水泥稳定碎石基层			
-a	5%水泥稳定碎石上基层厚 180mm	m2	100	包工，包模板、土工布， 上基层顶用土工布养 护
-b	5%水泥稳定碎石上基层厚 200mm	m2	100	包工，包模板、土工布， 上基层顶用土工布养 护
-c	5%水泥稳定碎石上基层厚 330mm	m2	100	包工，包模板、土工布， 上基层顶用土工布养 护
309-2	中粒式沥青混凝土			
-a	AC-16C 中粒式沥青混凝土厚 70mm	m2	3038	包工
309-3	粗粒式沥青混凝土			
-a	AC-25 粗粒式沥青混凝土厚 80mm	m2	441629.68	包工
311-1	细粒式改性沥青混合料路面			
-a	AC-13C 细粒式改性沥青混合料路面（辉绿 岩或玄武岩碎石）厚 40mm	m2	468202.07	包工
311-2	中粒式改性沥青混合料路面			
-a	AC-20 中粒式改性沥青混合料路面厚 60mm	m2	468793.08	包工
415-1	沥青混凝土桥面铺装（厚...mm）			
-a	4cm AC-13C 改性沥青混凝土上层	m2	89145	包工
-b	6cm AC-20C 改性沥青混凝土下层	m2	89145	包工
504-5	洞内路面			
-h2	厚 60mm 沥青混凝土下面层	m2	78952	包工
-h3	厚 40mm 沥青混凝土面层	m2	20091	包工
-h4	厚 40mm（阻燃剂）沥青混凝土面层	m2	58861	包工

说明：以上数量为暂定数量。

招标工程量清单数量表

项目名称：广西河池至百色公路路面工程№E 合同段

分项工程：路面工程

桩号及部位：K117+000~K145+400 垫层、水稳层及沥青路面混合料运输

支付编号	细 目 名 称	单位	数量
302-1	碎石垫层		
-a	厚 150mm	m2	1789. 5
-b	厚 180mm	m2	543313. 13
304-1	水泥稳定碎石底基层		
-b1	4%水泥稳定碎石底基厚 180mm	m2	1600. 9
-b2	4%水泥稳定碎石底基厚 200mm	m2	513428. 37
304-3	水泥稳定碎石基层		
-a	5%水泥稳定碎石上基层厚 180mm	m2	450
-b	5%水泥稳定碎石上基层厚 200mm	m2	5810. 3
-c	5%水泥稳定碎石上基层厚 330mm	m2	493545. 52
309-2	中粒式沥青混凝土		
-a	AC-16C 中粒式沥青混凝土厚 70mm	m2	3038
309-3	粗粒式沥青混凝土		
-a	AC-25 粗粒式沥青混凝土厚 80mm	m2	441629. 68
311-1	细粒式改性沥青混合料路面		
-a	AC-13C 细粒式改性沥青混合料路面（辉绿岩或玄武岩碎石）厚 40mm	m2	468202. 07
311-2	中粒式改性沥青混合料路面		
-a	AC-20 中粒式改性沥青混合料路面厚 60mm	m2	468793. 08
415-1	沥青混凝土桥面铺装		
415-1-a	4cm AC-13C 改性沥青混凝土上层	m2	89145
415-1-b	6cm AC-20C 改性沥青混凝土下层	m2	89145
504-5	洞内路面		
504-5-h2	厚 60mm 沥青混凝土下面层	m2	78952
504-5-h3	厚 40mm 沥青混凝土面层	m2	20091
504-5-h4	厚 40mm（阻燃剂）沥青混凝土面层	m2	58861

说明：以上数量为暂定数量,拌合站设于 K132+900 处，路线桩号 K117+000-K145+400。