

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：河池某项目三分部
分项工程：驻地、场站建设工程
桩号及部位：K404+400 右项目经理部驻地、1#拌合站、钢筋加工场建设工程

支付编号	细目名称	单位	数量	备注
A	总平			
104-1-a-A1	M7.5 浆砌水泥砖	m³	1256	全包
104-1-a-A2	围墙抹面刮腻子	m²	10558	全包
104-1-a-A3	围墙铁艺	m	484	全包
104-1-a-A4	混合料垫层(10cm 厚)	m²	31425	全包
104-1-a-A5	M7.5 砂浆硬化(10cm 厚)	m²	4964	全包
104-1-a-A6	C25 砼场地及硬化(10cm 厚)	m²	10755	全包
104-1-a-A7	C25 砼场地及硬化(20cm 厚)	m²	19502	全包
104-1-a-A8	围墙 C15 条形基础	m³	167	全包
104-1-a-A9	C20 砼急流槽	m³	251	全包
104-1-a-A10	分料仓 C25 隔墙墙身	m³	682	全包
104-1-a-A11	分料仓 C25 混凝土基础	m³	171	全包
104-1-a-A12	C25 拌合站设备墩柱	m³	55	全包
104-1-a-A13	C25 拌合站设备基础	m³	97	全包
104-1-a-A14	C25 地磅、油库基础	m³	30	全包
104-1-a-A15	M7.5 水泥砖砌排水沟（30×40cm）	m	2149	全包
104-1-a-A16	M7.5 水泥砖砌排水沟（40×40cm）	m	1298	全包
104-1-a-A17	干砌片石	m³	780	全包
104-1-a-A18	M7.5 浆砌片石护脚墙	m³	619	全包
104-1-a-A19	Φ30 圆管涵	m	92	全包
104-1-a-A20	小便池	个	4	全包
104-1-a-A21	配电房	个	3	全包
104-1-a-A22	化粪池 3mX3mX2.5m	个	5	全包
104-1-a-A23	沉淀池 3mX3mX2.5m	个	3	全包
104-1-a-A24	沉砂池 0.5*0.5*0.6	个	15	全包
104-1-a-A25	蓄水池 5.8m*7m*3m	个	1	全包
104-1-a-A26	截水沟	m	200	全包
104-1-a-A27	钢筋场地梁（C25 砼）	m³	204	全包
104-1-a-A28	钢筋场围墙（C25 砼）	m³	58	全包
104-1-a-A29	钢筋场管柱基础（C25 砼）（0.4x0.4x1m）	m³	9	全包

支付编号	细目名称	单位	数量	备注
104-1-a-A30	钢筋场龙门吊轨道基础(C35 砼)(0.3x0.3x1m)	m ³	8	全包
104-1-a-A31	龙门吊轨道基础预埋钢筋(Φ14)	kg	66	全包
B	建筑			
104-1-a-B1	C15 房屋基础	m ³	158	全包
104-1-a-B2	C25 房屋基础	m ³	261	全包
104-1-a-B3	瓷砖(60×60)	m ²	2384	全包
104-1-a-B4	瓷砖(30X30)	m ²	225	全包
104-1-a-B5	石膏板吊顶	m ²	200	全包
104-1-a-B6	透气地砖	m ²	561	全包
104-1-a-B7	木地板	m ²	283	全包
104-1-a-B8	旗台、旗杆	处	1	全包
104-1-a-B9	人行通道防护反光立柱	个	90	全包
104-1-a-B10	自动洗车池(4mx4m)	个	1	全包
C	水电			
104-1-a-C1	用电设施安装(电线、线管、灯管、开关插座)	m ²	4088	全包
104-1-a-C2	室外线路安装(16m m ² 铝线)	m	1350	全包
104-1-a-C3	水管安装(Φ25)	m ²	1955	全包
104-1-a-C4	卫生间蹲厕水箱	个	92	全包
104-1-a-C5	花洒 HP-68	个	70	全包
104-1-a-C6	冷热开关	个	70	全包
104-1-a-C7	水龙头	个	160	全包
104-1-a-C8	卫生间瓷盆	个	77	全包
104-1-a-C9	Φ500mm 水泥排污管、PVC Φ300mm 排污管	m	544	全包
104-1-a-C10	围墙大灯	个	65	全包
104-1-a-C11	钢筋场预埋 PVC 管(直径 15cm)	m	237	全包
104-1-a-C12	钢筋场预埋 PVC 管(直径 20cm)	m	11	全包
D	绿化			
104-1-a-D1	草皮绿化	m ²	2373	全包
104-1-a-D2	小叶榕树	棵	140	全包
104-1-a-D3	三角梅花树	棵	100	全包
E	其它			
104-1-a-E1	凉衣棚、停车棚	m ²	405	全包
104-1-a-E2	实验室不锈钢铁架	个	20	全包
104-1-a-E3	C25 钢筋砼实验室仪器底座	m ³	28	全包
104-1-a-E4	实验室操作平台	m ³	87.36	全包

说明：以上数量为暂定数量，最终数量以实际收方为准。