

附件

招标工程量清单数量表

项目名称: 蒙山至金田公路(蒙山至平南大鹏段)土建工程№1 合同段

分项工程: 驻地建设工程

桩号部位: K10+860 右侧拌合站

支付编号	细目名称	单位	数量
A	总平		
104-1-a-A4	M7.5 水泥砌砖	m ³	250.8
104-1-a-A5	养护室、警卫室和卫生间 M7.5 水泥砖砌	m ³	158.76
104-1-a-A6	围墙 C15 条形基础	m ³	163.8
104-1-a-A7	围墙抹面刮腻子	m ²	1260
104-1-a-A8	C15 房屋基础(含基础开挖)	m ³	50
104-1-a-A9	分料仓 C30 隔墙墙身	m ³	352.8
104-1-a-A10	分料仓 C30 混凝土基础(含基坑开挖)	m ³	235.2
104-1-a-A11	C30 拌合站设备墩柱	m ³	32
104-1-a-A12	C30 拌合站设备基础	m ³	60
104-1-a-A13	C35 地磅、油库基础	m ³	30
104-1-a-A14	办公室、浴室、厕所、卫生间水 M7.5 泥砖砌	m ³	30
104-1-a-A15	M7.5 水泥砖砌排水沟(30×40cm)	m	240
104-1-a-A16	M7.5 水泥砖砌排水沟(60×60cm)	m	380
104-1-a-A17	M7.5 水泥砖砌排水沟(1.0×1.0m)	m	276
104-1-a-A21	M7.5 砂浆硬化厚 5cm	m ²	300
104-1-a-A22	C25 砼场地及硬化(10cm 厚)	m ²	5020
104-1-a-A23	主要道路硬化 C30 砼(20cm 厚储料仓、停车场)	m ²	5067
104-1-a-A24	主要道路硬化 C30 砼(20cm 厚)	m ²	3207
B	建筑		
104-1-a-B1	配电房	个	1
104-1-a-B2	化粪池 3mX3mX2.5m	个	2
104-1-a-B3	沉淀池 3mX3mX2.5m(含砼钢筋盖板)	个	1
104-1-a-B4	沉砂池	个	2
104-1-a-B5	蓄水池	个	2
104-1-a-B6	自动洗车池(4mx4m)	个	1
C	水电		
104-1-a-C5	打水井	口	2
104-1-a-E3	C30 钢筋砼试验室仪器底座	m ³	25
104-1-a-E4	试验室操作平台	m ³	85
	合计	元	

招标工程量清单数量表

项目名称: 蒙山至金田公路(蒙山至平南大鹏段)土建工程№1 合同段

分项工程: 路基土石方工程

桩号部位: K0+000-K20+626 (一工区)

支付编号	细目名称	单位	数量
202-1	清理与掘除		
-a	清理现场	m ²	69845
-b	砍伐树木	棵	500
202-2	挖除旧路面		
-a	水泥混凝土路面	m ³	1000
-c	旧路基层	m ²	1000
202-3	拆除结构物		
-b	混凝土结构	m ³	331.51
-c	砖、石及其他砌体结构	m ³	3393.29
203-1	路基挖方		
-a	挖土方、软石(含 1km 以内运费)	m ³	457687
	挖土方(含 1km 以内运费)	m ³	311289
	挖软石(含 1Km 以内运费)	m ³	146398
-b	挖次坚石、坚石(含 1km 以内运费)	m ³	262142
-b-1	片石供应(至 k0~k17+500)	m ³	34364
-b-2	片石供应至(k17+500~k28+714)	m ³	20737
-b-3	片石调运至(碎石加工场 k20+100)	m ³	342820
-c	挖除非适用材料(含淤泥)	m ³	74844
-e	土石方超运(1Km 以上的挖方、弃方、借方)	m ³ · km	350000
203-2	平交、改河、改渠、改路挖方		
-a	挖土方及软石(含 1km 以内运费)	m ³	358
204-1	路基填筑(包括填前压实)		
-a-1	换填土(利用)	m ³	100
-a-2	换填石方(利用)	m ³	100
-b	利用土方(含软石)	m ³	216237
-c	利用石方(次坚石、坚石)	m ³	28998
-e	借土填方(含 1km 以内运费)	m ³	81392
-g-1	结构物台背回填透水性砂(碎石)土	m ³	3496

支付编号	细目名称	单位	数量
-g-2	结构物台背回填砂砾	m ³	4264
-h	回填砂砾土	m ³	100
-i	锥坡及台前溜坡填砂砾	m ³	100
-j	土工格栅	m ²	720
-k	翻挖压实	m ²	1770
204-2	平交、改河、改渠、改路填筑		
-a	利用土方	m ³	360
-b	利用石方	m ³	100
-c	借土填方(含 1km 以内运费)	m ³	100
-d	借石填方(含 1km 以内运费)	m ³	100
205-1	软土地基处理		
-a	抛石挤淤	m ³	6746
-b	涵洞基底换填片石	m ³	100
302-1	碎石垫层		
-a	厚 150mm	m ²	232300
306-1	级配碎石底基层		
-a	厚 150mm	m ²	199370
404-1			
-a1	结构物挖土方(桥涵挡墙)	m ³	100
-a2	结构物挖石方(桥涵挡墙)	m ³	100

招标工程量清单数量表

项目名称: 蒙山至金田公路(蒙山至平南大鹏段)土建工程№1 合同段

分项工程: 路基土石方工程

桩号部位: K20+626-K28+714 (二工区)

支付编号	细目名称	单位	数量
202-1	清理与掘除		
-a	清理现场	m ²	48774
-b	砍伐树木	棵	500
202-2	挖除旧路面		
-a	水泥混凝土路面	m ³	1000
-c	旧路路基	m ²	1000
202-3	拆除结构物		
-b	混凝土结构	m ³	100
-c	砖、石及其他砌体结构	m ³	2816.01
203-1	路基挖方		
-a	挖土方、软石(含 1km 以内运费)	m ³	888068
	挖土方(含 1km 以内运费)	m ³	532560
	挖软石(含 1km 以内运费)	m ³	355508
-b	挖次坚石、坚石(含 1km 以内运费)	m ³	3045
-c	挖除非适用材料(含淤泥)	m ³	6500
-e	土石方超运(1Km 以上的挖方、弃方、借方)	m ³ · km	300000
203-2	平交、改河、改渠、改路挖方		
-a	挖土方及软石(含 1km 以内运费)	m ³	358
204-1	路基填筑(包括填前压实)		
-a-1	换填土	m ³	100
-a-2	换填石方	m ³	100
-b	利用土方(含软石)	m ³	422748
-c	利用石方(次坚石、坚石)	m ³	10520
-e	借土填方(含 1km 以内运费)	m ³	100
-g-1	结构物台背回填透水性砂、砂砾(碎石)土	m ³	2761
-g-2	结构物台背回填砂砾	m ³	4264
-h	回填砂砾土	m ³	100
-i	锥坡及台前溜坡填土	m ³	100
-j	土工格栅	m ²	4932
-k	翻挖压实	m ²	100
204-2	改河、改渠、改路填筑		
-a	利用土方	m ³	5121
-b	利用石方	m ³	100
-c	借土填方(含 1km 以内运费)	m ³	100
-d	借石填方(含 1km 以内运费)	m ³	100
205-1	软土地基处理		
-a	抛石挤淤	m ³	4540
-b	涵洞基底换填片石	m ³	100
302-1	碎石垫层		
-a	厚 150mm	m ²	73100
306-1	级配碎石底基层		
-a	厚 150mm	m ²	70850
404-1			
-a1	结构物挖土方	m ³	20170.6
-a2	结构物挖石方	m ³	100