

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：田林县旧州至那腊公路土建工程№2 标段

分项工程：场站建设工程

桩号及部位：K82+800 右侧 100m 拌合站

支付编号	细目名称	单位	数量
A	总平		
104-1-a-A1	石渣回填	m3	8332.5
104-1-a-A2	油库土方开挖	m3	72
104-1-a-A3	地磅基础开挖	m3	90
104-1-a-A4	地磅 C30 砼基础	m3	18
104-1-a-A5	料仓、通道 C30 砼场地硬化（20cm 厚）	m2	14342
104-1-a-A6	生活区 C20 砼场地硬化（20cm 厚）	m2	1890
104-1-a-A7	碎石垫层（15cm 厚）	m3	534
104-1-a-A8	Φ 50cm 圆管涵	m	40
104-1-a-A9	Φ 50cm 圆管涵基底回填碎石	m3	16
104-1-a-A10	围墙格栅	m2	2027.5
104-1-a-A11	浆砌片石上料台挡土墙	m3	20.4
104-1-a-A12	C20 砼变压器立柱	m3	10
104-1-a-A13	大门 C20 砼基础	m3	1
104-1-a-A14	拌合楼 C30 砼基础	m3	33.8
104-1-a-A15	拌合楼基础挖土方	m3	788.5
104-1-a-A16	M7.5 浆砌水泥砖砌排水沟（40×60cm）	m	962
104-1-a-A17	M7.5 浆砌水泥砖砌边沟（30cm*40cm）	m	175
B	建筑		
104-1-a-B1	砖砌料仓隔墙及立柱	m3	1233.6
104-1-a-B2	砖砌油库墙身	m3	22
104-1-a-B3	蓄水池（10m*8m*2m）	个	2

支付编号	细目名称	单位	数量
104-1-a-B4	沉沙井 (0.6m*0.6m*0.6m)	个	6
104-1-a-B5	沉淀池 (6m*5m*1.5m)	个	2
104-1-a-B6	水泥砖砌配电房 (5m*5m*3m)	个	1
104-1-a-B7	化粪池 4mX2mX2m (含砼钢筋盖板)	个	1
104-1-a-B8	公共卫生间与浴室 (2m*2m*2.5m)	间	6
104-1-a-B9	员工洗碗池 (6*0.5*0.6m)	条	1
104-1-a-B10	厨房工作平台(长4米,宽度0.6m)	条	2
104-1-a-B11	厨房用水槽 (1.5m长,宽度0.6m)	条	2
104-1-a-B12	生活区及拌合站大门	副	2
104-1-a-B13	沉淀池 (8m*6m*2m)	个	1
104-1-a-B14	警卫室 (4m*4m*2.5m)	个	1
104-1-a-B15	地磅室 (4m*4m*2.5m)	个	1
104-1-a-B16	生活水池 (4m*3m*2m)	个	2
C	装饰		
104-1-a-C1	宿舍贴瓷砖 (60×60)	m ²	195
D	水电		
104-1-a-D1	配电箱	个	5
104-1-a-D2	PPR φ 50mm 冷热水管	m	80
104-1-a-D3	PPR φ 25mm 冷热水管	m	60
104-1-a-D4	φ 200mm 排污管管道	m	24
104-1-a-D5	φ 110mm 排污管管道	m	48
104-1-a-D6	花洒 HP-68	个	4
104-1-a-D7	冷热开关	个	12
104-1-a-D8	水龙头	个	15
104-1-a-D9	卫生间套件	套	6
104-1-a-D10	水表	个	2
E	照明设备		

支付编号	细 目 名 称	单 位	数 量
104-1-a-E1	开关	个	29
104-1-a-E2	排插	个	21
104-1-a-E3	灯管	个	29
104-1-a-E4	4mm 铜线	m	500
104-1-a-E5	10mm 铝芯线	m	300
104-1-a-E6	碘钨灯	个	10
104-1-a-E7	25mm 拌合机线路	m	600
F	绿化		
104-1-a-F1	草皮绿化	m ²	40
H	其他工程		
104-1-a-H1	堆料仓雨棚	m ²	2772
	合计		