

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）一分部

分项工程：涵洞通道、排水、防护工程

桩号部位：K359+000-K363+578（含澄江互通）（一工区）

支付编号	细目名称	单位	数量
207-1-b	C20 现浇边沟混凝土	m3	2302.14
207-2-b	C20 现浇排水沟混凝土	m3	4508.49
207-3-b	现浇截水沟	m3	402.52
207-4-b	路基、路面急流槽现浇 C20 砼	m3	370.52
207-6-a	纵向排水涵	m	92
207-5-a	碎、砾石、片石渗沟(500 mm×680 mm)	m	3351
208-4-b	填方边坡现浇骨架 C20 砼（含步梯、平台）	m3	4605.06
208-4-b-1	挖方边坡现浇骨架 C20 砼（含人形步梯）	m3	130.33
209-3-a-1-2	C20 片石砼挡墙基础	m3	1461.9
209-3-a-1-1	C20 片石砼挡墙墙身	m3	8283.96
209-3-a-4-5	C25 挡墙墙顶	m3	205
209-3-a-4-6	C20 挡墙封层	m3	2.7
209-3-a-2	护栏 C40 砼浇筑	m3	125.94
209-3-a-3	护栏钢筋安装	kg	15125
209-3-a-4-1	现浇 C20 片石砼矮墙基础、墙身	m3	1493.3
209-3-a-4-2	现浇 C20 矮墙封层	m3	27.25
204-1-c	墙背回填碎石	m3	408.75
208-4-b-8	现浇 C20 护坡基础	m3	18.9
208-4-b-9	现浇 C20 护坡护面	m3	14.63
419-2	单孔钢筋混凝土圆管涵		
	C20 基座砼	m ³	1422.88
	C20 砼洞口	m ³	13.66
	C20 帽石	m ³	5.44
	砂砾垫层	m ³	316.3
	沥青油毡	m ²	333.9
	沥青麻絮	m	311.7
	涵管安装	m	442
	M7.5 浆砌片石	M3	9.92

420-1/420-2	钢筋混凝土盖板涵及盖板通道	0	
	基底换填	m3	2259.4
	C20 基础	m3	3134.4
	C20 台身	m3	3541.4
	C30 台帽	m3	539
	C20 砼洞口	m3	1467.5
	M7.5 浆砌片石(洞口、涵底)	m3	151.96
	现浇 C30 砼盖板	m3	102.3
	现浇 C20 帽石	m3	25
	钢筋安装(现浇盖板、基础、台帽)	kg	108071.2
	D10 带肋钢筋焊接网	kg	18414.6
	盖板安装	块	547

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）一分部

分项工程：涵洞通道、排水、防护工程

桩号部位：K363+578-K367+265（含都安南互通）（二工区）

支付编号	细目名称	单位	数量
207-1-b	C20 现浇边沟混凝土	m ³	1308
207-2-b	C20 现浇排水沟混凝土	m ³	5352.66
207-3-b	现浇截水沟	m ³	12.1
207-4-b	路基、路面急流槽现浇 C20 砼	m ³	108.9
207-6-a	纵向排水涵	m	160
207-5-a	碎、砾石、片石渗沟(500 mm×680 mm)	m	1901
208-4-b	填方边坡现浇骨架 C20 砼（含步梯、平台）	m ³	127.14
208-4-b-1	挖方边坡现浇骨架 C20 砼（含人形步梯）	m ³	7.77
209-3-a-1-2	C20 片石砼挡墙基础	m ³	33.9
209-3-a-1-1	C20 片石砼挡墙墙身	m ³	22.5
209-3-a-4-5	C25 挡墙墙顶	m ³	11.5
209-3-a-4-6	C20 挡墙封层	m ³	24.9
209-3-a-2	护栏 C40 砼浇筑	m ³	19.8
209-3-a-3	护栏钢筋安装	kg	125
209-3-a-4-1	现浇 C20 片石砼矮墙基础、墙身	m ³	1364.52
209-3-a-4-2	现浇 C20 矮墙封层	m ³	16.3
204-1-c	墙背回填碎石	m ³	373.5
208-4-b-8	现浇 C20 护坡基础	m ³	22.3
208-4-b-9	现浇 C20 护坡护面	m ³	10.7
208-4-b-1	路堤平台花坛现浇 C20	m ³	306
208-4-b-2	路堤坡脚花坛现浇 C20	m ³	1710.6
419-2	单孔钢筋混凝土圆管涵		
	C20 基座砼	m ³	906.56
	C20 砼洞口	m ³	101.62
	C20 帽石	m ³	7.28
	砂砾垫层	m ³	197
	沥青油毡	m ²	190.2
	接头沥青麻絮	m	177.5
	涵管安装	m	267
	M7.5 浆砌片石	M3	69.44

420-1/420-2	钢筋混凝土盖板涵及盖板通道		
	基底换填	m3	6185.3
	C20 基础	m3	5094.2
	C20 台身	m3	4590
	C30 台帽	m3	660.5
	C20 砼洞口	m3	4539
	M7.5 浆砌片石(洞口、涵底)	m3	214.1
	现浇 C30 砼盖板	m3	237.7
	现浇 C20 帽石	m3	59.9
	钢筋安装(现浇盖板、基础、台帽)	kg	94513.6
	D10 带肋钢筋焊接网	kg	38208.8
	盖板安装	块	498

招标工程量清单数量表

项目名称: 贺州至巴马高速公路(都安至巴马段)一分部

分项工程: 涵洞通道、排水、防护工程

桩号部位: K367+265-K372+290 (三工区)

支付编号	细目名称	单位	数量
207-1-b	C20 现浇边沟混凝土	m3	1088.92
207-2-b	C20 现浇排水沟混凝土	m3	6811.02
207-3-b	现浇截水沟	m3	11.5
207-4-b	路基、路面急流槽现浇 C20 砼	m3	171.69
207-6-a	纵向排水涵	m	156
207-5-a	碎、砾石、片石渗沟(500 mm×680 mm)	m	1585
208-4-b	填方边坡现浇骨架 C20 砼(含步梯、平台)	m3	22.8
208-4-b-1	挖方边坡现浇骨架 C20 砼(含人形步梯)	m3	14.6
209-3-a-1-2	C20 片石砼挡墙基础	m3	12.5
209-3-a-1-1	C20 片石砼挡墙墙身	m3	10.5
209-3-a-4-5	C25 挡墙墙顶	m3	5.6
209-3-a-4-6	C20 挡墙封层	m3	12.2
209-3-a-2	护栏 C40 砼浇筑	m3	14.5
209-3-a-3	护栏钢筋安装	kg	253
209-3-a-4-1	现浇 C20 片石砼矮墙基础、墙身	m3	125.8
209-3-a-4-2	现浇 C20 矮墙封层	m3	8.9
204-1-c	墙背回填碎石	m3	156.4
208-4-b-8	现浇 C20 护坡基础	m3	312.4
208-4-b-9	现浇 C20 护坡护面	m3	462.5
208-4-b-1	路堤平台花坛现浇 C20	m3	187.5
208-4-b-2	路堤坡脚花坛现浇 C20	m3	1903.4
420-1/420-2	钢筋混凝土盖板涵及盖板通道		
	基底换填	m3	4215.6
	C20 基础	m3	3585.6
	C20 台身	m3	4085.3
	C30 台帽	m3	574.3
	C20 砼洞口	m3	1539
	M7.5 浆砌片石(洞口、涵底)	m3	356.4
	现浇 C30 砼盖板	m3	154.3
	现浇 C20 帽石	m3	10.4
	钢筋安装(现浇盖板、基础、台帽)	kg	59150
	D10 带肋钢筋焊接网	kg	8380.6
	盖板安装	块	430

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）一分部

分项工程：涵洞通道、排水、防护工程

桩号部位：K372+290-K381+341（四工区）

支付编号	细目名称	单位	数量
207-1-b	C20 现浇边沟混凝土	m3	1442.75
207-2-b	C20 现浇排水沟混凝土	m3	10113.12
207-3-b	现浇截水沟	m3	6.4
207-4-b	路基、路面急流槽现浇 C20 砼	m3	449.42
207-6-a	纵向排水涵	m	164
207-5-a	碎、砾石、片石渗沟(500 mm×680 mm)	m	2100
208-4-b	填方边坡现浇骨架 C20 砼（含步梯、平台）	m3	25.8
208-4-b-1	挖方边坡现浇骨架 C20 砼（含人形步梯）	m3	12.5
209-3-a-1-2	C20 片石砼挡墙基础	m3	377.78
209-3-a-1-1	C20 片石砼挡墙墙身	m3	2140.73
209-3-a-4-5	C25 挡墙墙顶	m3	37.9
209-3-a-4-6	C20 挡墙封层	m3	22.8
209-3-a-2	护栏 C40 砼浇筑	m3	22.83
209-3-a-3	护栏钢筋安装	kg	2004
209-3-a-4-1	现浇 C20 片石砼矮墙基础、墙身	m3	88.4
209-3-a-4-2	现浇 C20 矮墙封层	m3	12.1
204-1-c	墙背回填碎石	m3	84.5
208-4-b-8	现浇 C20 护坡基础	m3	58.9
208-4-b-9	现浇 C20 护坡护面	m3	177.5
208-4-b-1	路堤平台花坛现浇 C20	m3	339
208-4-b-2	路堤坡脚花坛现浇 C20	m3	3105.6
420-1/420-2	钢筋混凝土盖板涵及盖板通道		
	基底换填	m3	9987.6
	C20 基础	m3	4030.1
	C20 台身	m3	5261.8
	C30 台帽	m3	715.3
	C20 砼洞口	m3	1665.5
	M7.5 浆砌片石（洞口、涵底）	m3	165.8
	现浇 C20 帽石	m3	22.4
	钢筋安装（现浇盖板、基础、台帽）	kg	101413.3
	D10 带肋钢筋焊接网	kg	21317.6
	盖板安装	块	622

招标工程量清单数量表

项目名称: 贺州至巴马高速公路(都安至巴马段)一分部

分项工程: 涵洞通道、排水、防护工程

桩号部位: 大化连接线 L1L0+000-L1K11+679.94 (五工区)

支付编号	细目名称	单位	数量
207-1-b	C20 现浇边沟混凝土	m ³	4603.88
207-2-b	C20 现浇排水沟混凝土	m ³	8688.6
207-5-a	碎、砾石、片石渗沟(500 mm×680 mm)	m	6782
209-3-a-1-2	C20 片石砼挡墙基础	m ³	731.24
209-3-a-1-1	C20 片石砼挡墙墙身	m ³	3529.56
209-3-a-4-5	C25 挡墙墙顶	m ³	121.94
209-3-a-4-6	C20 挡墙封层	m ³	14.34
209-3-a-2	护栏 C40 砼浇筑	m ³	66.09
209-3-a-3	护栏钢筋安装	kg	7938
209-3-a-4-1	现浇 C20 片石砼矮墙基础、墙身	m ³	46.44
209-3-a-4-2	现浇 C20 矮墙封层	m ³	12.1
204-1-c	墙背回填碎石	m ³	10.5
208-4-b-8	现浇 C20 护坡基础	m ³	114.66
208-4-b-9	现浇 C20 护坡护面	m ³	313.01
208-4-b-1	路堤平台花坛现浇 C20	m ³	426
208-4-b-2	路堤坡脚花坛现浇 C20	m ³	2452.7
419-2	单孔钢筋混凝土圆管涵		
	C20 基座砼	m ³	670.9
	C20 砼洞口	m ³	125.3
	C20 帽石	m ³	6.4
	砂砾垫层	m ³	165.7
	沥青油毡	m ²	187.2
	接头沥青麻絮	m	192.3
	涵管安装	m	243
420-1/420-2	钢筋混凝土盖板涵及盖板通道		
	基底换填	m ³	1797.1
	C20 基础	m ³	531.4
	C20 台身	m ³	410.8
	C30 台帽	m ³	97.5
	C20 砼洞口	m ³	1510.4
	现浇 C20 帽石	m ³	4.8
	钢筋安装(现浇盖板、基础、台帽)	kg	8461
	D10 带肋钢筋焊接网	kg	5114.6
	盖板安装	块	153