

附件

广西河池至百色公路凤山连接线土建工程施工
招标房建工程

招标工程量清单

招标控制价 (小写): _____

(大写): _____

招 标 人: _____ (单位盖章) 工程造价
咨 询 人: _____ (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章) 法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价人员签字) 复 核 人: _____ (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2017年05月24日 复 核 时 间: 2017年05月24日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西河池至百色公路凤山连接线土建工程施工招标房建工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
办公监控楼安装工程							
		分部分项工程					
		一、电气安装工程		0			
1	030404017001	配电箱AL (办公监控楼)	台	1.000			
2	030404017002	配电箱AL1 (办公监控楼)	台	1.000			
3	030404017003	配电箱AL2 (办公监控楼)	台	1.000			
4	030404017004	配电箱AL3 (办公监控楼)	台	1.000			
5	030404017005	配电箱ALE (办公监控楼)	台	1.000			
6	030404033001	排气扇60W	台	6.000			
7	030404034001	单联防水防溅暗开关	个	2.000			
8	030404034002	单联单控跷板暗开关(带荧光指示)	个	26.000			
9	030404034003	双联单控跷板暗开关(带荧光指示)	个	1.000			
10	030404034004	三联单控跷板暗开关(带荧光指示)	个	31.000			
11	030404035001	带安全门二.三孔暗插座 10A	个	96.000			
12	030404035002	带安全门三孔暗插座 16A	个	18.000			
13	030404035003	带安全门三相四孔暗空调插座 25A	个	5.000			
14	030408001001	电力电缆 VV22-1kV-4×16+1×10mm ²	m	30.000			
15	030408001002	电力电缆 VV22-1kV-4×25+1×16mm ²	m	50.000			
16	030408001003	电力电缆 NH-VV22-1kV-5×6mm ²	m	30.000			
17	030408006001	电力电缆头 户内热缩式电力电缆终端头 1kV 截面16mm ² 以下	个	2.000			
18	030408006002	电力电缆头 户内热缩式电力电缆终端头 1kV 截面35mm ² 以下	个	6.000			
19	030409002001	接地体 利用基础底梁内主筋通长焊接	m	320.000			
20	030409002002	MEB总等电位联结线 热镀锌扁钢 -40×4	m	10.000			
21	030409003001	避雷引下线 利用柱内主筋通长焊接	m	180.000			
22	030409005001	避雷网 热镀锌圆钢 φ12	m	190.000			
23	030409008001	等电位端子箱 总等电位联结端子板 紫铜板 40×4 L=500	个	1.000			
24	030409008002	接地端子板	块	17.000			
25	030411001001	配管 阻燃PVC管VG16	m	2300.000			
26	030411001002	配管 阻燃PVC管VG20	m	2460.000			
27	030411001003	配管 阻燃PVC管VG25	m	100.000			
28	030411001004	配管 阻燃PVC管VG32	m	100.000			
29	030411001005	配管 镀锌钢管G15	m	400.000			
30	030411001006	配管 镀锌钢管G32	m	50.000			
31	030411001007	配管 镀锌钢管G50	m	90.000			
32	030411001008	配管 镀锌钢管G100	m	60.000			
33	030413002001	暗敷管道刨沟及恢复 管径20mm以内	m	5160.000			
34	030413002002	暗敷管道刨沟及恢复 管径50mm以内	m	340.000			
35	030413002003	暗敷管道刨沟及恢复 管径100mm以内	m	60.000			

36	030411004001	配线 铜芯BV 2.5mm2	m	4260.000			
37	030411004002	配线 铜芯BV 4mm2	m	4500.000			
38	030411004003	配线 铜芯NH-BV 2.5mm2	m	1200.000			
39	030412001001	吸顶灯1×40W	套	28.000			
40	030412001002	吸顶花灯28W+38W	套	3.000			
41	030412001003	防潮防水吸顶灯1×21W	套	12.000			
42	030412004001	装饰灯 花灯5×40W	套	2.000			
43	030412004002	装饰灯 花灯3×40W	套	1.000			
44	030412004003	安全出口标志灯3W	套	5.000			
45	030412004004	疏散指示灯(单面)3W	套	2.000			
46	030412004005	应急照明灯2×3W	套	25.000			
47	030412005001	荧光灯 2×36W	套	63.000			
48	030412005002	荧光灯 3×36W	套	24.000			
49	030502003001	弱电配线箱RX (办公监控楼)	台	1.000			
50	030502003002	弱电楼层分支箱FD (办公监控楼)	台	2.000			
51	030502004001	电话插座 一位	个	22.000			
52	030502005001	双绞线缆 UTP-5	m	680.000			
53	030502005002	电话用户线 HYV-(2×2×0.5)	m	400.000			
54	030502006001	通讯电缆 10×2×0.5	m	40.000			
55	030502006002	通讯电缆 20×2×0.5	m	30.000			
56	030502007001	六芯多模光缆	m	70.000			
57	030502012001	网络插座 一位	个	40.000			
58	030414002001	送配电装置系统调试 1kV以下	系统	1.000			
59	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1.000			
		二、给排水安装工程		0			
60	030901013001	手提磷酸铵盐干粉灭火器 MFZL4 MF/ABC4	具	18.000 0			
61	030901013002	手提二氧化碳灭火器 MT5	具	2.000			
62	031001006001	PPR塑料给水管 de20 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	126.000 0 0			
63	031001006002	PPR塑料给水管 de25 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	10.000 0 0			
64	031001006003	PPR塑料给水管 de32 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	155.000 0 0			
65	031001006004	PPR塑料给水管 de40 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	95.000 0 0			
66	031001006005	PPR塑料给水管 de50 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	10.000 0 0			
67	031001006006	PPR塑料给水管 de63 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	8.000 0 0			

68	031001006007	PPR塑料给水管 de75 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	16.000 0 0			
69	031001006008	PPR塑料给水管 de90 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	12.000 0 0			
70	031001006009	UPVC排水管 de32 管件安装 水压及泄漏试验	m	70.000 0 0			
71	031001006010	UPVC排水管 de50 管件安装 水压及泄漏试验	m	36.000 0 0			
72	031001006011	UPVC排水管 de110 管件安装 水压及泄漏试验	m	72.000 0 0			
73	031001006012	天面雨水斗及UPVC雨水管安装 de110 管件安装 水压及泄漏试验	m	123.000 0 0			
74	040501004001	FRPP(异形肋)模压排水管 DN300 管沟开挖及回填 砂垫层基础	m	2.000 0 0			
75	031003001001	铜芯球阀 DN15	个	3.000			
76	031003001002	铜芯球阀 DN32	个	3.000			
77	031003001003	铜芯球阀 DN50	个	1.000			
78	031003003001	闸阀 Z45T-16 DN50	个	1.000			
79	031003003002	止回阀 H44T-16 DN50	个	1.000			
80	031004003001	台式洗脸盆 单柄面盆龙头	组	6.000			
81	031004006001	蹲式大便器(配套存水弯) 脚踏式自闭冲洗阀	组	12.000 0			
82	031004007001	挂式小便器 红外感应式小便器冲洗阀	组	3.000 0			
83	031004014001	快开龙头 DN15	个	3.000			
84	031004014002	高水封地漏 de50	个	1.000			
85	031004014003	螺纹旋翼式指针水表 Dg50	个	1.000			
86	040504008001	玻璃钢整体生物化粪池 HFRP-004 (容积4立方米)设备安装 基坑开挖、回填	座	1.000 0 0			
87	040504001001	砌筑污水检查井 D700 重型钢纤维混凝土井盖 做法详图集02S515(19页)	座	1.000 0 0			
88	040504001002	进户阀门井 Dg50 做法详图集05S502	座	1.000 0			
办公监控楼建筑工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程		0			

89	010101001001	平整场地 1. 土壤类别:根据地质报告自行考虑	430.152 0			
90	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:根据地质报告自行考虑 2. 挖土深度:详设计施工图	345.744 0 0			
91	010101003001	挖基槽土方 1. 土壤类别:根据地质报告自行考虑 2. 挖土深度:详设计施工图	43.572 0 0			
92	010103001001	回填方 1. 土质要求:原土回填 2. 密实度要求:按设计要求,压实系数不上于0.94	214.339 0 0			
93	010103002001	余方弃置 1. 运距:自行考虑	174.977 0			
	0104	砌筑工程	0			
94	010402001001	±0.00以下砌块砖 1. 砌块品种、规格、强度等级:19cm普通混凝土空心砌块 2. 砂浆强度等级:M5混合砂浆砌筑内加3~6%防水剂 3. 按规范孔洞用C20砼填充	15.649 0 0 0			
95	010402001002	±0.00以上砌块砖 1. 砌块品种、规格、强度等级:19cm普通混凝土空心砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆砌筑内加3~6%防水剂 4. 按规范孔洞用C20砼填充	132.984 0 0 0 0			
96	010402001003	±0.00以上砌块砖 1. 砌块品种、规格、强度等级:19cm普通混凝土空心砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 4. 按规范孔洞用C20砼填充	134.845 0 0 0 0			
97	010402001004	±0.00以上砌块砖 1. 砌块品种、规格、强度等级:10cm普通混凝土空心砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 4. 按规范孔洞用C20砼填充	1.89 0 0 0 0			
98	010402001005	女儿墙 ±0.00以上砌块砖 1. 砌块品种、规格、强度等级:19cm普通砼小型空心砌块 2. 砂浆强度等级:M5混合砂浆砌筑内加3~6%防水剂 3. 按规范孔洞用C20砼填充	25.727 0 0 0 0			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程	0			
99	010501003001	C25混凝土独立基础 1. 混凝土种类:普通混凝土	105.86 0			
100	010501001001	C15混凝土垫层	29.551			

		1. 混凝土种类:普通混凝土		0		
101	010502002001	C25砼构造柱 1. 混凝土种类:普通混凝土		7.074 0		
102	010503001001	C25砼基础梁 1. 混凝土种类:普通混凝土		33.334 0		
103	010502001001	C25混凝土矩形柱 1. 混凝土种类:普通混凝土		81.821 0		
104	010502003001	C25混凝土异形柱 1. 混凝土种类:普通混凝土		2.929 0		
105	010503002001	C25矩形梁 1. 混凝土种类:普通混凝土		4.086 0		
106	010505007001	C25砼天沟 1. 混凝土种类:普通混凝土		3.942 0		
107	010503002002	C25矩形梁 1. 混凝土种类:普通混凝土		4.086 0		
108	010503004001	C25砼素砼反边 1. 混凝土种类:普通混凝土		4.061 0		
109	010507005001	C25扶手、压顶 1. 混凝土种类:普通混凝土		5.574 0		
110	010503005001	C25混凝土过梁 1. 混凝土种类:普通混凝土		7.223 0		
111	010505001001	C25混凝土有梁板 1. 混凝土种类:普通混凝土		226.458 0		
112	010505008001	C25雨篷 1. 混凝土种类:普通混凝土		3.816 0		
113	010506001001	C25直形楼梯 1. 混凝土种类:普通混凝土		300.544 0		
114	010507004001	台阶 1. 做法: 详05ZJ001地20 2. 垫层材料种类、厚度:300mm厚三七灰土 3. 面层厚度:100mm 4. 混凝土种类:普通混凝土C15		8.906 0 0 0 0		
		5. 素土打夯		0		
115	010507001001	散水 1. 做法: 详05ZJ001 第101页散4 2. 垫层材料种类、厚度:300mm厚三七灰土 3. 面层厚度:100mm 4. 混凝土种类:普通混凝土C15 5. 素土打夯		89.052 0 0 0 0 0		
116	010514002001	成品洗拖把池	个	5		
117	010515001001	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格: ϕ 10以内(高速线材)	t	13.237 0		
118	010515001002	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格: 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	5.41 0		

119	010515001003	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格: 10以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	40.042 0			
120	桂010515013001	墙面钉(挂)网 1. 框架与外墙交接处,抹灰前加铺宽200 1镀锌钢丝网(详设计图纸)		182.76 0			
	0109	屋面及防水工程		0			
121	010902002001	平屋面(保温、不上人屋面) 1. 做法: 详11ZJ001屋107-2F1-30B1		63.92 0			
122	010902002002	平屋面(保温、上人屋面) 1. 做法: 详11ZJ001屋103-2F1-30B1)		375.004 0			
	0108	门窗工程		0			
123	010808004001	不锈钢板门套		16.38			
	0111	楼地面装饰工程		0			
124	011102003001	厕所等地面 1. 做法: 详11ZJ001地201 2. 300*300深色防滑砖地面 3. 混凝土种类:100mm厚普通混凝土C15 4. 素土打夯		23.088 0 0 0			
125	011102003002	厕所等地面 1. 做法: 详11ZJ001地201 2. 300*300深色防滑砖地面		46.188 0 0			
126	011102003003	块料楼地面 1. 做法: 详05ZJ001地20 2. 800*800浅黄色抛光砖 3. 混凝土种类:80mm厚普通混凝土C15 4. 素土打夯		312 0 0 0			
127	011102003004	块料楼地面 1. 做法: 详05ZJ001地20 2. 800*800浅黄色抛光砖		540 0 0			
128	011105003001	浅黄色抛光砖踢脚 1. 做法: 详11ZJ001 踢5 2. 浅黄色抛光砖200高		147.984 0 0			
129	011107002001	块料台阶面 1. 做法: 详05ZJ001 地20 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚三七灰土 3. 浅黄色抛光砖带防滑条 4. 混凝土种类:100mm厚普通混凝土C15 5. 素土打夯		62.1 0 0 0 0			
130	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 做法: 详11ZJ001地105 2. 垫层材料种类、厚度:80mm厚细石混凝土找平层 3. 混凝土种类:80mm厚普通混凝土C10		43.824 0 0 0			

131	011106002001	浅黄色抛光砖块料, 两边各300墨绿色抛光砖 1. 做法: 详11ZJ001楼201		300.54 0			
132	011101001001	1:2水泥砂浆地面(掺5%防水粉)		7.56			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		0			
133	011201001001	墙面. 裙抹混合砂浆 1. 做法: 详11ZJ001 内墙102-B		2617.824 0			
134	011201001002	外墙抗裂防水砂浆(参抗裂纤维) 1. 做法: 详桂08TJ102第14页8a 2. EVB保温隔热防火砂浆50厚		1402.116 0 0			
135	011201001003	女儿墙面后水泥砂浆1:3一般抹灰		18.144			
136	桂011204007001	1200高深色釉面砖墙裙, 以上白色到顶 1. 做法: 参照05ZJ001 内墙8		285.792 0			
138	桂011204007002	黄褐色文化砖外墙		155.389			
139	011210005001	抗倍特板隔断 1. 做法: 详02J915第40页1		11.46 0			
	0113	天棚工程		0			
140	011301001001	混合砂浆底 混合砂浆面天棚 1. 做法: 详05ZJ001 第75页顶3		1221.391 0			
141	011302001001	卫生间及公厕铝扣板天棚吊顶 1. 做法: 详98ZJ521第10页 2. 铝合金龙骨		159.408 0 0			
	0115	其他装饰工程		0			
142	011505001001	洗漱台		1.8			
143	011505010001	镜面玻璃1.2m高 1. 做法: 详98ZJ513 -/20		1.8 0			
144	011503001001	不锈钢管扶手 不锈钢栏杆 1. 做法: 详11ZJ401 2W/14扶手、12/37起步做法	m	26.77 0			
145	011503001002	钢管栏杆 1. 做法: 参11ZJ411 2/8、1/8	m	45.36 0			
146	011503001003	不锈钢护窗栏杆 1. 做法: 详11ZJ401 5/34	m	25.2 0			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程		0			
147	011701003001	里脚手架 3.6m以内		18.96			
148	011701003002	里脚手架 3.6m以上		151.92			
149	011701002001	扣件式钢管外脚手架 双排 20m以内		1438.5			
150	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道		1227			
	011702	混凝土模板及支架(撑)		0			
151	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑		35.196			
152	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑		159.012			
153	011702005001	基础梁 木模板 木支撑		318.168			
154	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑		692.904			
155	011702003001	构造柱 木模板 木支撑		92.028			
156	011702006001	单梁.连续梁.框架梁 木模板 木支撑	m ²	49.272			
157	011702008001	圈梁 直形 木模板 木支撑		68.4			

158	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑		68.928			
159	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑		2025.468			
160	011702022001	挑檐天沟 木模板木支撑		114.96			
161	011702023001	悬挑板 直形 木模板木支撑		56.52			
162	011702027001	台阶 木模板木支撑		62.1			
163	桂011702039001	混凝土散水模板制作安装		12.744			
164	桂011702038001	压顶、扶手模板制作安装	m	83.76			
165	011702024001	楼梯 直形 木模板 木支撑		300.544			
	011703	垂直运输		0			
166	011703001001	垂直运输		1227.6			
	011708	混凝土运输及泵送工程		0			
167	桂011708002001	混凝土泵送		656.429			
大门安装工程							
		分部分项工程					
		一、电气安装工程		0			
168	030404017006	配电箱AL（大门）	台	1			
169	030404034005	双联单控跷板暗开关(带荧光指示)	个	1			
170	030404035004	带安全门二.三孔暗插座 10A	个	3			
171	030404035005	带安全门三孔暗插座 16A	个	1			
172	030409002003	水平接地体 热镀锌扁钢 -40×4	m	60			
173	030409002004	MEB总等电位联结线 热镀锌扁钢 -40×4	m	5			
174	030409003002	避雷引下线 利用柱内主筋通长焊接	m	20			
175	030409005002	避雷网 热镀锌圆钢 φ10	m	20			
176	030409008003	等电位端子箱 总等电位联结端子板 紫铜板 40×4 L=500	个	1			
177	030409008004	接地端子板	块	5			
178	030411001009	配管 阻燃PVC管VG16	m	15			
179	030411001010	配管 阻燃PVC管VG20	m	15			
180	030411001011	配管 阻燃PVC管VG25	m	10			
181	030411001012	配管 镀锌钢管G32	m	15			
182	030411001013	配管 镀锌钢管G50	m	5			
183	030411001014	配管 镀锌钢管G100	m	5			
184	030413002004	暗敷管道刨沟及恢复 管径20mm以内	m	30			
185	030413002005	暗敷管道刨沟及恢复 管径50mm以内	m	40			
186	030413002006	暗敷管道刨沟及恢复 管径100mm以内	m	5			
187	030411004004	配线 铜芯BV 2.5mm ²	m	35			
188	030411004005	配线 铜芯BV 4mm ²	m	90			
189	030502004002	电话插座 一位	个	1			
190	030412005003	荧光灯1×36W	套	2			
191	030414002002	送配电装置系统调试 1kV以下	系统	1			
192	030414011002	接地装置调试 接地网	系统	1			
		二、给排水工程		0			
193	030901013003	手提磷酸铵盐干粉灭火器 MFZL4 MF/ABC4	具	2			
194	031001006013	天面雨水斗及UPVC雨水管安装 de110 管件安装 水压及泄漏试验	m	6 0 0			

大门建筑工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程		0			
195	010101001002	平整场地 1. 土壤类别:根据地质报告自行考虑		12.6 0			
196	010101003002	挖基槽土方 1. 土壤类别:根据地质报告自行考虑 2. 挖土深度:详设计施工图		20.12 0 0			
197	010103001002	回填方 1. 土质要求: 原土回填 2. 密实度要求: 按设计要求, 压实系数不上于0.94		13.37 0 0			
198	010103002002	余方弃置 1. 运距:自行考虑		6.75 0			
	0104	砌筑工程		0			
199	010402001006	±0.00以下砌块砖 1. 砌块品种、规格、强度等级:19cm普通混凝土空心砌块 2. 砂浆强度等级:M5混合砂浆砌筑内加3~6%防水剂 3. 按规范孔洞用C20砼填充		1.62 0 0 0			
200	010402001007	±0.00以上砌块砖 1. 砌块品种、规格、强度等级:19cm普通混凝土空心砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆砌筑内加3~6%防水剂 4. 按规范孔洞用C20砼填充		9.905 0 0 0 0			
201	010402001008	女儿墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:19cm普通砼小型空心砌块 2. 砂浆强度等级:M5混合砂浆砌筑内加3~6%防水剂 3. 按规范孔洞用C20砼填充		1.44 0 0 0			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程		0			
202	010501001002	C15混凝土垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土		1.8 0			
203	010501002001	C25带形基础 1. 混凝土种类:普通混凝土		6.237 0			
204	010502002002	C25砼构造柱 1. 混凝土种类:普通混凝土		1.047 0			
205	010503004002	C25砼素砼反边 1. 混凝土种类:普通混凝土		0.576 0			
206	010507005002	C25扶手、压顶 1. 混凝土种类:普通混凝土		0.288 0			
207	010503005002	C25混凝土过梁 1. 混凝土种类:普通混凝土		0.256 0			
208	010505001002	C25混凝土有梁板 1. 混凝土种类:普通混凝土		3.5 0			
209	010503004003	C25混凝土圈梁 1. 混凝土种类:普通混凝土		1.818 0			

210	010505007002	C25砼挑檐 1. 混凝土种类:普通混凝土		0.492 0			
211	010507004002	台阶 1. 做法: 详11ZJ001第127页台2 2. 垫层材料种类、厚度:300mm厚三七灰土 3. 面层厚度:100mm 4. 混凝土种类:普通混凝土C15 5. 素土打夯		0.36 0 0 0 0			
212	010507001002	散水 1. 做法: 详05ZJ001 第125页散1 2. 垫层材料种类、厚度:300mm厚三七灰土 3. 面层厚度:100mm 4. 混凝土种类:普通混凝土C15 5. 素土打夯		8.64 0 0 0 0			
213	010515001004	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格: φ10以内 (高速线材)	t	0.231 0			
214	010515001005	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格: 10以内 (相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.361 0			
215	010515001006	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格: 10以上 (相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.796 0			
216	桂010515013002	墙面钉 (挂) 网 1. 框架与外墙交接处, 抹灰前加铺宽200 1镀锌钢丝网 (详设计图纸)		5.6 0			
	0109	屋面及防水工程		0			
217	010902002003	平屋面 (保温、不上人屋面) 1. 做法: 详11ZJ001屋107-2F1-30B1)		12.6 0			
	0111	楼地面装饰工程		0			
218	011102003005	地面 块料楼地面 1. 做法: 详05ZJ001地20 2. 600*600浅黄色抛光砖 3. 混凝土种类:80mm厚普通混凝土C10 4. 素土打夯		12.6 0			
219	011105003002	浅黄色抛光砖踢脚 1. 做法: 详11ZJ001 踢5 2. 浅黄色抛光砖200高		2.55 0 0			
220	011107002002	块料台阶面 1. 做法: 详05ZJ001 地20 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚三七灰土 3. 浅黄色抛光砖带防滑条 4. 混凝土种类:100mm厚普通混凝土C15 5. 素土打夯		0.36 0 0 0 0			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		0			
221	011201001004	墙面. 裙抹混合砂浆 1. 做法: 详11ZJ001 内墙102-B		24.19 0			
222	011201001005	女儿墙面后水泥砂浆1:3一般抹灰		7.2			
223	桂011204007003	外灰色釉面砖		15.69			

		1.做法:详11ZJ001外13		0			
224	011204004002	干挂石材钢骨架 镀锌钢骨架	t	0.676			
225	桂011204005001	镶贴石材墙面 火烧板 1.做法:详11ZJ001外墙15		27.03 0			
	0106	金属结构工程		0			
226	010805004001	电动伸缩门 1.电动伸缩门长8.12m 2.含本体、电动装置、轨道制作、运输、安装、刷漆等	m	8.12 0 0			
	0113	天棚工程		0			
227	011301001002	混合砂浆底 混合砂浆面天棚 1.做法:详05ZJ001 第75页顶3		12.71 0			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程		0			
228	011701002002	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内		84.64			
229	桂011701011002	楼板现浇混凝土运输道		15.6			
	011702	混凝土模板及支架(撑)		0			
230	011702005002	基础梁 木模板 木支撑		19.57			
231	011702003002	构造柱 木模板 木支撑		13.36			
232	011702009002	过梁 胶合板模板 木支撑		1.27			
233	011702014002	有梁板 胶合板模板 钢支撑		40.3			
234	011702027002	台阶 木模板木支撑		0.36			
235	桂011702039002	混凝土散水模板制作安装		11.04			
236	桂011702038002	压顶、扶手模板制作安装	m	18.4			
	011703	垂直运输		0			
237	011703001002	垂直运输		15.6			
	011708	混凝土运输及泵送工程		0			
238	桂011708002001	混凝土泵送		17.343			
饭堂安装工程							
		分部分项工程					
		一、电气安装工程		0			
239	030404017007	配电箱AL(饭堂)	台	1			
240	030404017008	开关箱 KX1(饭堂)	台	5			
241	030404034006	单联防水防溅暗开关	个	1			
242	030404034007	单联单控跷板暗开关(带荧光指示)	个	2			
243	030404034008	双联单控跷板暗开关(带荧光指示)	个	6			
244	030404034009	三联单控跷板暗开关(带荧光指示)	个	2			
245	030404035006	带安全门二.三孔暗插座 10A	个	14			
246	030404035007	带安全门三孔暗插座 16A	个	1			
247	030404035008	带安全门三相四孔暗空调插座 25A	个	3			
248	030409002005	接地体 利用基础底梁内主筋通长焊接	m	150			
249	030409002006	MEB总等电位联结线 热镀锌扁钢 -40×4	m	10			
250	030409003003	避雷引下线 利用柱内主筋通长焊接	m	80			
251	030409005003	避雷网 热镀锌圆钢 φ12	m	120			
252	030409008005	等电位端子箱 总等电位联结端子板 紫铜板 40×4 L=500	个	1			

253	030409008006	接地端子板	块	8			
254	030411001015	配管 阻燃PVC管VG16	m	400			
255	030411001016	配管 阻燃PVC管VG20	m	160			
256	030411001017	配管 阻燃PVC管VG25	m	200			
257	030411001018	配管 镀锌钢管G15	m	100			
258	030411001019	配管 镀锌钢管G50	m	30			
259	030411001020	配管 镀锌钢管G100	m	10			
260	030413002007	暗敷管道刨沟及恢复 管径20mm以内	m	660			
261	030413002008	暗敷管道刨沟及恢复 管径50mm以内	m	230			
262	030413002009	暗敷管道刨沟及恢复 管径100mm以内	m	10			
263	030411004006	配线 铜芯BV 2.5mm ²	m	960			
264	030411004007	配线 铜芯BV 4mm ²	m	880			
265	030411004008	配线 铜芯BV 6mm ²	m	500			
266	030411004009	配线 铜芯NH-BV 2.5mm ²	m	300			
267	030412001004	吸顶灯1×40W	套	3			
268	030412004006	装饰灯 花灯3×40W	套	2			
269	030412004007	安全出口标志灯3W	套	3			
270	030412004008	应急照明灯2×3W	套	5			
271	030412005004	荧光灯 1×36W	套	9			
272	030412005005	荧光灯 2×36W	套	2			
273	030412005006	荧光灯 3×36W	套	12			
274	030502004003	电视插座 一位	个	4			
275	030505005001	射频同轴电缆 SYKV-75-9	m	50			
276	030505005002	射频同轴电缆 SYKV-75-5	m	50			
277	030505013001	电视二分支器	个	2			
278	030414002003	送配电装置系统调试 1kV以下	系统	1			
279	030414011003	接地装置调试 接地网	系统	1			
		二、给排水工程		0			
280	030901013004	手提磷酸铵盐干粉灭火器 MFZL4 MF/ABC4	具	6 0			
281	031001006014	PPR塑料给水管 de20 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗	m	3 0			
		水压及泄漏试验		0			
282	031001006015	PPR塑料给水管 de25 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗	m	30 0			
		水压及泄漏试验		0			
283	031001006016	PPR塑料给水管 de32 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗	m	5 0			
		水压及泄漏试验		0			
284	031001006017	UPVC排水管 de50 管件安装	m	2 0			
		水压及泄漏试验		0			
285	031001006018	UPVC排水管 de110 管件安装	m	30 0			
		水压及泄漏试验		0			
286	031001006019	天面雨水斗及UPVC雨水管安装 de110	m	5			

		管件安装		0			
		水压及泄漏试验		0			
287	031001006020	天面雨水斗及UPVC雨水管安装 de160	m	12			
		管件安装		0			
		水压及泄漏试验		0			
288	040501004002	FRPP加筋排水管 DN300	m	13			
		管沟开挖及回填		0			
		砂垫层基础		0			
289	031003001004	铜芯球阀 DN20	个	2			
290	031003002001	闸阀 Z45T-16 DN25	个	1			
291	031003002002	止回阀 H44T-16 DN25	个	1			
292	031004003002	台式洗脸盆 单柄面盆龙头	组	2			
293	031004014004	快开龙头 DN15	个	2			
294	031004014005	带网框式地漏 de110	个	2			
295	031004014006	高水封地漏 de50	个	1			
296	031004014007	螺旋旋翼式指针水表 Dg25	个	1			
		设备安装		0			
		基坑开挖、回填		0			
298	040504001003	砌筑污水检查井 D700	座	2			
		重型钢纤维混凝土井盖		0			
		做法详图集02S515(19页)		0			
299	040504001004	进户阀门井 Dg25	座	1			
		做法详图集05S502		0			
饭堂建筑工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程		0			
300	010101001003	平整场地		232			
		1. 土壤类别:根据地质报告自行考虑		0			
301	010101003003	挖基坑土方		115.885			
		1. 土壤类别:根据地质报告自行考虑		0			
		2. 挖土深度:详设计施工图		0			
302	010103001003	回填方		148.759			
		1. 土质要求: 原土回填		0			
		2. 密实度要求: 按设计要求, 压实系数不上于0.94		0			
303	010103002003	外取土		32.874			
		1. 运距:自行考虑		0			
	0104	砌筑工程		0			
304	010402001009	±0.00以下砌块砖		12.217			
		1. 砌块品种、规格、强度等级:19cm普通混凝土空心砌块		0			
		2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆		0			
		3. 按规范孔洞用C20砼填充		0			
305	010402001010	±0.00以上砌块砖		110.671			
		1. 砌块品种、规格、强度等级:19cm普通混凝土空心砌块		0			

		2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆		0		
		3. 按规范孔洞用C20砼填充		0		
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程		0		
306	010501001003	C15混凝土垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土		20.618 0		
307	010501003002	C25独立基础 1. 混凝土种类:普通混凝土		24.228 0		
308	010502002003	C25砼构造柱 1. 混凝土种类:普通混凝土		1.46 0		
309	010503001002	C25砼基础梁 1. 混凝土种类:普通混凝土		12.438 0		
310	010502001002	C25混凝土矩形柱 1. 混凝土种类:普通混凝土		13.005 0		
311	010503004004	C20砼素砼反边 1. 混凝土种类:普通混凝土		2.988 0		
312	010503005003	C25混凝土过梁 1. 混凝土种类:普通混凝土		0.577 0		
313	010505001003	C25混凝土有梁板 1. 混凝土种类:普通混凝土		42.942 0		
314	010505007003	C25天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类:普通混凝土		2.07 0		
315	010505008002	C25雨篷、悬挑板 1. 混凝土种类:普通混凝土		0.509 0		
316	010507001003	散水 1. 做法: 详11ZJ001第125页散1 2. 垫层材料种类、厚度:150mm厚三七灰土 3. 面层厚度:60mm 4. 混凝土种类:普通混凝土C15 5. 素土打夯		54.36 0 0 0 0		
317	010507003001	地沟 1. 做法: 详98ZJ512第31页2	m	17.7 0		
318	010507005003	C20砼压顶 1. 混凝土种类:普通混凝土		1.475 0		
319	010507004003	台阶 1. 做法: 详11ZJ901第9页14 2. 垫层材料种类、厚度:300mm厚三七灰土 3. 面层厚度:100mm 4. 混凝土种类:普通混凝土C15 5. 素土打夯		2.628 0 0 0 0		
320	010515001007	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格: ϕ 10以内(高速线材)	t	3.48 0		
321	010515001008	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格: 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	2.38 0		

322	010515001009	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格: 10以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	6.875 0			
323	桂010515013003	墙面钉(挂)网(抹灰前加铺宽200 1镀锌钢丝网)(详设计图纸)		120.5			
	0109	屋面及防水工程		0			
324	010902002004	改性沥青防水卷材屋面 1. 做法: 详11ZJ001屋107-2F1-30B1(保温,非上人屋面)		229.96 0			
325	010902008001	屋面分格缝 1. 做法: 详05ZJ201第33、34页	m	43.8 0			
	0111	楼地面装饰工程		0			
326	011102003006	800*800浅黄色抛光砖地面(详11ZJ001地201)只包括面层、结合层		131.43			
327	011102003007	300*300深色防滑砖地面(详11ZJ001地201)只包括面层、结合层		91.98			
328	011105003003	200高块料踢脚线浅黄色抛光砖 1. 做法: 详11ZJ001踢5		11.72 0			
329	011107002003	抛光砖台阶(带防滑条) 1. 做法: 详11ZJ901第9页14(只包括面层、结合层)		13.14 0			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		0			
330	011201001006	墙面. 裙抹混合砂浆 1. 做法: 详11ZJ001内墙102B		190.104 0			
331	011201001007	外墙面抹灰 1. 做法: 详11ZJ001外墙10A		260.34 0			
332	011201001008	女儿墙面后混合砂浆1:1:6一般抹灰		54.42			
333	桂011204007004	1800高淡花瓷砖墙裙参照11ZJ001裙4F,以上到顶贴白色瓷砖(参照11ZJ001内墙201F)		294.222			
334	011204004003	干挂石材钢骨架	t	0.688			
335	桂011204005002	钢骨架上挂石板 花岗岩板 墙面500*500浅灰色火烧板		98.415			
	0113	天棚工程		0			
336	011301001003	混合砂浆底 混合砂浆面天棚 1. 做法: 详05ZJ001第75页顶4		313.2 0			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程		0			
337	011701003003	里脚手架 3.6m以内		57.36			
338	011701003004	里脚手架3.6m以上		78.346			
339	011701002003	外脚手架 双排 10m以内		433.928			
340	011701006001	满堂脚手架		224			
341	桂011701011003	楼板现浇混凝土运输道		232			
	011702	混凝土模板及支架(撑)		0			
342	011702001003	混凝土基础垫层		13.12			
343	011702001004	独立基础		57.12			
344	011702005003	基础梁		124.38			
345	011702002002	矩形柱		130.048			
346	011702003003	构造柱		14.6			
347	011702008002	圈梁		29.88			
348	011702009003	过梁		7.37			

349	011702014003	有梁板		301.5			
350	011702022002	天沟、檐沟		20.7			
351	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板		3.78			
352	011702027003	台阶		13.14			
353	011702029001	散水		54.36			
354	桂011702038003	压顶、扶手模板制作安装	m	76.8			
	011708	混凝土运输及泵送工程		0			
355	桂011708002001	混凝土泵送		133.031			
职工公寓安装工程							
		分部分项工程					
		一、电气安装工程		0			
356	030404017009	集户型电表箱AW（职工公寓）	台	1			
357	030404017010	集户型电表箱AW1（职工公寓）	台	1			
358	030404017011	集户型电表箱AW2（职工公寓）	台	1			
359	030404017012	集户型电表箱AW3（职工公寓）	台	1			
360	030404017013	配电箱KX（职工公寓）	台	27			
361	030404017014	应急照明配电箱ALE（职工公寓）	台	1			
362	030404033002	排气扇60W	台	27			
363	030404034010	声光控延时开关	个	46			
364	030404034011	双联单控跷板暗开关(带荧光指示)	个	54			
365	030404035009	带一位开关的安全门三孔暗插座+防溅盖板 10A	个	27			
366	030404035010	带安全门二.三孔暗插座 10A	个	109			
367	030404035011	带安全门三孔暗插座 16A	个	27			
368	030408001004	电力电缆 VV22-1kV-4×10+1×6mm ²	m	30			
369	030408001005	电力电缆 VV22-1kV-4×25+1×16mm ²	m	50			
370	030408001006	电力电缆 NH-VV22-1kV-5×6mm ²	m	30			
371	030408006003	电力电缆头 户内热缩式电力电缆终端头 1kV 截面16mm ² 以下	个	2			
372	030408006004	电力电缆头 户内热缩式电力电缆终端头 1kV 截面35mm ² 以下	个	6			
373	030409002007	接地体 利用基础底梁内主筋通长焊接	m	320			
374	030409002008	MEB总等电位联结线 热镀锌扁钢 -40×4	m	10			
375	030409002009	LEB等电位联结线 热镀锌扁钢 -40×4	m	270			
376	030409003004	避雷引下线 利用柱内主筋通长焊接	m	180			
377	030409005004	避雷网 热镀锌圆钢 φ12	m	210			
378	030409008007	等电位端子箱 总等电位联结端子板 紫铜板 40×4 L=500	个	1			
379	030409008008	等电位端子箱 局部电位联结端子箱	个	27			
380	030409008009	接地端子板	块	17			
381	030411001021	配管 阻燃PVC管VG16	m	1300			
382	030411001022	配管 阻燃PVC管VG20	m	1380			
383	030411001023	配管 阻燃PVC管VG25	m	600			
384	030411001024	配管 阻燃PVC管VG32	m	100			
385	030411001025	配管 镀锌钢管G15	m	210			
386	030411001026	配管 镀锌钢管G32	m	50			
387	030411001027	配管 镀锌钢管G50	m	90			
388	030411001028	配管 镀锌钢管G100	m	10			

389	030413002010	暗敷管道刨沟及恢复 管径20mm以内	m	2890			
390	030413002011	暗敷管道刨沟及恢复 管径50mm以内	m	840			
391	030413002012	暗敷管道刨沟及恢复 管径100mm以内	m	10			
392	030411004010	配线 铜芯BV 2.5mm ²	m	3500			
393	030411004011	配线 铜芯BV 4mm ²	m	3740			
394	030411004012	配线 铜芯BV 6mm ²	m	1650			
395	030411004013	配线 铜芯NH-BV 2.5mm ²	m	620			
396	030412001005	吸顶灯1×40W	套	73			
397	030412001006	防潮防水吸顶灯1×21W	套	27			
398	030412004009	安全出口标志灯3W	套	7			
399	030412004010	疏散指示灯(单面)3W	套	5			
400	030412004011	应急照明灯2×3W	套	14			
401	030412005007	荧光灯1×36W	套	54			
402	030414002004	送配电装置系统调试 1kV以下	系统	1			
403	030414011004	接地装置调试 接地网	系统	1			
404	030502003003	弱电配线箱RX(职工公寓)	台	1			
405	030502003004	弱电楼层分支箱FD(职工公寓)	台	2			
406	030502004004	电话插座 一位	个	27			
407	030502004005	电视插座 一位	个	27			
408	030502005003	双绞线缆 UTP-5	m	650			
409	030502005004	电话用户线 HYV-(2×2×0.5)	m	650			
410	030502006003	通讯电缆 10×2×0.5	m	30			
411	030502007002	六芯多模光缆	m	30			
412	030502012002	网络插座 一位	个	27			
413	030505005003	射频同轴电缆 SYKV-75-9	m	200			
414	030505005004	射频同轴电缆 SYKV-75-5	m	270			
415	030505013002	电视分配箱(职工公寓)	个	1			
416	030505013003	电视二分支器	个	15			
		二、给排水安装工程		0			
417	030901013005	手提磷酸铵盐干粉灭火器 MFZL4 MF/ABC4	具	12 0			
418	031001006021	PPR塑料给水管 de20 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	81 0 0			
419	031001006022	PPR塑料给水管 de32 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	140 0 0			
420	031001006023	PPR塑料给水管 de40 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	75 0 0			
421	031001006024	PPR塑料给水管 de50 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	10 0 0			
422	031001006025	PPR塑料给水管 de75 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	16 0 0			

423	031001006026	PPR塑料给水管 de90 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	12 0 0			
424	031001006027	PPR塑料给水管（热水） de20 PN=2.5Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	95 0 0			
425	031001006028	UPVC排水管 de32 管件安装 水压及泄漏试验	m	60 0 0			
426	031001006029	UPVC排水管 de50 管件安装 水压及泄漏试验	m	72 0 0			
427	031001006030	UPVC排水管 de110 管件安装 水压及泄漏试验	m	336 0 0			
428	031001006031	天面雨水斗及UPVC雨水管安装 de110 管件安装 水压及泄漏试验	m	65 0 0			
429	031001007001	阻氧型铝合金衬塑PE-RT复合管(2.50MPa) de32 管件安装、管道保温 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	100 0 0 0			
430	031001007002	阻氧型铝合金衬塑PE-RT复合管(2.50MPa) de40 管件安装、管道保温 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	45 0 0 0			
431	031001007003	阻氧型铝合金衬塑PE-RT复合管(2.50MPa) de50 管件安装、管道保温 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	16 0 0 0			
432	040501004003	FRPP模压加筋排水管 DN300 管沟开挖及回填 砂垫层基础	m	35 0 0			
433	031003001005	铜芯球阀 DN15	个	27			
434	031003001006	铜芯球阀 DN25	个	27			
435	031003001007	铜芯球阀 DN32	个	9			
436	031003001008	铜芯球阀 DN40	个	1			
437	031003001009	回水调节阀 DN32	个	2			
438	031003001010	自动排气阀ZP-1 DN25	个	1			
439	031003003003	闸阀 Z45T-16 DN32	个	2			
440	031003003004	闸阀 Z45T-16 DN40	个	3			
441	031003003005	闸阀 Z45T-16 DN80	个	1			
442	031003003006	止回阀 H44T-16 DN32	个	1			
443	031003003007	止回阀 H44T-16 DN40	个	1			

444	031003003008	止回阀 H44T-16 DN80	个	1			
445	031003012001	管道倒流防止器 DN40	个	1			
446	031004003003	立柱式洗脸盆 双柄冷热水面盆龙头	组	27			
447	031004006002	蹲式大便器(配套存水弯) 手压式自闭冲洗阀	组	27 0			
448	031004010001	淋浴器套装(冷热水)	套	27			
449	031004014008	快开龙头 DN15	个	27			
450	031004014009	洗衣机专用龙头 DN15	个	27			
451	031004014010	简易地漏 de50	个	8			
452	031004014011	带洗衣机插口地漏 de50	个	27			
453	031004014012	螺旋旋翼式指针水表 Dg80	个	1			
454	031004014013	IC卡预付费冷水水表 DN25 含刷卡机	个	27 0			
455	031004014014	IC卡预付费热水水表 DN15 含刷卡机	个	27 0			
456	040504008002	玻璃钢整体生物化粪池 HFRP-009 (容积9立方米)设备安装 基坑开挖、回填	座	1 0 0			
457	040504001005	砌筑污水检查井 D700 重型钢纤维混凝土井盖 做法详图集02S515(19页)	座	5 0 0			
458	040504001006	进户阀门井 Dg80 做法详图集05S502	座	1 0			
459	030302005	热交换器类设备安装 含热水罐、热水机组及相关泵、阀门等配件	台	1 0			
职工公寓建筑工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程		0			
460	010101001004	平整场地 1. 土壤类别:详地质勘察报告		307.69 0			
461	010101003004	挖基坑土方 1. 土壤类别:详地质勘察报告 2. 挖土深度:详设计施工图		354.419 0 0			
462	010103001004	回填方 1. 土质要求: 原土回填 2. 回填深度: 详设计施工图 3. 密实度要求: 按设计要求		298.315 0 0 0			
463	010103002004	余方弃置 1. 运距:自行考虑		56.104 0			
	0104	砌筑工程		0			
464	010402001011	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:普通混凝土空心MU7.5砌块 390×190×190		302.089 0			

		2. 墙体类型: 内外墙 3. 砂浆强度等级: 混合砂浆 Mb5.0。外墙 M5混合砂浆砌筑内加3-5%防水剂		0		
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程		0		
465	010501001004	C15垫层 1. 混凝土种类: 普通混凝土		44.839 0		
466	010501003003	C25独立基础 1. 混凝土种类: 普通混凝土		101.173 0		
467	010502002004	C30构造柱 1. 混凝土种类: 普通混凝土		1.452 0		
468	010502002005	C25砼构造柱 1. 混凝土种类: 普通混凝土		4.744 0		
469	010502001003	C30矩形柱 1. 混凝土种类: 普通混凝土		15.984 0		
470	010502001004	C25矩形柱 1. 混凝土种类: 普通混凝土		28.876 0		
471	010503001003	C30基础梁 1. 混凝土种类: 普通混凝土		26.481 0		
472	010503004005	C20素砼反边 1. 混凝土种类: 普通混凝土		4.028 0		
473	010503004006	C30圈梁 1. 混凝土种类: 普通混凝土		1.756 0		
474	010503004007	C25圈梁 1. 混凝土种类: 普通混凝土		3.511 0		
475	010503005004	C25过梁 1. 混凝土种类: 普通混凝土		8.753 0		
476	010505001004	C30有梁板 1. 混凝土种类: 普通混凝土		53.23 0		
477	010505001005	C25有梁板 1. 混凝土种类: 普通混凝土		111.565 0		
478	010505007004	C25天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类: 普通混凝土		2.608 0		
479	010505008003	C30雨篷、悬挑板 1. 混凝土种类: 普通混凝土		1.351 0		
480	010505008004	C25雨篷、悬挑板 1. 混凝土种类: 普通混凝土		0.16 0		
481	010506001002	C30直形楼梯 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 板厚100mm		24.138 0 0		
482	010506001003	C25直形楼梯板厚100mm 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 板厚100mm		35.76 0 0		
483	010507001004	散水 1. 做法: 详11ZJ001第125页散1 2. 垫层材料种类、厚度: 150mm厚三七灰土 3. 面层厚度: 100mm		83.97 0 0 0		

		4. 混凝土种类:普通混凝土C15		0		
		5. 素土打夯		0		
484	010507005004	C20砼压顶		7.429		
		1. 混凝土种类:普通混凝土		0		
485	010507004004	台阶		2.898		
		1. 做法: 详11ZJ901第9页14		0		
		2. 垫层材料种类、厚度:300mm厚三七灰土		0		
		3. 面层厚度:100mm		0		
		4. 混凝土种类:普通混凝土C15		0		
		5. 素土打夯		0		
486	010515001010	现浇混凝土钢筋	t	11.358		
		1. 钢筋种类、规格:Φ10以内(高速线材)		0		
487	010515001011	现浇混凝土钢筋	t	9.584		
		1. 钢筋种类、规格: 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)		0		
488	010515001012	现浇混凝土钢筋	t	26.375		
		1. 钢筋种类、规格: 10以上(相当于柳钢、武钢等大厂)		0		
489	桂010515013004	墙面钉(挂)网(抹灰前加铺宽200 1镀锌钢丝网)(详设计图纸)		385.7		
490	010516002001	预埋铁件	t	0.218		
	0109	屋面及防水工程		0		
491	010902001001	改性沥青防水卷材屋面		15.08		
		1. 做法: 详11ZJ001屋107-2F1-30B1(保温,非上人屋面)		0		
492	010902001002	改性沥青防水卷材屋面		318.76		
		1. 做法: 详11ZJ001屋103-2F1-30B1(保温,上人屋面)		0		
493	010902008002	屋面分格缝	m	89.9		
		1. 做法: 详05ZJ201第33、34页		0		
494	010903002001	卫生间墙面防水涂料		135		
		1. 立面防水1米高		0		
	0111	楼地面装饰工程		0		
495	011102003008	块料楼地面		675.51		
		1. 做法: 详11ZJ001 地201、楼201		0		
		2. 800*800浅黄色抛光砖		0		
496	011102003009	块料楼地面		120.142		
		1. 做法: 详11ZJ001 地201、楼201		0		
		2. 300*300浅黄色抛光砖		0		
497	011102003010	卫生间地面		59.67		
		1. 做法: 详98ZJ513第19页2		0		
		2. 300*300深色防滑砖地面		0		
		3. 20mm厚水泥砂浆找平层		0		
		4. 40mm厚细石混凝土找平层		0		
		5. 1:6炉渣垫层		0		
		6. 1.5mm厚聚氨酯涂膜防水层		0		
		7. 20mm厚水泥砂浆找平层		0		

498	011105003004	200高块料踢脚线浅黄色抛光砖(详11ZJ001 踢5)		119.442		
499	011106002002	块料楼梯面层 1.做法: 详11ZJ001 地201、楼201 2. 300*300浅黄色抛光砖		59.898 0 0		
500	011107002004	块料台阶面 1.做法: 详11ZJ901 第9页14 2. 浅黄色抛光砖带防滑条		14.49 0 0		
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		0		
501	011201001009	墙面. 裙抹混合砂浆 1.做法: 详11ZJ001 内墙102B		2352.174 0		
502	011201001010	外墙50厚EVB保温隔热防火砂浆 1.做法: 详桂08TJ102第14页8a		1166.805 0		
503	011201001011	女儿墙面后混合砂浆1:1:6一般抹灰		158.66		
504	桂011204007005	镶贴块料灰色墙面砖墙面		36.9		
505	桂011204007006	1800高淡花瓷砖墙裙参照11ZJ001裙4F, 以上到顶贴白色瓷砖 1.做法: 参照 11ZJ001内墙201F		421.38 0		
	0113	天棚工程		0		
506	011301001004	混合砂浆底 混合砂浆面天棚 1.做法: 详05ZJ001 第75页顶4		1078.25 0		
	0115	其他装饰工程		0		
507	011503001004	方钢扶手、栏杆、栏板 1.做法: 详11ZJ411 2/9 6/33 M-3/46	m	177.8 0		
508	011503003001	塑料扶手、栏杆、栏板	m	38.8		
509	011503001005	护窗扶手、栏杆、栏板 1.做法: 详05ZJ401 2B/26	m	4.8 0		
510	011505010002	镜面玻璃 1.做法: 详98ZJ513第20页		19.44 0		
511	011502007001	PVC分缝条	m	274.86		
		单价措施项目				
	011701	脚手架工程		0		
512	011701003005	里脚手架 3.6m以内		728.436		
513	011701002004	外脚手架 双排 10m以内		18.144		
514	011701002005	外脚手架 双排 20m以内		1417.196		
515	桂011701011004	楼板现浇混凝土运输道		941.67		
	011702	混凝土模板及支架(撑)		0		
516	011702001005	基础垫层		33.496		
517	011702001006	独立基础		130.58		
518	011702002003	矩形柱		154.44		
519	011702003004	构造柱		61.96		
520	011702005004	基础梁		264.808		
521	011702008003	圈梁		60.88		
522	011702009004	过梁		135.99		
523	011702014004	有梁板		1233.6		
524	011702022003	天沟、檐沟		26.08		
525	011702023003	阳台板		10		

526	011702024002	楼梯		59.898			
527	011702027004	台阶		14.49			
528	桂011702038004	压顶、扶手模板制作安装	m	107			
529	011702029002	散水		83.97			
	011703	垂直运输		0			
530	011703001003	垂直运输		941.67			
	011708	混凝土运输及泵送工程		0			
531	桂011708002001	混凝土泵送		459.776			
总平安装工程							
		分部分项工程					
		一、电气安装工程		0			
532	040801003001	组合型成套箱式变电站 带高压开关柜 变压器容量315kV·A	台	1			
533	040801006001	落地式控制箱	台	1			
534	040803001001	电力电缆 VV22-1kV-4×10mm ²	m	715			
535	040803001002	电力电缆 VV22-1kV-4×16mm ²	m	210			
536	040803001003	电力电缆 VV22-1kV-4×25mm ²	m	90			
537	040803001004	电力电缆 VV22-1kV-4×70mm ²	m	45			
538	040803001005	电力电缆 VV22-1kV-4×95mm ²	m	15			
539	040803005001	电力电缆头 户内热缩式电力电缆终端头 1kV 截面16mm ² 以下	个	6			
540	040803005002	电力电缆头 户内热缩式电力电缆终端头 1kV 截面35mm ² 以下	个	2			
541	040803005003	电力电缆头 户内热缩式电力电缆终端头 1kV 截面70mm ² 以下	个	2			
542	040803005004	电力电缆头 户内热缩式电力电缆终端头 1kV 截面120mm ² 以下	个	2			
543	040803002001	电缆保护管 镀锌钢管G50	m	85			
544	040803002002	电缆保护管 镀锌钢管G100	m	40			
545	040803002003	硅芯管敷设 φ40/33	m	45			
546	040308060001	水平接地体 热镀锌扁钢 -40×4	m	550			
547	040805004001	庭院灯3×15W (H=3.0m)	套	35			
548	040803001006	电话用户线 HYV-(2×2×0.5)	m	45			
549	040803001007	通讯电缆 HYA-100×2×0.5	m	30			
550	040504001007	人(手)孔砌筑	个	3			
551	040101002001	挖、填沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度: 2m以内 回填土密实度要求:按设计要求	m	210 0 0 0			
552	040801032001	电缆标示桩	根	13			
553	040801032002	电缆壕沟标示牌	块	8			
554	04B001	10kV供电电源引入(须当地供电部门确定)	项	1			
555	040807001001	电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量560kV·A以下	系统	1			
556	040807002001	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
557	040807003001	接地装置调试 接地网	系统	1			
		二、给排水工程		0			
558	040501004004	FRPP模压加筋排水管 DN200 管沟开挖及回填	m	30 0			

		砂垫层基础		0		
559	040501004005	FRPP模压加筋排水管 DN300 管沟开挖及回填 砂垫层基础	m	370 0 0		
560	040501004006	FRPP模压加筋排水管 DN400 管沟开挖及回填 砂垫层基础	m	104 0 0		
561	040501004007	FRPP模压加筋排水管 DN500 管沟开挖及回填 砂垫层基础	m	14 0 0		
562	040501004008	室外PE给水管道 (PE100级1.6MPa) de25 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验 管沟开挖及回填	m	15 0 0 0		
		管道基础		0		
563	040501004009	室外PE给水管道 (PE100级1.6MPa) de32 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验 管沟开挖及回填 管道基础	m	6 0 0 0 0		
564	040501004010	室外钢丝网骨架PE复合管 (1.6MPa) de63 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验 管沟开挖及回填 管道基础	m	4 0 0 0 0		
565	040501004011	室外钢丝网骨架PE复合管 (1.6MPa) de90 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验 管沟开挖及回填 管道基础	m	6 0 0 0 0		
566	040501004012	室外钢丝网骨架PE复合管 (1.6MPa) de110 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验 管沟开挖及回填 管道基础	m	25 0 0 0 0		
567	040501004013	室外钢丝网骨架PE复合管 (1.6MPa) de160 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验 管沟开挖及回填 管道基础	m	290 0 0 0 0		
568	040502005001	闸阀 Z45T-16 DN150	个	4		
569	040502005002	倒流防止器 PN=1.6MPa DN20	个	3		
570	040502005003	绿化洒水栓 DN20	个	3		

571	040502010001	室外消火栓 SS100/65-1.0	套	3			
572	040504001008	砖砌圆形给水阀门井 D700	座	4			
573	040504002001	砌筑污水检查井 D700 重型钢纤维混凝土井盖 做法详图集02S515(19页)	座	4 0 0			
574	040504002002	砌筑雨水检查井 D1000 重型钢纤维混凝土井盖 做法详图集02S515(12页)	座	14 0 0			
575	040504009001	砖砌平算式雨水口(混凝土井圈) 双平算	座	14			
576	040504002003	打井取水工程及配套潜水泵安装(包含从潜水泵到水池和水箱进水管的管道,如水质不达标需增设水处理设备)	组	1			
577	040602045001	WFRP-P埋地式玻璃钢一体化污水处理设备 日处理量30m ³ /d 设备安装(含调节池) 基坑开挖、回填	套	1 0 0			
总平工程							
		分部分项工程					
	0104	砌筑工程		0			
578	010402001012	砼砌块实体围墙 1.做法:(按设计图纸)参98ZJ621 1/3 5/9 2/9基础用C15掺片石,基础宽为600,3600设GZ一根,截面190*190。围墙高2100.	m	370 0			
579	010402001013	砼砌块通透围墙 1.做法:(按设计图纸)参98ZJ621 1/5 5/9 2/9基础用C15掺片石,基础宽为600。围墙高2100.	m	160 0			
580	010804003001	钢大门 1.做法:参98ZJ621 4B4/13. 2.门总尺寸7000*2100.		14.7 0 0			
581	070103002001	水塔100吨 1.做法:采用图集 04S802-1第88页,支筒ZT10025-3.基础采用J10025-4a,详设计图纸	座	1 0			
	0402	道路工程		0			
582	040203007001	18CMC30水泥混凝土道路面层 1.面层混凝土设计抗拉强度5.0MPa(详见设计图纸) 2.混凝土浇筑 3.刚性刻槽 4.伸缩、缩缝、刷缝、嵌缝 5.路面养生		6733 0 0 0 0 0			
583	040901001001	道路工程钢筋制作、安装 传力杆(有套筒)	t	26.932			
584	040203004001	乳化沥青稀浆下封层		6733			
585	040203001001	洒透层沥青		6733			
586	040203007002	20CM水泥贫瘠土混凝土上基层 1.混凝土设计抗拉强度为2.0MPa		6733 0			
587	040202011001	10CM级配碎石底基层包括路床碾压检验	m ²	6733			
588	040204004001	安砌C20混凝土路缘石	m	501			

		1. 规格12cm*40cm*49.5cm		0		
589	050201005001	植草广场砖块料面层(详05ZJ902 1/74) 1. 材质:植草广场砖 2. 规格: 3. 垫层厚度:100厚石粉层, 加7%水泥压实。素土压实。		144000		
	0501	绿化工程		0		
590	050102012001	铺种草皮		9560		
591	050101010001	整理绿化用地		9560		

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西河池至百色公路凤山连接线土建工程施工招标房建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
办公监控楼安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费				
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
办公监控楼建筑工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费				
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
大门安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费				
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
大门建筑工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费				
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
饭堂安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费				
2	桂031401002001	检验试验配合费				

3	桂031401003001	雨季施工增加费				
饭堂建筑工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费				
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
职工公寓安装工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费				
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
职工公寓建筑工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费				
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
总平安装工程						
—		市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费				
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
总平工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费				
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合 计				

规费、增值税计价表

工程名称:广西河池至百色公路凤山连接线土建工程施工招标房建工程

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
办公监控楼安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
2	税金			
办公监控楼建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
2	税金			
大门安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
2	税金			
大门建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
2	税金			
饭堂安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
2	税金			
饭堂建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
2	税金			
职工公寓安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
2	税金			
职工公寓建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
2	税金			
总平安装工程				
一	市政综合工程(营改增)简易计税法			
2	税金			
总平工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
2	税金			
	合 计			