

单项工程招标清单汇总表

工程名称: 贺州至巴马高速公路（钟山至昭平段）四分部房建工程

序号	单位工程名称	金额(元)
1.1.1	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-室外沥青混凝土地面	
1.1.2	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-围墙	
1.1.3	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-办公监控楼（土建）	
1.1.4	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-办公监控楼安装	
1.1.5	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-饭堂	
1.1.6	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-饭堂安装	
1.1.7	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-职工公寓楼	
1.1.8	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-职工公寓楼安装	
1.1.9	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-变电所土建	
1.1.10	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-变电所安装	
1.1.11	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-大门土建	
1.1.12	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-大门安装	
1.1.13	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成箱泵一体化消防给水设备土建	
1.1.14	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成箱泵一体化消防给水设备安装	
1.1.15	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-室外电气	
1.1.16	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-室外管网	
1.2.1	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-室外沥青混凝土地面	
1.2.2	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-围墙	
1.2.3	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-办公楼监控楼+职工公寓+饭	
1.2.4	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-办公监控楼+职工公寓饭堂安	
1.2.5	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-变电所土建	
1.2.6	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-变电所安装	
1.2.7	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-大门土建	
1.2.8	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-大门安装	
1.2.9	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站箱泵一体化消防给水设备土建	
1.2.10	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站箱泵一体化消防给水设备安装	
1.2.11	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-收费大棚土建	
1.2.12	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-收费大棚安装	
1.2.13	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-室外电气	
1.2.14	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-室外管网	
1.3.3	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平隧道泵房土建	
1.3.4	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平隧道泵房安装	
1.3.5	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平隧道变电所土建	
1.3.6	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平隧道变电所安装	
	招标上限合计	

分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称:贺州至巴马高速公路（钟山至昭平段）四分部房建工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单 价	合 价	其中: 新估价
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站 组成-室外沥青混凝土地面							
		分部分项工程					
		道路工程					
1	040201001001	路床整形碾压 密实度符合设计要求	m²	4526.69			
2	040202005001	级配碎石垫层 石料规格:碎石粒径5~40mm 厚度:20cm	m²	4526.69			
3	040202005002	水泥稳定碎石底基层 石料规格:碎石粒径5~40mm 水泥固结级配碎石, 水泥参量4% 厚度:20CM	m²	4526.69			
4	040202005003	水泥稳定碎石基层 石料规格:碎石粒径5~40mm 水泥固结级配碎石, 水泥参量5% 厚度:20CM	m²	4526.69			
5	040203003001	透层 透油层(1kg/m²)	m²	4526.69			
6	040203004001	下封层 沥青品种:乳化沥青 厚度: 1cm	m²	4526.69			
7	040203006001	中粒式沥青混凝土 沥青品种: SBS改性沥青 沥青混凝土种类:AC-13C商品沥青砼 沥青混凝土中粗集料: 石灰岩碎石 厚度:4cm	m²	4526.69			
		道路工程（路缘石）					
8	040204004001	安砌花岗岩路缘石 材料:花岗岩路缘石 尺寸:12*40*49.5cm 基础材料品种、厚度:3cm厚M5水泥砂浆	m	1414.50			
		室外广场砖					
9	040201001002	路床整形碾压 密实度符合设计要求	m²	1000.01			
10	040203008001	室外广场砖 面贴600*600仿古耐磨砖	m²	1000.01			
		30厚1:3水泥砂浆 100厚C15素混凝土 150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实					

		素土夯实 做法详11ZJ902(2/67)					
		停车场标线					
11	040205006001	标线 采用反光热熔涂料 颜色: 白色 线型: 停车线	m²	31.68			
		室外篮球场					
12	040201001003	路床整形碾压 密实度符合设计要求	m²	660.00			
13	040203007001	水泥混凝土面层 厚度:15cm 混凝土种类: 搅拌机混凝土, 运距1km 混凝土强度等级:C25普通混凝土	m²	660.00			
14	040202005004	级配碎石底基层 石料规格:碎石粒径5~40mm 厚度:15cm	m²	660.00			
15	010401014001	砖砌暗沟 砖品种、规格、强度等级:MU10非黏土烧 结砖 沟截面尺寸:260宽*170高 垫层材料种类、厚度:70厚C10混凝土 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆 预制C25细石混凝土盖板宽320mm 做法详11ZJ901(3/7)	m	96.00			
		单价措施项目					
	041106	大型机械设备进出场及安拆					
16	041106001001	大型机械场外运输费 压路机	台次	1			
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站 组成-围墙							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
17	010101004001	挖基坑土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 2M以内 密实度要求: 压实系数≥0.94		530.88			
18	010103002001	余方弃置 取弃土运距:运距1km		169.45			
19	桂010103003001	土方运输增(减) 土类别:三类土		169.45			
20	010103001001	回填土 土质要求: 天然合格土源并满足设计要求 密实度要求: 满足设计及施工规范要求 填方来源、运距:原土回填		361.43			
		A.3 砌筑工程					
21	010501002001	带形基础		159.26			

		片石含量: 25% 混凝土种类: 搅拌站混凝土, 运距1km 混凝土强度等级:C15 做法详98ZJ621(1/9)					
22	010401003001	实心砖墙(围墙) 墙体厚度: 240mm		390.74			
		砖品种、规格、强度等级: 标准砖 240*115*53 砂浆强度等级: M5混合砂浆					
23	010903004001	围墙变形缝 每隔25米设一道变形缝 做法详98ZJ621(1/9)	m	60.00			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
24	010503004001	C20砼圈梁 混凝土种类: 搅拌站混凝土, 运距1km 混凝土强度等级:C20		38.04			
25	011101003001	细石混凝土找平层 面层厚度: 150mm 混凝土种类: 搅拌站混凝土, 运距1km 混凝土强度等级:C15	m²	684.72			
26	010507005001	C20砼压顶 混凝土种类: 搅拌站混凝土, 运距1km 混凝土强度等级:C20		25.36			
27	010502002001	C25砼构造柱 混凝土种类: 搅拌站混凝土, 运距1km 混凝土强度等级:C25		24.47			
28	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	5.484			
29	010515001002	现浇构件钢筋圆钢制安 Φ10以上	t	5.035			
30	010516002001	预埋铁件	t	0.278			
		A.7 屋面及防水工程					
31	010901001001	瓦屋面 做法详98ZJ621(4/3) 灰色波纹瓦 粘结层砂浆的配合比: 1:3水泥砂浆 20厚1:2水泥砂浆找平 在檐口和屋脊处预埋Φ6钢筋各一排, 纵向间距1500	m	634.00			
		A.10 墙、柱面工程					
32	011201001001	墙面一般抹灰 墙体类型: 砖墙 刷素水泥浆一遍 2:1:8水泥石灰砂浆, 分两次抹灰	m²	3796.65			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
33	011407001001	墙面喷(刷)涂料	m²	864.64			
		喷刷涂料部位: 标高0.000~0.500 涂料品种、喷刷遍数: 深灰色涂料 做法详15ZJ001外墙11					

34	011407001002	墙面喷（刷）涂料 喷刷涂料部位:标高0.500以上 涂料品种、喷刷遍数:白色涂料 做法详15ZJ001外墙11	m²	2932.01			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
35	011701002001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	2048.28			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
36	011702001001	带形基础 无筋混凝土 木模板 木支撑	m²	180.60			
37	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m²	317.00			
38	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	634.00			
39	011702003001	构造柱 木模板 木支撑	m²	405.50			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
40	桂011708002001	混凝土泵送		274.55			
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站 组成-办公监控楼（土建）							
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
41	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别：三类土 挖土深度：2M以内 密实度要求：压实系数≥0.94		17.82			
42	010101004002	挖基坑土方 土壤类别：三类土 挖土深度：2M以内 密实度要求：压实系数≥0.94		1597.39			
43	010103001002	回填土方 土质要求：天然合格土源并满足设计要求 密实度要求：满足设计及施工规范要求 填方来源、运距:原土回填		1317.69			
44	010103001003	房心回填 土质要求：天然合格土源并满足设计要求 密实度要求：满足设计及施工规范要求 填方来源、运距:原土回填		100.59			
		A.3 砌筑工程					
45	010401012001	零星砌砖 零星砌砖名称、部位:坡道、花池 砖品种、规格、强度等级:MU10非黏土烧结砖 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆		38.56			
46	010401004001	多孔砖墙（外墙240mm） 墙体厚度：240mm M5.0混合砂浆砌筑内加3-5%防水剂，砌MU7.5页岩多孔砖砌块		238.59			
47	010401004002	多孔砖墙（内墙240mm） 墙体厚度：240mm		295.05			

		M5.0混合砂浆砌筑MU7.5页岩多孔砖砌块					
48	010401004003	多孔砖墙（卫生间120mm） 墙体厚度：120mm M7.5混合砂浆砌筑MU7.5页岩多孔砖砌块		2.68			
49	010401014002	砖地沟、明沟 含土方开挖、回填、外弃	m	115.70			
		做法：11ZJ901-7页-1					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
50	010404001001	C15砼垫层 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		59.01			
51	010501003001	C25砼独立基础 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		150.27			
52	010502001001	C30砼矩形柱 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		124.88			
53	010502002002	C30砼构造柱 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		24.86			
54	010503001001	C30砼基础梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		50.02			
55	010503004002	C30砼圈梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站 部位：水平系梁等		38.63			
56	010503005001	C15砼过梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		4.49			
57	010505001001	C30砼有梁板 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		309.76			
58	010506001001	100厚C30直形楼梯 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站	m²	65.99			
59	010507004001	C15砼台阶 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站 做法详见11ZJ901 14/9		14.64			
60	010507005002	C25砼压顶 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		1.35			
61	010505006001	C25砼栏板		15.78			

		混凝土种类:商品混凝土 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼 混凝土拌制:搅拌站 部位:屋面斜板					
62	010507001001	坡道 做法详见15ZJ001 坡2/143 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼 混凝土拌制:搅拌站	m²	53.04			
63	010501001001	地面砼垫层 部位:一层地面 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼 混凝土拌制:搅拌站 C15混凝土		98.10			
64	010515001003	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	19.298			
65	010515001004	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以上 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.206			
66	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 10以内 钢筋种类、规格:HRB400 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	18.839			
67	010515001006	现浇构件螺纹钢制安 10以上 钢筋种类、规格:HRB400 10以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	65.272			
68	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接 钢筋种类、规格:≥Φ16	个	1221			
69	桂010515011001	砌体加固筋 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	1.208			
		A.7 屋面及防水工程					
70	010902001001	屋面卷材防水(屋面1) 参照图集15ZJ001-120页-屋103-2F1-30B1 50厚C20细石混凝土,内配Φ4@100双向钢筋网片,表面压光 10厚1:4石灰砂浆 0.4厚聚乙烯膜 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m²	551.88			
		30挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另列清单) 30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%找坡(另列清单) 钢筋混凝土屋面板清扫干净					
71	010902003001	非上人保温屋面(屋面2) 参照图集15ZJ001-122页-屋105-2F1-30B1 20厚1:2.5,分格面积宜为1 200g/ 聚酯无纺布一层 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	35.10			

		30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另列清单) 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平(另列清单) 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净					
72	010901001002	筒板瓦保温坡屋面(屋面3) 参照图集15ZJ001-130页-屋301-2PF1-30B1 屋脊参照图集15ZJ211 2/10 檐口参照图集15ZJ211 4/12 筒板瓦(板瓦盖六留四) 25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 30厚1:3水泥砂浆内配Φ3@50×50钢丝网 满铺0.4厚聚乙烯膜 2.0厚聚合物改性沥青防水垫层 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另列清单) 钢筋混凝土屋面板,板内预埋锚筋Φ12@900,伸入卧瓦层20	m²	138.09			
73	010901001003	筒板瓦非保温坡屋面(屋面4) 参照图集15ZJ001-130页-屋301-2PF1-30B1 屋脊参照图集15ZJ211 2/10 檐口参照图集15ZJ211 4/12 筒板瓦(板瓦盖六留四) 25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 30厚1:3水泥砂浆内配Φ3@50×50钢丝网 满铺0.4厚聚乙烯膜	m²	154.02			
		2.0厚聚合物改性沥青防水垫层 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 钢筋混凝土屋面板,板内预埋锚筋Φ12@900,伸入卧瓦层20					
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
74	010902001002	保温隔热屋面(不上人屋面) 参照图集15ZJ001-122页-屋105-2F1-30B1 30挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%找坡	m²	551.88			
75	010901001004	筒板瓦保温坡屋面(屋面4) 参照图集15ZJ001-130页-屋301-2PF1-30B1 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m²	138.09			
76	011001003001	外保温涂料外墙(外1) 参照图集15ZJ001-80页-外墙11,同参图集13ZJ002-25页-外保温系统2 5厚(首层)/3厚(其他层)抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布 门窗套及窗台,门窗洞口周边墙角及阳角阴角各200宽部位,加铺一层耐碱网布(另列清单)	m²	9.85			

		门窗洞口四角对角线方向斜加铺一层400*300耐碱网布 20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上，抹一层聚合物水泥砂浆加强层，中间压入一层耐碱网布（另列清单） 墙面清理干净，满涂界面砂浆					
77	011001003002	外保温面砖外墙（外3） 参照图集15ZJ001-80页-外墙11，同参13ZJ002-25页-外保温系统2 ≤7厚青灰色釉面砖，规格240*60（青灰色釉面砖丁字缝贴，其中青灰色面砖采用3种 灰度不同的条砖混贴，白水泥勾缝，缝宽6 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布，门窗套及窗台，门窗洞口周边墙角及阳角各200宽部位， 加铺一层耐碱网布，门窗洞口四角对角线方向斜向加铺一层400*300耐碱网布，8或10锚栓按双向中	m²	1182.47			
		距@≤500锚固 20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚（有填充墙或砌体墙）3厚（混凝土全剪力墙）干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 砌体墙与混凝土构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上，抹一层聚合物水泥砂浆加强层，中间压入一层耐碱网布 墙面清理干净，满涂界面砂浆 部位：位置详各立面					
78	011001003003	外保温面砖外墙（外3） 青灰色封包石，规格500*250（青灰色釉面砖丁字缝贴，其中青灰色封包石采用3种 灰度不同的条砖混贴，白水泥勾缝，缝宽6 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布，门窗套及窗台，门窗洞口周边墙角及阳角各200宽部位， 加铺一层耐碱网布，门窗洞口四角对角线方向斜向加铺一层400*300耐碱网布，8或10锚栓按双向中 距@≤500锚固 20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚（有填充墙或砌体墙）3厚（混凝土全剪力墙）干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 砌体墙与混凝土构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上，抹一层聚合物水泥砂浆加强层，中间压入一层耐碱网布 墙面清理干净，满涂界面砂浆 做法：15ZJ001-80页-外墙11，同参13ZJ002-25页-外保温系统2 部位：外3 位置详各立面	m²	533.13			

		A.9 楼地面工程					
79	011102001001	金丝米黄花岗岩地面（地1） 做法参照图集15ZJ001-32页-地207 部位：餐厅、专卖场、超市、24小时便利店 20厚花岗岩石板铺实拍平，水泥砂浆擦缝 30厚1：3干硬性水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍 80厚C15混凝土(另列清单) 素土夯实	m²	137.54			
		部位：地1 门厅、走廊、主入口平台					
80	011102003001	浅黄色抛光砖地面（地2） 做法参照图集15ZJ001-27页-地201 12厚抛光地砖铺实拍平，水泥浆擦缝(规格为800*800) 地砖相当于或优于市场中档价位 20厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥砂浆结合层一遍 80厚C15混凝土(另列清单) 素土夯实 部位：除地1、3、4外，其中楼梯间中间浅黄色抛光砖、两边各300墨绿色抛光砖	m²	196.95			
81	011102003002	浅黄色防滑砖地面（地3） 部位：卫生间 参照图集15ZJ001-29页-地201 12厚防滑地砖600*600铺实拍平，水泥砂浆擦缝 25厚1：3干硬性水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料 20厚1：3水泥砂浆找平 500厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥0.5）用1.3厚专业配套粘结料满粘 20厚1:3水泥砂浆找平 80厚C15混凝土(另列清单) 素土夯实	m²	27.44			
82	011104004001	防静电活动地板（地4） 做法参照国标05J909-页LD61-地57A 部位：通讯监控机房、电源室(机房) 300高架防静电活动地板 面层涂刷地板漆 20厚1:2.5水泥砂浆，压实赶光 水泥浆一道（内掺建筑胶） 80厚C15混凝土(另列清单) 素土夯实	m²	248.61			
83	011105003001	200高浅黄色抛光砖暗踢脚线 做法参照国标05J909-TJ8页-踢5A?200	m²	160.53			

		8-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝					
		8厚1:2水泥砂浆贴结层（内掺建筑胶） 5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道					
84	011105003002	200高浅黄色抛光砖暗踢脚线(楼梯间) 做法参照国标05J909-TJ8页-踢5A?200 8-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 8厚1:2水泥砂浆贴结层（内掺建筑胶） 5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	m²	6.93			
85	011102003003	浅黄色抛光砖楼面（楼2） 部位：除楼1外，其中楼梯间中间浅黄色 抛光砖、两边各300墨绿色抛光砖 参照图集15ZJ001-27页-楼201 12厚抛光地砖800*800铺实拍平，水泥砂 浆擦缝 20厚1：3干硬性水泥砂浆 素水浆结合层一遍 现浇钢筋混凝土楼板	m²	892.63			
86	011102003004	浅黄色抛光砖楼面（楼2） 部位：楼梯，其中楼梯间中间浅黄色防滑 砖、两边各300墨绿色抛光砖 参照图集15ZJ001-27页-楼201 12厚抛光地砖300*300铺实拍平，水泥砂 浆擦缝 20厚1：3干硬性水泥砂浆 素水浆结合层一遍 现浇钢筋混凝土楼板	m²	79.19			
87	011102003005	浅黄色防滑砖楼面（楼1） 部位：厕所 参照图集15ZJ001-29页-楼201 12厚防滑地砖600*600铺实拍平，水泥砂 浆擦缝 25厚1：3干硬性水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料 20厚1：3水泥砂浆找平 500厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向 地漏 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥ 0.5）用1.3厚专业配套粘结料满粘 20厚1:3水泥砂浆找平 现浇钢筋混凝土楼板	m²	54.88			
88	011107001001	石材台阶面	m²	14.64			
		20厚花岗岩踏步及踢脚（规格：1000*300 浅黄色花岗岩，带防滑条），水泥浆擦缝 石材相当于或优于市场中档价位 30厚1:4干硬性水泥砂浆 素水泥浆结合层一道					
89	011108001001	花岗岩面层坡道 100厚花岗岩石长条石，表面斩毛或机刨 30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m²	42.00			

		A.10 墙、柱面工程					
90	桂011201005001	墙面钉(挂)网 部位: 砌体与混凝土梁、柱、墙交接缝部位 采用粘贴耐碱玻纤网格布聚合物水泥加强层加强	m²	2430.44			
91	011201001002	内墙面一般抹灰(内墙1) 参照图集15ZJ001-59页-内墙4 部位: 除内墙2外其他部位 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 15厚1:1:6水泥石灰砂浆	m²	4017.43			
92	桂011204007001	块料墙面(内墙2) 参照图集15ZJ001-64页-内墙23 部位: 卫生间 4-5厚釉面砖300*450, 白水泥擦缝 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20建筑胶镶贴 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 15厚1:3水泥砂浆	m²	376.14			
93	011201001003	非保温涂料外墙 参照图集15ZJ001-80页-外墙11 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱网布 15厚1:3水泥砂浆 部位: 外2 室外墙、柱、梁等构件	m²	15.47			
94	桂011204007002	非保温面砖外墙(外4) 参照图集15ZJ001-82页-外墙17 ≤7厚青灰色釉面砖, 规格240*60(青灰色釉面砖丁字缝贴, 其中青灰色面砖采用3种	m²	40.80			
		灰度不同的条砖混贴, 白水泥勾缝, 缝宽6 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱网布 15厚1:3水泥砂浆 部位: 室外墙、柱、梁等构件					
95	桂011204007003	非保温面砖外墙(外4) 参照图集15ZJ001-82页-外墙17 青灰色封包石, 规格500*250(青灰色釉面砖丁字缝贴, 其中青灰色封包石采用3种 灰度不同的条砖混贴, 白水泥勾缝, 缝宽6 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱网布 15厚1:3水泥砂浆 部位: 室外墙、柱、梁等构件	m²	11.20			
96	桂011206004001	石材零星项目 20厚浅黄色花岗岩石板 25厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一道 部位: 坡道侧墙	m²	149.27			
		A.11 天棚工程					

97	011301001001	天棚抹灰（顶1） 钢筋混凝土板底面清扫干净 5厚1:3水泥砂浆，打底扫毛或划出横道 5厚1:2水泥砂浆罩压光	m²	1066.26			
98	011302001001	轻钢龙骨铝扣板吊顶（顶2） 参照中南标15ZJ001-94页-棚17/同参中南标15ZJ512-23页 部位：三层办公室、监控室 配套金属龙骨 铝扣板，规格：600*600	m²	481.88			
99	011302001002	轻钢龙骨金方形板吊顶（顶3） 参照中南标15ZJ001-94页-棚17 部位：卫生间 配套金属龙骨 铝合金方形板，规格：300×300	m²	83.06			
100	011302001003	轻钢龙骨埃特平板吊顶（顶4） 参照中南标15ZJ001-89页-棚3 部位：会议室 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900～1000，次龙骨中距407，横撑龙骨中距1222 6厚1220×2440埃特平板，自攻螺钉拧紧，孔眼用腻子填平	m²	220.57			
		A.12 门窗工程					
101	010807005001	铝合金防盗窗枝 部位：详见建施13-11	m²	32.40			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
102	011407001003	内墙面刷乳胶漆 2厚面层耐水乳胶漆分遍刮平 刷底漆一遍 2厚面层耐水腻子分遍刮平 清理抹灰基层	m²	4017.43			
103	011407002001	天棚刷涂料 喷或滚刷白色涂料两遍（乳胶漆） 2厚面层耐水腻子分遍刮平 清理抹灰基层	m²	1066.26			
		A.14 其他装饰工程					
104	011503001002	走廊扶手、栏杆 栏杆高1100mm，做法详见11ZJ411 1/29/16/43	m	7.80			
105	011503001003	不锈钢护窗栏杆 H=900 做法：11ZJ401-34-1B、2B，第37页15 含预埋件 部位：外窗窗台距室内楼地面净高低于900时	m	9.50			
106	011503001004	不锈钢楼梯扶手、栏杆 不锈钢栏杆高1100mm，做法详见11ZJ401 （2Y/14） 不锈钢扶手做法详见11ZJ401（16/37） 含油漆及预埋件	m	30.80			

107	011505010001	化妆镜 做法:98ZJ513-20页 部位:卫生间	m²	3.78			
108	011505001001	大理石板洗手台 参考15ZJ512 1/41	m²	6.00			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
109	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 20m以内	m²	1834.97			
110	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m²	1348.23			
111	011701006001	满堂脚手架 搭设高度:7.2m 脚手架材质:钢管 部位:门厅上空、通讯机房、电源室上空	m²	2218.32			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
112	011702001002	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	122.98			
113	011702001003	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	213.28			
114	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	1179.41			
115	011702003002	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	26.41			
116	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	418.64			
117	011702008002	圈梁 直形 木模板 木支撑	m²	225.07			
118	011702009001	过梁 木模板 木支撑	m²	50.53			
119	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m²	2833.61			
120	011702021001	栏板 木模板木支撑	m²	146.11			
121	011702024001	楼梯 直形 木模板 木支撑	m²	65.99			
122	011702028002	压顶、扶手 木模板木支撑	m	54.40			
123	011702027001	台阶 木模板木支撑	m²	6.48			
124	011702029001	坡道木模板木支撑	m²	39.00			
125	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m²	1670.60			
	011703	垂直运输					
126	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	1670.60			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
127	011705001001	履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	2			
128	桂011705002001	塔式起重机、施工电梯基础 机械设备名称:塔式起重机	座	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
129	桂011708002001	混凝土泵送		808.54			
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站 组成-办公监控楼安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
130	030404017001	配电箱AL.PXTR-31/315a 非标 含箱内元件 安装方式:墙上暗装,箱底距本层地面 1.5米	台	1			
131	030404017002	配电箱1AL1.PXTR-11/109a 非标 含箱内元件	台	1			

		安装方式：墙上暗装，箱底距本层地面 1.5米					
132	030404017003	配电箱1AL2. PXTR-11/109a 非标 含箱内元件 安装方式：墙上暗装，箱底距本层地面 1.5米	台	1			
133	030404017004	配电箱2AL. PXZR-11/109a(非标) 含箱内元件 安装方式：墙上暗装，箱底距本层地面 1.5米	台	1			
134	030404017005	配电箱3AL1. PXTR-11/109a 非标 含箱内元件 安装方式：墙上暗装，箱底距本层地面 1.5米	台	1			
135	030404017006	配电箱3AL2. PXTR-11/109a 非标 含箱内元件 安装方式：墙上暗装，箱底距本层地面 1.5米	台	1			
136	030404017007	配电箱ALE. PXZR-11/106a(非标)	台	1			
		含箱内元件 安装方式：墙上暗装，箱底距本层地面 1.5米					
137	030404017008	动力配电箱 AP. PXZR-31/312b(非标) 含箱内元件 安装方式：墙上暗装，箱底距本层地面 1.5米	台	1			
138	030404017009	配电箱1AP1. PXZR-31/321b(非标) 含箱内元件 安装方式：墙上暗装，箱底距本层地面 1.5米	台	1			
139	030404017010	配电箱1AP2. PXZR-31/330b(非标) 含箱内元件 安装方式：墙上暗装，箱底距本层地面 1.5米	台	1			
140	030404017011	动力配电箱 2AP. PXZR-31/312b(非标) 含箱内元件 安装方式：墙上暗装，箱底距本层地面 1.5米	台	1			
141	030404017012	动力配电箱 3AP1. PXZR-31/312c(非标) 含箱内元件 安装方式：墙上暗装，箱底距本层地面 1.5米	台	1			
142	030404017013	动力配电箱 3AP2. PXZR-31/312c(非标) 含箱内元件 安装方式：墙上暗装，箱底距本层地面 1.5米	台	1			
143	030411001001	热镀锌钢管敷设 SC100 敷设方式：埋地敷设	m	12.05			
144	030411001002	热镀锌钢管敷设 SC15 敷设方式：砖、混凝土结构暗敷	m	733.58			
145	030411001003	热镀锌钢管敷设 SC32 敷设方式：砖、混凝土结构暗敷	m	39.45			

146	030411001004	热镀锌钢管敷设 SC32 敷设方式: 砖、混凝土结构明敷	m	28.80			
147	030411001005	热镀锌钢管敷设 SC50 敷设方式: 砖、混凝土结构暗敷	m	59.20			
148	030411001006	无增塑刚性阻燃管 PVC16 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	844.11			
149	030411001007	无增塑刚性阻燃管 PVC20 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	1271.42			
150	030411001008	无增塑刚性阻燃管 PVC25 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	164.01			
151	030411001009	无增塑刚性阻燃管 PVC32	m	303.55			
152	030413002001	管道凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 管径DN16/DN20	m	719.20			
153	030413002002	管道凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m	70.60			
154	010101007001	管沟土方 土壤类别:三类土 挖沟深度:0.7m		4.96			
155	010103001004	小型机械回填方 密实度:90% 填方材料品种:场内调配利用合格土源 填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压		4.96			
156	030411004001	管内穿铜芯线 BV-2.5mm ²	m	3372.67			
157	030411004002	管内穿铜芯线 NHBV-2.5mm ²	m	2497.74			
158	030411004003	管内穿铜芯线 BV-4mm ²	m	3627.90			
159	030411004004	管内穿铜芯线 BV-6mm ²	m	2152.50			
160	030411004005	管内穿铜芯线 NHBV-16mm ²	m	39.75			
161	030411004006	管内穿铜芯线 BV-16mm ²	m	439.50			
162	030408001001	铜芯铠装电力电缆 YJV22-1KV-4*95mm ²	m	7.94			
163	030408001002	铜芯铠装电力电缆 YJV22-1KV-4*25mm ²	m	7.48			
164	030408001003	铜芯电力电缆 YJV-1KV-4*25+1*16mm ²	m	11.89			
165	030408001004	铜芯电力电缆 YJV-1KV-4*16+1*10mm ²	m	34.85			
166	030408001005	铜芯电力电缆YJV-1kV-5*10mm ²	m	29.32			
167	桂030404039001	焊铜接线端子 导线截面(mm ² 以内) 16	个	60			
168	030408006001	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下)16	个	4			
169	030408006002	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下)35	个	2			
170	030412005001	单管荧光灯1*28W T5 三基色 配电子镇流器 安装方式: 吸顶安装 含接线盒	套	1			
171	030412005002	双管荧光灯2*28W T5 三基色 配电子镇流器	套	75			
		安装形式:嵌吊顶安装 含接线盒					

172	030412005003	三管荧光灯盘 3*28W T5 三基色 配电子镇流器 安装形式:嵌吊顶安装 含接线盒	套	29			
173	030412005004	应急三管荧光灯盘 3*28W 配电子镇流器 应急时间 $t \geq 60\text{min}$ 安装形式:嵌吊顶安装 含接线盒	套	24			
174	030412001001	LED吸顶灯 1*12W 安装方式:吸顶安装 含接线盒	套	19			
175	030412001002	花灯 5*12W LED 安装方式:吸顶安装 含接线盒	套	4			
176	030412001003	LED防潮吸顶灯 1*8W 安装方式:吸顶安装 含接线盒	套	9			
177	030412001004	LED壁灯 1*12W 安装方式:距地2.8m壁装 含接线盒	套	5			
178	030412004001	疏散指示灯 ZGE-YL-13-00X 3W 自带蓄电池,应急时间 $\geq 30\text{min}$ 安装方式:距地0.5m安装 含接线盒	套	14			
179	030412004002	安全出口指示灯 ZGE-YL-13-008 3W 自带蓄电池,应急时间 $\geq 30\text{min}$ 安装方式:距门上檐0.2m安装 含接线盒	套	44			
180	030412004003	双头应急灯 ZGE-YL-23-001 2*3W 自带蓄电池,应急时间 $\geq 30\text{min}$ 安装方式:距地2.5m安装 含接线盒	套	32			
181	030404035001	带安全门二、三孔暗插座 250V 10A 安装方式:距地0.3米暗装 含接线盒	套	136			
182	030404035002	带安全门三孔暗插座 250V 16A 安装方式:距地2.5米暗装 含接线盒	套	15			
183	030404035003	带安全门三孔暗插座(单相柜式空调用) 20A 220V 安装方式:距地0.3米暗装 含接线盒	套	5			
184	030404035004	带安全门四孔暗插座(三相柜式空调用) 25A 380V 安装方式:距地0.3米暗装 含接线盒	套	16			

185	030404034001	防溅型单联翘板暗开关(带荧光指示) 10A 安装方式: 距地1.4米暗装 含接线盒	套	1			
186	030404034002	单联单控跷板暗开关(带荧光指示) 250V 10A 安装方式: 距地1.4米暗装 含接线盒	套	49			
187	030404034003	双联单控跷板暗开关(带荧光指示) 250V 10A 安装方式: 距地1.4米暗装 含接线盒	套	9			
188	030404034004	三联单控跷板暗开关(带荧光指示) 250V 10A 安装方式: 距地1.4米暗装 含接线盒	套	25			
189	030404033001	排气扇 TMT12" 60W 安装方式: 墙上安装	台	6			
190	030414002001	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电 (综合)	系统	1			
		防雷系统					
191	030409005001	12热镀锌圆钢避雷网安装 敷设方式: 沿坡屋面、屋脊敷设	m	271.65			
192	030409005002	接闪器Φ12热镀锌圆钢沿隔热板敷设 利用Φ12热镀锌圆钢沿隔热板敷设	m	88.47			
193	030409003001	避雷引下线 柱内不少于2 16或四根不小于 10主筋做引下线	m	148.90			
194	030409006001	避雷针 屋面各阳角及屋脊处设接闪杆	根	11			
		接闪杆采用 12热镀锌圆钢 长度0.3m					
195	030409002001	接地母线热镀锌扁钢 -40X4 热镀锌扁钢沿建筑物基础敷设	m	17.50			
196	030409002002	接地母线敷设 利用基础内Φ≥16两根主筋通长焊接	m	403.13			
197	030409008001	接地连接板 材质:紫铜板 距地0.3米暗装	块	11			
198	030409008002	等电位连接、局部等电位端子联接箱	台	6			
199	030409008003	总等电位连接端子板 预埋紫铜板500*40*4	块	1			
200	030414011001	接地装置	系统	1			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
201	030411001010	无增塑刚性阻燃管 PVC16 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	194.08			
202	030411001011	无增塑刚性阻燃管 PVC20 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	161.85			
203	030411001012	无增塑刚性阻燃管 PVC25 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	267.95			
204	030411001013	无增塑刚性阻燃管 PVC32	m	232.45			

		敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷					
205	030413002003	管道凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m	29.60			
206	030413002004	管道凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 管径DN16/DN20	m	35.00			
207	030502006001	管内穿放、布放电话线HYV-20*2*0.5	m	36.75			
208	030502006002	管内穿放、布放电话线HYV-10*2*0.5	m	61.00			
209	030502006003	管内穿放、布放电话线HYV-2*2*0.5	m	510.75			
210	030502007001	管内穿6芯多模光纤	m	98.20			
211	030502005001	管内穿光缆 UTP-5	m	1497.60			
212	030502012001	一位信息插座 T0 距地0.3m暗装 含接线盒	个	26			
213	030502012002	两位信息插座 T0 距地0.3m暗装 含接线盒	个	24			
214	030502004001	RJ11电话插座 TP 距地0.3m暗装 含接线盒	个	26			
215	030411001014	热镀锌钢管 SC50 敷设方式: 埋地敷设	m	40.10			
216	010101007002	管沟土方 土壤类别:三类土 挖沟深度:0.7m		9.75			
217	010103001005	小型机械回填方 密实度:90% 填方材料品种:场内调配利用合格土源 填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压		9.75			
		监控室气体灭火装置系统					
218	030904011001	气体灭火控制盘 QKP01 控制回路:2 距地1.5米墙上安装	台	1			
219	030904003001	停止、启动按钮 LD-8318 含接线盒	个	1			
220	030904004001	声光报警器 HX-M8501 距地2.5米墙上安装 含接线盒	个	5			
221	030412004004	放气信号灯 LD-8317 距地2.5米墙上安装	套	3			
222	030412004005	疏散信号灯 距地2.5米墙上安装 含接线盒	套	3			
223	030904001001	点型感温探测器 JTW-ZCD-G3N 线制:总线制 含底座	个	8			
224	030904001002	点型感烟探测器 JTY-GD-G3	个	9			

		线制:总线制 含底座					
225	030411004007	管内穿报警信号线 NH-RVS 2*1.5mm ²	m	112.65			
226	030411004008	管内穿DC24V电源线 NHBV-4mm ²	m	175.20			
227	030411001015	热镀锌钢管敷设 SC15 敷设方式: 砖、混凝土结构暗敷	m	103.15			
228	030411001016	热镀锌钢管敷设 SC20 敷设方式: 砖、混凝土结构暗敷	m	43.30			
229	030411001017	热镀锌钢管敷设 SC25	m	58.80			
230	030413002005	管道凿(压)槽及恢复 公称管径15mm以内	m	19.40			
		B9 给排水、燃气工程					
231	031001006001	PP-R20塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.25MPa	m	8.55			
232	031001006002	PP-R32塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.25MPa	m	23.78			
233	031001006003	PP-R50塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.25MPa	m	44.40			
234	031001006004	PP-R75塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.25MPa	m	11.75			
235	031001006005	PP-R90塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.25MPa	m	9.90			
236	031001006006	室外HEPE塑钢缠绕排水管及管件安装 DN300 连接形式:不锈钢箍带连接	m	2.40			
237	031001006007	室内PVC-U塑料空调排水管及管件安装 de32 连接形式:粘接连接	m	227.80			
238	031001006008	PVC-U承插塑料排水管及管件安装De50 连接方式:粘接连接	m	24.75			
239	031001006009	PVC-U承插塑料排水管及管件安装De110 连接方式:粘接连接	m	32.85			
240	031001006010	PVC-U承插塑料排水管及管件安装De160 连接方式:粘接连接	m	34.20			
241	031001006011	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 de160 连接方式:粘接连接	m	125.10			
242	031001006012	PVC-U塑料雨水管及管件安装De110 连接方式:粘接连接	m	38.10			
243	030817008001	刚性防水套管制作 安装 DN65	个	4			
244	030817008002	刚性防水套管制作 安装 DN40	个	2			
245	031003001001	铜芯球阀 DN40 连接方式: 螺纹连接	个	6			
246	031003001002	铜芯球阀 DN65	个	2			

		连接方式: 螺纹连接					
247	桂031003020001	闸阀Z45T-16 DN80 连接方式: 沟槽连接	个	1			
248	桂031003020002	止回阀H44T-16 DN80 连接方式: 沟槽连接	个	1			
249	031003013001	水表 DN80 连接方式: 螺纹连接 含表前阀	组	1			
250	桂031004020001	快开水龙头 DN15 材质: 陶瓷铜芯	个	3			
251	031004006001	陶瓷蹲式大便器 (配套存水弯) 铜镀铬延时自闭大便冲洗阀脚踏式 DN25	套	18			
252	031004007001	陶瓷挂式小便器 带红外感应冲洗阀	套	9			
253	031004003001	陶瓷台式洗脸盆 含单柄冷水面龙头DN15	套	6			
254	桂031004021001	PVC-U高水封地漏 DN50	个	12			
255	桂031004023001	PVC-U圆形雨水斗 DN100	个	13			
256	03100B	C20混凝土管墩 规格: 150*150mm	个	27			
257	桂031003022001	阻水圈 de160 材质: 金属、阻燃膨胀芯材 过楼板排水管设置阻水圈	个	8			
258	010101007003	管沟土方 土壤类别: 三类土 深不小于0.95米		13.74			
259	010103001006	小型机械回填方 密实度: 90% 填方材料品种: 场内调配利用合格土源 填方来源、运距: 利用土方场内调配回填、碾压		13.57			
260	040103002001	余方弃置 废弃料品种: 三类土 运距1km		0.17			
261	桂040103003001	土石方运输每增1km 运距1km		0.17			
		B9 消防栓系统工程					
262	030901013001	手提式干粉磷酸铵盐灭火器 MFZL4 灭火器箱内含2具灭火器 箱内放置	个	7			
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-饭堂							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
263	010101003002	挖沟槽土方 土壤类别: 三类土		54.60			

		挖土深度：2M以内 密实度要求：压实系数 ≥ 0.94					
264	010101004003	挖基坑土方 土壤类别：三类土 挖土深度：2M以内 密实度要求：压实系数 ≥ 0.94		219.68			
265	010103001007	回填土方 土质要求：天然合格土源并满足设计要求 密实度要求：满足设计及施工规范要求 填方来源、运距：原土回填		333.77			
		A.3 砌筑工程					
266	010401004004	多孔砖墙（ ± 0.00 以下墙厚240mm） 墙体厚度：240mm M7.5水泥砂浆砌筑MU7.5页岩多孔砖砌块		3.81			
267	010401004005	多孔砖墙（外墙240mm） 墙体厚度：240mm M5.0混合砂浆砌筑内加3-5%防水剂，砌MU7.5页岩多孔砖砌块		59.89			
268	010401004006	多孔砖墙（内墙240mm） 墙体厚度：240mm M5混合砂浆砌筑MU7.5页岩多孔砖砌块		80.01			
269	010401004007	多孔砖墙（卫生间240mmmm） 墙体厚度：240mm M7.5混合砂浆砌筑MU7.5页岩多孔砖砌块		34.16			
270	010401012002	砖砌排气道 参照图集15ZJ201第26页② C25钢筋混凝土板6500mm*1300mm, 20厚1:2水泥砂浆 侧壁厚度120厚M5水泥石灰砂浆标准砖砌筑, 20厚1:2水泥砂浆 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		0.54			
271	010401014003	砖地暗沟 参照图集11ZJ901第7页③ C25细石混凝土预制320*490*60板，内配 $\Phi 6$ 双向钢筋 侧壁厚度240厚M5水泥砂浆砌筑内空为260*400MU10非黏土烧结砖 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 70厚C10混凝土垫层 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站	m	83.08			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
272	010501001002	80厚C15混凝土 部位：一层地面 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		36.59			

273	010404001002	C15砼混凝土垫层 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		24.98			
274	010501004001	C25砼独立基础 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		47.28			
275	010502001002	C30砼矩形柱 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		25.86			
276	010502002003	C25砼构造柱 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		21.58			
277	010503001002	C30砼基础梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		39.21			
278	010503004003	C20卫生间、管井门下素砼反边 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		0.29			
279	010503004004	C25砼圈梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		7.57			
280	010503005002	C25砼过梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		4.37			
281	010505001002	C25砼斜有梁板 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		106.56			
282	010505008001	C25砼雨篷板 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		2.64			
283	010505007001	C25砼天沟板 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		4.84			
284	010507005003	C25砼压顶 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		6.70			
285	010507005004	筒板瓦保温坡屋面屋脊压顶 屋脊参照图集15ZJ211第10页第二个 C20细石混凝土 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		0.17			
286	011702027002	混凝土台阶	m²	23.22			
		参照11ZJ901第9页14 面贴1000*300浅黄色花岗岩石板，带防滑条(另列清单) 100厚C15混凝土					

		100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 素土夯实 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站					
287	011702027003	混凝土台阶平台 参照11ZJ901第9页14 面贴1000*1000浅黄色花岗岩石板(另列清单) 100厚C15混凝土 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 素土夯实 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站	m²	25.86			
288	010507001002	坡道 参照11ZJ901坡19页-7 28厚1:2水泥砂浆抹面作出 80宽8深锯齿形防滑线 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 100厚C15混凝土垫层 砌150厚块石M5水泥砂浆灌缝 素土夯实 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站	m²	2.70			
289	010507001003	混凝土散水 参照图集15ZJ001第139页散1 60厚C20混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 150厚3:7灰土 素土夯实，向外坡4% 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站	m²	66.99			
290	桂010507009001	厨房地沟 参照图集15ZJ512第52页1 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站	m	17.85			
291	010515001007	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以内 钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	5.825			
292	010515001008	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以上 钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.188			
293	010515001009	现浇构件螺纹钢制安 10以内 钢筋种类、规格:HRB400 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	5.962			
294	010515001010	现浇构件螺纹钢制安 10以上 钢筋种类、规格:HRB400 10以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	22.309			
295	桂010516004002	钢筋电渣压力焊接 钢筋种类、规格： $\geq \Phi$ 16	个	194			

296	010516003001	套筒直形螺纹钢筋接头 钢筋种类、规格：Φ32以内	个	119			
297	桂010515011002	砌体加固筋 钢筋种类、规格：HPB300 Φ10以内（相当于柳钢、武钢等大厂）	t	0.287			
298	010516002002	预埋铁件 部位：门廊栏杆 参照11ZJ411第46页M-3	t	0.003			
		A.7 屋面及防水工程					
299	010901001005	筒板瓦保温坡屋面（屋面1） 参照图集15ZJ001-130页-屋301-2PF1-30B1 筒板瓦（板瓦盖六留四） 25厚（最薄处）1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 30厚1:3水泥砂浆内配Φ3@50×50钢丝网 满铺0.4厚聚乙烯膜 2.0厚聚合物改性沥青防水垫层 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（另列清单） 钢筋混凝土屋面板，板内预埋锚筋Φ12@900，伸入卧瓦层 屋脊参照图集15ZJ211第10页第二个 M5混合砂浆砌MU5砖 C20细石混凝土（另列清单） 20厚1:2.5水泥砂浆刷青灰	m²	501.69			
300	010901001006	筒板瓦非保温坡屋面（屋面2） 参照图集15ZJ001-130页-屋301-2PF1-30B1 筒板瓦（板瓦盖六留四） 25厚（最薄处）1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 30厚1:3水泥砂浆内配Φ3@50×50钢丝网 满铺0.4厚聚乙烯膜 2.0厚聚合物改性沥青防水垫层 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 钢筋混凝土屋面板 屋脊参照图集15ZJ211第10页第二个 M5混合砂浆砌MU5砖 C20细石混凝土（另列清单） 20厚1:2.5水泥砂浆刷青灰	m²	97.99			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
301	011001001001	保温坡屋面（屋1） 参照图集15ZJ001-130页-屋301-2PF1-30B1 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m²	501.69			
302	011001003004	外墙保温涂料外墙面 部位：外1	m²	46.20			

		参照图集15ZJ001-80页-外墙11，同参图集13ZJ002-25页-外保温系统2 5厚（首层）/3厚（其他层）抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布 门窗套及窗台，门窗洞口四角对角线及阴角阳角各200宽部位，加铺一层400*300耐碱网布（另列清单） 20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上，抹一层聚合物水泥砂浆加强层，中间压入一层耐碱网布（另列清单） 墙面清理干净，满涂界面砂浆				
303	011001003005	外墙保温面砖外墙面 部位：外3 参照图集15ZJ001-82页-外墙17，同参图集13ZJ002-26页-外保温系统3	m²	492.61		
		≤7厚饰面砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝（另列清单） 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布 门窗套及窗台，门窗洞口周边墙角及阴角阳角各200宽部位，加铺一层耐碱网布（另列清单） 门窗洞口四角对角线方向斜向加铺一层400*300耐碱网布，8/10锚栓按双向中距@≤500锚固 20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上，抹一层聚合物水泥砂浆加强层，中间压入一层耐碱网布（另列清单） 墙面清理干净，满涂界面砂浆				
		A.9 楼地面工程				
304	011107002001	块料台阶面 面贴20厚1000*300浅黄色花岗岩石板，带防滑条 30厚1：4干硬性水泥砂浆	m²	23.22		
305	011107002002	块料台阶平台 面贴20厚1000*1000浅黄色花岗岩石板 30厚1：4干硬性水泥砂浆	m²	25.86		
306	011102003006	浅黄色抛光砖地面（地1） 部位：餐厅、包厢 参照图集15ZJ001-27页-地201 12厚抛光地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝（规格为800×800） 20厚1：3干硬性水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍 80厚C15混凝土（另列清单） 素土夯实	m²	258.73		
307	011102001002	浅黄色防滑地面F（地2）	m²	182.11		

		部位：除餐厅、包厢、厕所的房间 参照图集15ZJ001-28页-地201 12厚防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 （规格为600×600） 25厚1：3干硬性水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料 最薄处20厚1：3水泥砂浆找平					
		素水泥浆结合层一遍 80厚C15混凝土（另列清单） 素土夯实					
308	011102003007	浅黄色防滑砖地面（地3） 部位：厕所 参照图集15ZJ001-29页-地201 12厚防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 （规格为600×600） 25厚1：3干硬性水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料 20厚1：3水泥砂浆找平 500厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向 地漏 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥ 0.5）用1.3厚专业配套粘结料满粘 20厚1：3水泥砂浆找平 80厚C15混凝土（另列清单） 素土夯实	m²	16.50			
309	011105003003	200高浅黄色抛光砖暗踢脚线 部位：除楼梯间外贴踢脚线的房间 参照图集05J909-TJ8页-踢5A?200 8-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 8厚1：2水泥砂浆贴结层（内掺建筑胶） 5厚1：3水泥砂浆打底划出纹道	m²	25.82			
		A.10 墙、柱面工程					
310	011201001004	内墙面一般抹灰（内墙1） 部位：除厕所、厨房外的房间 参照图集中南标15ZJ001-59页-内墙4 5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 15厚1：1：6水泥石灰砂浆	m²	691.80			
311	桂011204007004	块料内墙面（内墙2） 部位：厕所、厨房 参照图集中南标15ZJ001-64页-内墙23 4-5厚釉面砖300×450，白水泥擦缝 3-4厚1：1水泥砂浆加水重20建筑胶镶贴 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 15厚1：3水泥砂浆	m²	373.66			
312	011201001005	外墙面一般抹灰（外2） 参照图集中南标15ZJ001-80页-外墙11 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	206.29			

		15厚1:3水泥砂浆					
313	桂011204007005	块料外墙面（外3） 参照图集中南标15ZJ001-82页-外墙17 ≤7厚饰面砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴， 填缝剂填缝 500×250青灰色面砖，水泥砂浆擦缝	m²	492.61			
314	桂011201005002	墙面钉(挂)网 砌体与混凝土梁、柱、墙交接缝隙处处 应采用粘贴耐碱玻纤网格布聚合物水泥加 强层加强	m²	479.77			
		A.11 天棚工程					
315	011301001002	天棚抹灰（顶1） 参照15ZJ001-86页-顶3 钢筋混凝土板底面清扫干净 5厚1:3水泥砂浆，打底扫毛或划出纹道 5厚1:2水泥砂浆罩压光	m²	90.05			
316	011302001004	轻钢龙骨方形板吊顶（顶2） 部位：卫生间 参照中南标15ZJ001-94页-棚17 配金属龙骨 铝合金方形板，规格：300×300	m²	196.60			
317	011302001005	轻钢龙骨埃特平板吊顶（顶3） 部位：餐厅、三层走廊、三层公寓 参照中南标15ZJ001-89页-棚3 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900～ 1000，次龙骨中距407，横撑龙骨中距 1222 6厚1220×2440埃特平板，自攻螺钉拧 牢，孔眼用腻子填平	m²	257.14			
		A.12 门窗工程					
318	010807005002	铝合金防盗窗枝 部位：详见建施11-11	m²	80.46			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
319	011407001005	内墙面刷乳胶漆 参照图集中南标15ZJ001-105页-涂304 2厚面层耐水乳胶漆分遍刮平	m²	691.80			
		刷底漆一遍 2厚面层耐水腻子分遍挂平 清理抹灰基层					
320	011407002002	天棚刷涂料 参照15ZJ001-86页-顶3 刷或滚刷白色涂料两遍（乳胶漆） 2厚面层耐水腻子分遍挂平 清理抹灰基层	m²	90.05			
		A.14 其他装饰工程					
321	011503001005	门廊栏杆 参照11ZJ411第24页-2、46页M-3	m	2.40			
322	011505010002	镜面玻璃	m²	2.11			

		高度: 1200mm 厚度: 6mm					
323	011505001002	大理石板洗手台 参照15ZJ512第41/1	m²	1.06			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
324	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	637.03			
325	011701006002	满堂脚手架 搭设高度:6.005m 脚手架材质:钢管	m²	453.74			
326	011701006003	满堂脚手架 搭设高度:5.53m 脚手架材质:钢管	m²	24.12			
327	桂011701011002	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	518.49			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
328	011702001004	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	72.44			
329	011702001005	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	86.29			
330	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	32.03			
331	011702002003	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际4.78]	m²	112.04			
332	011702002004	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际6.959]	m²	75.28			
333	011702003003	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	24.56			
334	011702003004	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际6.005]	m²	163.25			
335	011702003005	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际4.18]	m²	6.01			
336	011702003006	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际4.897]	m²	3.36			
337	011702003007	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际6.258]	m²	4.44			
338	011702003008	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际5.502]	m²	4.08			
339	011702003009	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际6.358]	m²	4.44			
340	011702003010	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际4.997]	m²	3.36			
341	011702003011	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际5.839]	m²	4.29			
342	011702005002	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	318.01			
343	011702008003	圈梁 直形 木模板 木支撑	m²	84.03			
344	011702009002	过梁 木模板 木支撑	m²	46.20			
345	011702014002	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际5.53]	m²	64.63			
346	011702014003	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际6.005]	m²	832.95			
347	010505007002	挑檐天沟 木模板木支撑		60.60			
348	010505008002	悬挑板 直形 木模板木支撑		22.02			
349	011702028003	压顶、扶手 木模板木支撑	m	108.44			
350	011702027004	台阶 木模板木支撑	m²	23.22			
351	011702029002	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	66.99			
	011703	垂直运输					
352	011703001002	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	518.49			

	011708	混凝土运输及泵送工程					
353	桂011708002001	混凝土泵送		298.78			
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-饭堂安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
354	030404017014	配电箱AA.PXZR-31/351c(非标) 含箱内元件 安装方式:墙上暗装,箱底距本层地面1.6米	台	1			
355	030404017015	插座箱 KXC 型号规格:(非标)含箱内元件 安装形式:距地1.5米暗装	台	6			
356	030411001018	热镀锌钢管敷设 SC100 敷设方式:埋地敷设	m	4.50			
357	030411001019	热镀锌钢管敷设 SC15 敷设方式:砖、混凝土结构暗敷	m	182.23			
358	030411001020	无增塑刚性阻燃管 PVC16 敷设方式:砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	187.05			
359	030411001021	无增塑刚性阻燃管 PVC20 敷设方式:砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	321.90			
360	030411001022	无增塑刚性阻燃管 PVC25 敷设方式:砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	144.20			
361	030413002006	管道凿(压)槽及恢复 管径DN16/DN20	m	171.99			
362	030413002007	管道凿(压)槽及恢复 公称管径25mm以内	m	23.00			
363	030411004009	管内穿铜芯线 BV-2.5mm ²	m	892.55			
364	030411004010	管内穿铜芯线 NHBV-2.5mm ²	m	582.68			
365	030411004011	管内穿铜芯线 BV-4mm ²	m	905.70			
366	030411004012	管内穿铜芯线 BV-6mm ²	m	778.50			
367	030408001006	铜芯铠装电力电缆 YJV22-1KV-4*35mm ²	m	7.28			
368	010101007004	管沟土方 土壤类别:三类土 深不小于0.8米		2.20			
369	010103001008	小型机械回填方 密实度:90% 填方材料品种:场内调配利用合格土源 填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压		2.20			
370	030412005005	单管荧光灯1*21W T5 三基色 配电子镇流器 安装方式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
371	030412005006	双管荧光灯2*21W T5 三基色 配电子镇流器 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	1			

372	030412005007	三管荧光灯盘 3*28W T5 三基色 配电子镇流器 安装形式:嵌吊顶安装 含接线盒	套	12			
373	030412005008	防水防尘双管荧光灯 2*28W T5 三基色 配电子镇流器 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	15			
374	030412001005	花灯 5*12W LED 安装方式: 吸顶安装 含接线盒	套	1			
375	030412001006	花灯 8*12W LED 安装方式: 吸顶安装 含接线盒	套	1			
376	030412001007	LED防潮吸顶灯 1*8W 安装方式: 吸顶安装 含接线盒	套	4			
377	030412001008	壁灯(IP54) 1*12W LED 安装方式: 距地2.5m壁装 含接线盒	套	5			
378	030412004006	安全出口指示灯 ZGE-YL-13-008 3W 自带蓄电池,应急时间≥30min 安装方式: 距门上檐0.2m安装 含接线盒	套	4			
379	030412004007	双头应急灯 ZGE-YL-23-001 2*3W 自带蓄电池,应急时间≥30min 安装方式: 距地2.5m安装 含接线盒	套	6			
380	030404035005	带安全门二、三孔暗插座 250V 10A(防溅型) 安装方式: 距地1.5米暗装 含接线盒	套	18			
381	030404035006	带安全门二、三孔暗插座 250V 10A 安装方式: 距地0.3米暗装 含接线盒	套	18			
382	030404035007	带安全门二、三孔暗插座 250V 10A 安装方式: 距地2.0米暗装 含接线盒	套	4			
383	030404035008	带安全门三孔暗插座(单相柜式空调用) 20A 220V 安装方式: 距地0.3米暗装 含接线盒	套	2			
384	030404035009	三相四极暗插座(三相柜式空调用) 25A 安装方式: 距地0.3米暗装 含接线盒	套	2			
385	030404034005	防溅型单联翘板暗开关(带荧光指示) 10A	套	3			

		安装方式：距地1.4米暗装 含接线盒					
386	030404034006	单联单控跷板暗开关(带荧光指示)250V 10A 安装方式：距地1.4米暗装 含接线盒	套	8			
387	030404034007	双联单控跷板暗开关(带荧光指示)250V 10A 安装方式：距地1.4米暗装 含接线盒	套	5			
388	030404034008	三联单控跷板暗开关(带荧光指示)250V 10A 安装方式：距地1.4米暗装 含接线盒	套	4			
389	030404033002	排气扇 TMT12" 60W 安装方式：墙上安装	台	4			
390	030414002002	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电 (综合)	系统	1			
		防雷系统					
391	030409005003	12热镀锌圆钢避雷网安装 敷设方式：沿坡屋面、屋脊敷设	m	137.82			
392	030409003002	避雷引下线 柱内不少于2 16或四根不小于 10主筋 做引下线	m	91.05			
393	030409006002	避雷针 屋面各阳角及屋脊处设接闪杆 接闪杆采用 12热镀锌圆钢 长度0.3m	根	9			
394	030409002003	接地母线热镀锌扁钢 -40X4 热镀锌扁钢沿建筑物基础敷设	m	11.43			
395	030409002004	接地母线敷设 利用基础内 $\phi \geq 16$ 两根主 筋通长焊接	m	280.22			
396	030409008004	接地连接板 材质：紫铜板 距地0.3米暗装	块	5			
397	030409008005	总等电位连接端子板 预埋紫铜板500*40*4	块	1			
398	030414011002	接地装置	系统	1			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
399	030411001023	无增塑刚性阻燃管 PVC16 敷设方式：砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	85.05			
400	030411001024	无增塑刚性阻燃管 PVC20 敷设方式：砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	85.80			
401	030413002008	管道凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	13.20			
402	030502005002	管内穿光缆 UTP-5	m	91.80			
403	030502005003	管内穿放视频同轴电缆 SYKV-75-5	m	91.80			
404	030502012003	信息插座 T0 距地0.3m暗装 含接线盒	个	4			
405	030502004002	RJ45电视插座 TV	个	4			

		距地0.3m暗装 含接线盒					
406	030411001025	热镀锌钢管 SC50 敷设方式:埋地敷设	m	10.20			
407	010101007005	管沟土方 土壤类别:三类土		2.39			
		挖沟深度:0.7m					
408	010103001009	小型机械回填方 密实度:90% 填方材料品种:场内调配利用合格土源 填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压		2.39			
		B9 给排水、燃气工程					
409	031001006013	PP-R20塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.6MPa	m	9.15			
410	031001006014	PP-R32塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.6MPa	m	15.35			
411	031001006015	PP-R40塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.6MPa	m	14.68			
412	031001006016	PP-R50塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.6MPa	m	46.88			
413	031001006017	PP-R63塑料管 连接方式:热熔连接 公称压力:1.25MPa	m	6.00			
414	031001006018	室外HEPE塑钢缠绕排水管及管件安装 DN300 连接形式:不锈钢箍带连接	m	58.50			
415	031001006019	PVC-U承插塑料排水管及管件安装De50 连接方式:粘接连接	m	6.70			
416	031001006020	PVC-U承插塑料排水管及管件安装De110 连接方式:粘接连接	m	13.65			
417	031001006021	PVC-U承插塑料排水管及管件安装De160 连接方式:粘接连接	m	33.40			
418	031001006022	PVC-U塑料雨水管及管件安装De110 连接方式:粘接连接	m	38.40			
419	031003001003	铜芯球阀 DN25 连接方式:螺纹连接	个	3			
420	031003001004	铜芯球阀 DN32 连接方式:螺纹连接	个	2			
421	桂031003020003	闸阀 Z45T-16 DN50 连接形式:螺纹连接	个	1			
422	桂031003020004	止回阀H44T-16 DN50 连接形式:螺纹连接	个	1			

423	031003013002	螺纹水表 Dg50 连接形式:螺纹连接 含表前阀	组	1			
424	桂031004020002	快开水龙头 DN15 材质:陶瓷铜芯	个	4			
425	031004006002	陶瓷蹲式大便器(配套存水弯) 铜镀铬延时自闭大便冲洗阀脚踏式 DN25	套	4			
426	031004003002	立柱式洗脸盆 单柄面盆龙头 DN15、 立柱式洗脸盆详见图集09S304	套	4			
427	031002003001	一般过墙塑料套管制作、安装 DN40	个	2			
428	桂031004021002	PVC-U高水封地漏 DN50	个	2			
429	桂031004022001	PVC-U立式清扫口 DN100	个	3			
430	桂031004021003	PVC-U带网框式地漏 DN150	个	1			
431	桂031004023002	PVC-U圆形雨水斗 DN100	个	4			
432	03100B	C20混凝土管墩 规格:150*150mm	个	4			
433	010101007006	管沟土方 土壤类别:三类土 挖沟深度:0.98m		81.64			
434	010103001010	小型机械回填方 密实度:90% 填方材料品种:场内调配利用合格土源 填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压		28.85			
435	040103002002	余方弃置 废弃料品种:三类土 运距1km		3.31			
436	桂040103003002	土石方运输每增1km 运距1km		3.31			
		B9 消防栓系统工程					
437	030901013002	手提式干粉磷酸铵盐灭火器 MFZL4 灭火器箱内含2具灭火器 箱内放置	个	3			
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站 组成-职工公寓楼							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
438	010101003003	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2M以内 密实度要求:压实系数 ≥ 0.94		12.07			
439	010101004004	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2M以内 密实度要求:压实系数 ≥ 0.94		544.55			
440	010103001011	回填土方		527.02			

		土质要求: 天然合格土源并满足设计要求 密实度要求: 满足设计及施工规范要求 填方来源、运距: 原土回填					
441	010103001012	房心回填 土质要求: 天然合格土源并满足设计要求 密实度要求: 满足设计及施工规范要求 填方来源、运距: 原土回填		187.74			
		A.3 砌筑工程					
442	010401012003	零星砌砖 零星砌砖名称、部位: 坡道、花池 砖品种、规格、强度等级: MU10非黏土烧结砖		2.66			
		砂浆种类、强度等级: M5水泥砂浆					
443	010401004008	多孔砖墙 (外墙240mm) 墙体厚度: 240mm M5.0混合砂浆砌筑内加3-5%防水剂, 砌MU7.5页岩多孔砖砌块		325.19			
444	010401004009	多孔砖墙 (内墙240mm) 墙体厚度: 240mm M5.0混合砂浆砌筑MU7.5页岩多孔砖砌块		159.17			
445	010401004010	多孔砖墙 (卫生间120mm) 墙体厚度: 120mm M7.5混合砂浆砌筑MU7.5页岩多孔砖砌块		98.47			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
446	010404001003	C15砼垫层 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站		64.13			
447	010501003002	C25砼独立基础 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站		156.56			
448	010502001003	C30砼矩形柱 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站		20.94			
449	010502001004	C25砼矩形柱 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站		36.09			
450	010502003001	C30砼异形柱 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站		13.08			
451	010502003002	C25砼异形柱 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站		28.26			
452	010502002004	C25砼构造柱 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站		42.60			

453	010503001003	C25砼基础梁 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站		47.27			
454	010503004005	C25卫生间素砼反梁 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站		7.63			
455	010503005003	C15砼过梁 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站		11.29			
456	010505001003	C25砼有梁板 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站		327.45			
457	010505001004	C25砼斜有梁板 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站		93.73			
458	010506001002	120厚C25直形楼梯 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站	m²	94.74			
459	010507005005	C25砼压顶 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站		6.34			
460	010505008003	C25砼雨篷、悬挑板、阳台板 混凝土种类: 商品混凝土 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站		0.53			
461	010505007003	C25砼天沟(檐沟)、挑檐板 混凝土种类: 商品混凝土 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站		16.56			
462	桂010507009002	混凝土暗沟 做法详见07J306 P26-3 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站	m	19.75			
463	010507001004	隐藏式混凝土散水 做法详见11ZJ901 7/5 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站	m²	108.08			
464	010507001005	坡道 做法详见15ZJ001 坡2/143 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼	m²	8.10			
		混凝土拌制: 搅拌站					
465	010501001003	地面砼垫层 部位: 一层地面 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站 C15混凝土		30.07			

466	010515001011	现浇构件圆钢筋制安 $\Phi 10$ 以内 钢筋种类、规格:HPB300 $\Phi 10$ 以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	22.014			
467	010515001012	现浇构件螺纹钢制安 10以内 钢筋种类、规格:HRB400 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	15.426			
468	010515001013	现浇构件螺纹钢制安 10以上 钢筋种类、规格:HRB400 10以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	49.475			
469	桂010516004003	钢筋电渣压力焊接 钢筋种类、规格: $\geq \Phi 16$	个	1380			
470	桂010515011003	砌体加固筋 钢筋种类、规格:HPB300 $\Phi 10$ 以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	2.155			
		A.7 屋面及防水工程					
471	010902001003	屋面卷材防水(屋面1) 参照图集15ZJ001-120页-屋103-2F1-30B1 50厚C20细石混凝土,内配 $\Phi 4@100$ 双向钢筋网片,表面压光 10厚1:4石灰砂浆 0.4厚聚乙烯膜 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 30挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另列清单) 30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%找坡(另列清单) 钢筋混凝土屋面板清扫干净	m ²	68.52			
472	010901001007	筒板瓦保温坡屋面(屋面2) 参照图集15ZJ001-130页-屋301-2PF1-30B1 屋脊参照图集15ZJ211 2/10 檐口参照图集15ZJ211 4/12 筒板瓦(板瓦盖六留四) 25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦	m ²	753.52			
		30厚1:3水泥砂浆内配 $\Phi 3@50 \times 50$ 钢丝网 满铺0.4厚聚乙烯膜 2.0厚聚合物改性沥青防水垫层 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另列清单) 钢筋混凝土屋面板,板内预埋锚筋 $\Phi 12@900$,伸入卧瓦层20					
473	010901001008	筒板瓦非保温坡屋面(屋面2) 参照图集15ZJ001-130页-屋301-2PF1-30B1 屋脊参照图集15ZJ211 2/10 檐口参照图集15ZJ211 4/12 筒板瓦(板瓦盖六留四) 25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦	m ²	34.03			

		30厚1:3水泥砂浆内配 Φ 3@50 $\times$ 50钢丝网 满铺0.4厚聚乙烯膜 2.0厚聚合物改性沥青防水垫层 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 钢筋混凝土屋面板,板内预埋锚筋 Φ 12@900,伸入卧瓦层20					
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
474	010902001004	保温隔热屋面(屋面1) 参照图集15ZJ001-122页-屋105-2F1-30B1 30挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%找坡	m ²	68.52			
475	010901001009	筒板瓦保温坡屋面(屋面2) 参照图集15ZJ001-130页-屋301-2PF1-30B1 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	753.52			
476	011001003006	外保温涂料外墙面(外1) 参照图集15ZJ001-80页-外墙11,同参图集13ZJ002-25页-外保温系统2 5厚(首层)/3厚(其他层)抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布 门窗套及窗台,门窗洞口周边墙角及阳角阴角各200宽部位,加铺一层耐碱网布(另列清单) 门窗洞口四角对角线方向斜加铺一层400*300耐碱网布	m ²	1200.58			
		20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 砌体墙与混凝土构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上,抹一层聚合物水泥砂浆加强层,中间压入一层耐碱网布(另列清单) 墙面清理干净,满涂界面砂浆					
477	011001003007	外保温面砖外墙(外3) 参照图集15ZJ001-80页-外墙11,同参13ZJ002-25页-外保温系统2 $\leq$ 7厚青灰色釉面砖,规格500*250(青灰色釉面砖)丁字缝贴,其中青灰色面砖采用3种 灰度不同的条砖混贴,白水泥勾缝,缝宽6 5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布,门窗套及窗台,门窗洞口周边墙角及阳角各200宽部位, 加铺一层耐碱网布,门窗洞口四角对角线方向斜向加铺一层400*300耐碱网布,8或10锚栓按双向中 距@ $\leq$ 500锚固 20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚(有填充墙或砌体墙)3厚(混凝土全剪力墙)干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 砌体墙与混凝土构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上,抹一层聚合物水泥砂浆加强层,中间压入一层耐碱网布	m ²	102.07			

		墙面清理干净，满涂界面砂浆 部位：位置详各立面					
478	桂011206004002	石材零星项目 20厚浅黄色花岗岩石板 25厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一道 部位：坡道侧墙	m²	7.72			
		A.9 楼地面工程					
479	011102001003	金丝米黄花岗岩地面（地1） 做法参照图集15ZJ001-32页-地207 20厚花岗岩石板铺实拍平，水泥砂浆擦缝 30厚1：3干硬性水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍	m²	23.40			
		80厚C15混凝土(另列清单) 素土夯实 部位：门走廊、主入口平台					
480	011102003008	浅黄色抛光砖地面（地2） 做法参照图集15ZJ001-27页-地201 12厚抛光地砖铺实拍平，水泥浆擦缝(规格为800*800) 地砖相当于或优于市场中档价位 20厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥砂浆结合层一遍 80厚C15混凝土(另列清单) 素土夯实	m²	309.26			
481	011102003009	浅黄色防滑砖地面（地3） 部位：卫生间 参照图集15ZJ001-29页-地201 12厚防滑地砖600*600铺实拍平，水泥砂浆擦缝 25厚1：3干硬性水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料 20厚1：3水泥砂浆找平 500厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥0.5）用1.3厚专业配套粘结料满粘 20厚1:3水泥砂浆找平 80厚C15混凝土(另列清单) 素土夯实	m²	43.29			
482	011105003004	200高浅黄色抛光砖暗踢脚线 做法参照国标05J909-TJ8页-踢5A?200 8-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 8厚1:2水泥砂浆贴结层（内掺建筑胶） 5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	m²	169.23			
483	011105003005	200高浅黄色抛光砖暗踢脚线(楼梯间) 做法参照国标05J909-TJ8页-踢5A?200 8-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝	m²	42.77			

		8厚1:2水泥砂浆贴结层（内掺建筑胶） 5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道					
484	011102003010	浅黄色防滑砖楼面（楼2） 部位：阳台、室外走廊	m²	444.43			
		参照图集15ZJ001-27页-楼201 12厚防滑地砖600*600铺实拍平，水泥砂浆擦缝 20厚1：3干硬性水泥砂浆 素水浆结合层一遍 现浇钢筋混凝土楼板					
485	011102003011	浅黄色抛光砖楼面（楼1） 参照图集15ZJ001-27页-楼201 12厚抛光地砖800*800铺实拍平，水泥砂浆擦缝 20厚1：3干硬性水泥砂浆 素水浆结合层一遍 现浇钢筋混凝土楼板	m²	797.26			
486	011102003012	浅黄色抛光砖楼面（楼2） 部位：楼梯，其中楼梯间中间浅黄色防滑砖、两边各300墨绿色抛光砖 参照图集15ZJ001-27页-楼201 12厚抛光地砖300*300铺实拍平，水泥砂浆擦缝 20厚1：3干硬性水泥砂浆 素水浆结合层一遍 现浇钢筋混凝土楼板	m²	113.69			
487	011102003013	浅黄色防滑砖楼面（楼3） 部位：厕所 参照图集15ZJ001-29页-楼201 12厚防滑地砖600*600铺实拍平，水泥砂浆擦缝 25厚1：3干硬性水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料 20厚1：3水泥砂浆找平 500厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥0.5）用1.3厚专业配套粘结料满粘 20厚1:3水泥砂浆找平 现浇钢筋混凝土楼板	m²	106.39			
488	011107001002	石材台阶面 20厚花岗岩踏步及踢脚（规格：1000*300浅黄色花岗岩，带防滑条），水泥浆擦缝 石材相当于或优于市场中档价位 30厚1:4干硬性水泥砂浆	m²	19.52			
		素水泥浆结合层一道					
489	011108001002	花岗岩面层坡道 参照图集11ZJ901-20页-16 100厚花岗岩石长条石，表面斩毛或机刨 30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥	m²	42.00			

		素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）					
		A.10 墙、柱面工程					
490	桂011201005003	墙面钉(挂)网 部位: 砌体与混凝土梁、柱、墙交接缝部位 采用粘贴耐碱玻纤网格布聚合物水泥加强层加强	m²	2921.34			
491	011201001006	内墙面一般抹灰 部位: 管井 5厚1:2水泥砂浆 15厚1:3水泥砂浆	m²	560.89			
492	011201001007	内墙面一般抹灰（内墙1） 参照图集15ZJ001-59页-内墙4 部位: 除内墙2外其他部位 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 15厚1:1:6水泥石灰砂浆	m²	4357.64			
493	桂011204007006	块料墙面（内墙2） 参照图集15ZJ001-64页-内墙23 部位: 卫生间 4-5厚釉面砖300*450，白水泥擦缝 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20建筑胶镶贴 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 15厚1:3水泥砂浆	m²	1033.08			
494	011201001008	非保温涂料外墙（外2） 参照图集15ZJ001-80页-外墙11 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱网布 15厚1:3水泥砂浆 部位: 外2 室外墙、柱、梁等构件	m²	175.67			
495	桂011204007007	非保温面砖外墙（外4） ≤7厚青灰色釉面砖，规格240*60(青灰色釉面砖丁字缝贴，其中青灰色面砖采用3种	m²	76.48			
		灰度不同的条砖混贴，白水泥勾缝，缝宽6 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱网布 15厚1:3水泥砂浆 做法: 15ZJ001-82页-外墙17 部位: 外4 室外墙、柱、梁等构件					
496	桂011206004003	石材零星项目 20厚浅黄色花岗岩石板 25厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一道 部位: 坡道侧墙	m²	32.89			
		A.11 天棚工程					
497	011301001003	天棚抹灰（顶1） 参照图集15ZJ001-89页-顶3 钢筋混凝土板底面清扫干净 5厚1:3水泥砂浆，打底扫毛或划出横道	m²	1458.89			

		5厚1:2水泥砂浆罩压光					
498	011302001006	轻钢龙骨金方形板吊顶（顶2） 参照中南标15ZJ001-94页-棚17 部位：卫生间 配套金属龙骨 铝合金方形板，规格：300×300	m²	148.67			
499	011302001007	轻钢龙骨埃特平板吊顶（顶3） 参照中南标15ZJ001-89页-棚3 部位：公寓，走廊 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900～1000，次龙骨中距407，横撑龙骨中距1222 6厚1220×2440埃特平板，自攻螺钉拧紧，孔眼用腻子填平	m²	250.57			
		A.12 门窗工程					
500	010807005003	铝合金防盗窗枝 部位：一层窗户内侧	m²	38.88			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
501	011407001007	内墙面刷乳胶漆 2厚面层耐水乳胶漆分遍刮平 刷底漆一遍 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m²	4357.64			
		清理抹灰基层					
502	011407002003	天棚刷涂料 喷或滚刷白色涂料两遍（乳胶漆） 2厚面层耐水腻子分遍刮平 清理抹灰基层	m²	1419.06			
		A.14 其他装饰工程					
503	011503001006	走廊扶手、栏杆 栏杆高1100mm，做法详见11ZJ411 1/29/16/43	m	163.50			
504	011503001007	不锈钢护窗栏杆 H=900 做法：11ZJ401-34-1B、2B，第37页15 含预埋件 部位：外窗窗台距室内楼地面净高低于900时	m	163.80			
505	011503001008	坡道扶手、栏杆 不锈钢栏杆高900mm，做法详见13ZJ301 7/17、C/16、D/-、4/19	m	5.40			
506	011505001003	大理石板洗手台 参考15ZJ512 1/41	m²	25.70			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
507	桂011701001003	扣件式钢管外脚手架 双排 20m以内	m²	2728.56			
508	桂011701002002	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m²	1158.20			
509	桂011701002003	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m²	501.26			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
510	011702001006	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	149.03			
511	011702001007	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	233.56			

512	011702002005	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	476.02			
513	011702002006	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际5.39]	m²	100.77			
514	011702004001	异形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	402.94			
515	011702003012	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	27.45			
516	011702005003	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	378.30			
517	011702008004	圈梁 直形 木模板 木支撑	m²	221.06			
518	011702008005	卫生间圈梁翻边 木模板 木支撑	m²	127.10			
519	011702009003	过梁 木模板 木支撑	m²	137.28			
520	011702014004	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m²	3007.98			
521	011702014005	斜有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际5.39]	m²	804.60			
522	011702021002	栏板 木模板木支撑	m²	5.27			
523	011702024002	楼梯 直形 木模板 木支撑	m²	94.74			
524	011702028004	压顶、扶手 木模板木支撑	m	40.16			
525	011702027005	台阶 木模板木支撑	m²	8.64			
526	011702022001	天沟、檐沟 木模板木支撑 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	91.09			
527	011702029003	散水木模板木支撑	m²	108.08			
528	桂011701011003	楼板现浇混凝土运输道	m²	1831.29			
	011703	垂直运输					
529	011703001003	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	1831.29			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
530	桂011708002001	混凝土泵送		826.60			
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站 组成-职工公寓楼安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
531	030404017016	配电箱ALE. PXTR-31/305a 非标 含箱内元件 安装方式: 墙上暗装, 箱底距本层地面 1.6米	台	1			
532	030404017017	配电箱KXa. PXTR-31/306a 非标 含箱内元件 安装方式: 墙上暗装, 箱底距本层地面 1.6米	台	34			
533	030404017018	集户型电表箱 AW. PXTR-31/330b 含箱内元件 安装方式: 墙上暗装, 箱底距本层地面 1.6米	台	1			
534	030404017019	电表箱AW1/2. DXJR1(非标) 含箱内元件 安装方式: 墙上暗装, 箱底距本层地面 1.6米	台	2			
535	030404017020	电表箱AW3. DXJR1(非标) 含箱内元件 安装方式: 墙上暗装, 箱底距本层地面 1.6米	台	1			
536	030404017021	电表箱AW4. DXJR1(非标) 含箱内元件	台	1			

		安装方式: 墙上暗装, 箱底距本层地面 1.6米					
537	030411001026	热镀锌钢管敷设 SC100 敷设方式: 埋地敷设	m	7.00			
538	030411001027	热镀锌钢管敷设 SC15 敷设方式: 砖、混凝土结构暗敷	m	731.20			
539	030411001028	热镀锌钢管敷设 SC20 敷设方式: 砖、混凝土结构暗敷	m	4.30			
540	030411001029	热镀锌钢管敷设 SC50 敷设方式: 砖、混凝土结构暗敷	m	55.80			
541	030411001030	无增塑刚性阻燃管 PVC16 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	1321.35			
542	030411001031	无增塑刚性阻燃管 PVC20 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	1497.30			
543	030411001032	无增塑刚性阻燃管 PVC25 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	1080.03			
544	030413002009	管道凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 管径DN16/DN20	m	1006.26			
545	030413002010	管道凿(压)槽及恢复 公称管径25mm以内	m	134.40			
546	010101007007	管沟土方 土壤类别:三类土		1.93			
		挖沟深度:0.7m					
547	010103001013	小型机械回填方 密实度:90% 填方材料品种:场内调配利用合格土源 填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压		1.93			
548	030411004013	管内穿铜芯线 BV-2.5mm ²	m	4675.75			
549	030411004014	管内穿铜芯线 NHBV-2.5mm ²	m	2388.60			
550	030411004015	管内穿铜芯线 NHBV-4mm ²	m	29.60			
551	030411004016	管内穿铜芯线 BV-4mm ²	m	5814.90			
552	030411004017	管内穿铜芯线 BV-6mm ²	m	3555.09			
553	030408001007	铜芯铠装电力电缆 YJV22-1KV-4*95mm ²	m	8.92			
554	030408001008	铜芯电力电缆YJV-1kV-4*35+1*16mm ²	m	69.49			
555	030408006003	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包 终端头 (1kV以下截面mm ² 以下)35	个	8			
556	030412005009	单管荧光灯 1*35W T5 三基色 配电子镇流器 安装形式:距地2.8米壁装 含接线盒	套	42			
557	030412001009	LED吸顶灯 1*12W 安装方式:吸顶安装 含接线盒	套	94			
558	030412001010	LED防潮吸顶灯 1*8W 安装方式:吸顶安装 含接线盒	套	42			

559	030412001011	壁灯 1*12W LED 安装方式: 距地2.8m壁装 含接线盒	套	4			
560	030412004008	疏散指示灯 3W LED 自带蓄电池, 应急时间≥30min 安装方式: 距地0.5m安装 含接线盒	套	17			
561	030412004009	安全出口指示灯 ZGE-YL-13-008 3W 自带蓄电池, 应急时间≥30min 安装方式: 距门上檐0.2m安装 含接线盒	套	9			
562	030412004010	双头应急灯 ZGE-YL-23-001 2*3W 自带蓄电池, 应急时间≥30min 安装方式: 距地2.5m安装 含接线盒	套	32			
563	030404035010	带一位开关的安全门三孔暗插座 10A (防溅型) 安装方式: 距地1.3米暗装 含接线盒	套	42			
564	030404035011	带安全门二、三孔暗插座 10A 安装方式: 距地0.3米暗装 含接线盒	套	168			
565	030404035012	带安全门三孔暗插座 16A 安装方式: 距地2.5米暗装 含接线盒	套	42			
566	030404035013	带安全门三孔暗插座 20A 安装方式: 距地2.5米暗装 含接线盒	套	42			
567	030404034009	一位触摸延时开关 250V 10A 安装方式: 距地1.4米暗装 含接线盒	套	52			
568	030404034010	单联单控跷板暗开关(带荧光指示)250V 10A 安装方式: 距地1.4米暗装 含接线盒	套	43			
569	030404034011	三联单控跷板暗开关(带荧光指示)250V 10A 安装方式: 距地1.4米暗装 含接线盒	套	42			
570	030404033003	排气扇 TMT12" 60W 安装方式: 墙上安装	台	42			
571	030414002003	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电 (综合)	系统	1			
		防雷系统					
572	030409005004	12热镀锌圆钢避雷网安装 敷设方式: 沿坡屋面、屋脊敷设	m	254.35			
573	030409005005	接闪器Φ12热镀锌圆钢沿隔热板敷设 利用Φ12热镀锌圆钢沿隔热板敷设	m	85.66			

574	030409003003	避雷引下线 柱内不少于2 16或四根不小于 10主筋 做引下线	m	270.13			
575	030409006003	避雷针	根	24			
		屋面各阳角及屋脊处设接闪杆 接闪杆采用 12热镀锌圆钢 长度0.3m					
576	030409003004	Φ12热镀锌圆钢避雷引下线 安装部位:沿外墙暗敷于墙内	m	4.60			
577	030409002005	接地母线热镀锌扁钢 -40X4 热镀锌扁钢沿建筑物基础敷设	m	17.66			
578	030409002006	接地母线敷设 利用基础内 $\Phi \geq 16$ 两根主 筋通长焊接	m	471.19			
579	030409008006	接地连接板 材质:紫铜板 距地0.3米暗装	块	7			
580	030409008007	等电位连接、局部等电位端子联接箱	台	42			
581	030409008008	总等电位连接端子板 预埋紫铜板500*40*4	块	1			
582	030414011003	接地装置	系统	1			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
583	030411001033	无增塑刚性阻燃管 PVC16 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	1418.60			
584	030411001034	无增塑刚性阻燃管 PVC20 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	172.24			
585	030411001035	无增塑刚性阻燃管 PVC25 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	203.84			
586	030413002011	管道凿(压)槽及恢复 公称管径25mm以内	m	5.60			
587	030413002012	管道凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 管径DN16/DN20	m	173.10			
588	030502005004	管内穿放视频同轴电缆 SYKV-75-9	m	51.60			
589	030502005005	管内穿放视频同轴电缆 SYKV-75-5	m	1136.40			
590	030502006004	管内穿放、布放电话线HYV-15*2*0.5	m	62.80			
591	030502006005	管内穿放、布放电话线HYV-2*2*0.5	m	1404.00			
592	030502007002	管内穿6芯多模光纤	m	62.80			
593	030502005006	管内穿光缆 UTP-5	m	1404.00			
594	030502012004	信息插座 T0 距地0.3m暗装 含接线盒	个	42			
595	030502004003	RJ11电话插座 TP 距地0.3m暗装 含接线盒	个	42			
		含接线盒					
596	030502004004	RJ45电视插座 TV 距地0.3m暗装 含接线盒	个	42			
		监控室气体灭火装置系统					
597	030411001036	热镀锌钢管 SC50	m	56.90			

		敷设方式:埋地敷设					
598	030904003002	消火栓启泵按钮 消火栓箱旁就近安装 含接线盒	个	8			
599	030408002001	控制电缆 NH-KVV-4*1.5mm2	m	29.73			
600	030411004018	管内穿DC24V电源线 NHBV-1.5mm2	m	208.40			
601	030411001037	热镀锌钢管敷设 SC20 敷设方式:砖、混凝土结构暗敷	m	50.10			
602	030413002013	管道凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	16.80			
603	010101007008	管沟土方 土壤类别:三类土 挖沟深度:0.7m		11.67			
604	010103001014	小型机械回填方 密实度:90% 填方材料品种:场内调配利用合格土源 填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压		11.67			
		B9 给排水、燃气工程					
605	031001006023	PP-R20塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.6MPa	m	704.34			
606	031001006024	PP-R32塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.6MPa	m	263.22			
607	031001006025	PP-R40塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.6MPa	m	21.00			
608	031001006026	PP-R50塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.6MPa	m	12.00			
609	031001006027	PP-R63塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.6MPa	m	42.95			
610	031001006028	PP-R110塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.6MPa	m	58.60			
611	031001006029	PP-R25塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:2.5MPa	m	72.66			
612	031001006030	PP-R20塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:2.5MPa	m	174.72			
613	031001006031	室外HEPE塑钢缠绕排水管及管件安装 DN300 连接形式:不锈钢箍带连接	m	42.60			
614	031001006032	室内PVC-U塑料空调排水管及管件安装 de32	m	186.90			

		连接形式:粘接连接					
615	031001006033	PVC-U承插塑料排水管及管件安装De50 连接方式:粘接连接	m	15.00			
616	031001006034	PVC-U承插塑料排水管及管件安装De110 连接方式:粘接连接	m	390.03			
617	031001006035	PVC-U承插塑料排水管及管件安装De160 连接方式:粘接连接	m	112.92			
618	031001006036	PVC-U塑料雨水管及管件安装De160 连接方式:粘接连接	m	22.16			
619	031001006037	PVC-U塑料雨水管及管件安装De110 连接方式:粘接连接	m	421.12			
620	031001006038	PVC-U塑料雨水管及管件安装De75 连接方式:粘接连接	m	69.60			
621	031001006039	PVC-U塑料雨水管及管件安装De50 连接方式:粘接连接	m	14.00			
622	030817008003	刚性防水套管制作 安装 DN50	个	8			
623	030817008004	刚性防水套管制作 安装 DN40	个	2			
624	030817008005	刚性防水套管制作 安装 DN32	个	4			
625	030817008006	刚性防水套管制作 安装 DN25	个	4			
626	031003001005	铜芯球阀 DN25 连接方式: 螺纹连接	个	42			
627	031003001006	铜芯球阀 DN32 连接方式: 螺纹连接	个	2			
628	031003001007	铜芯球阀 DN50 连接方式: 螺纹连接	个	4			
629	031003001008	铜芯球阀 DN40 连接方式: 螺纹连接	个	2			
630	桂031003020005	闸阀Z45T-16 DN100 连接方式: 沟槽连接	个	1			
631	桂031003020006	止回阀H44T-16 DN100 连接方式: 沟槽连接	个	1			
632	031003013003	螺纹水表 Dg100 连接形式:螺纹连接 含表前阀	组	1			
633	031003013004	水表 DN25 连接方式: 螺纹连接 含表前阀	组	42			
634	桂031004020003	快开水龙头 DN15 材质:陶瓷铜芯	个	168			
635	031004006003	陶瓷蹲式大便器(配套存水弯) 铜镀铬延时自闭大便冲洗阀手压式 DN25	套	42			
636	031004003003	陶瓷台式洗脸盆 含双柄冷热水面龙头DN15	套	42			
637	031004010001	调温阀墙式淋浴器 含角阀及其他配件 具体业主定制,预算暂定	套	42			

638	桂031004021004	PVC-U简易地漏 DN50	个	17			
639	桂031004021005	PVC-U简易地漏 DN75	个	2			
640	桂031004021006	PVC-U洗衣机地漏 DN50	个	48			
641	桂031004023003	PVC-U圆形雨水斗 DN100	个	14			
642	桂031004023004	PVC-U圆形雨水斗 DN150	个	2			
643	桂031003022002	阻水圈 de160 材质:金属、阻燃膨胀芯材 过楼板排水管设置阻水圈	个	15			
644	桂031003022003	阻水圈 de110 材质:金属、阻燃膨胀芯材 过楼板排水管设置阻水圈	个	60			
645	010101007009	管沟土方		121.65			
		土壤类别:三类土 挖沟深度:1.03m					
646	010103001015	小型机械回填方 密实度:90% 填方材料品种:场内调配利用合格土源 填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压		118.64			
647	040103002003	余方弃置 废弃料品种:三类土 运距1km		3.01			
648	桂040103003003	土石方运输每增1km 运距1km		3.01			
		B9 消防栓系统工程					
649	030901002001	室内消防栓内外壁热镀锌钢管及管件安装 DN150 连接方式:沟槽连接 管道消毒冲洗、试压	m	59.06			
650	030901002002	室内消防栓内外壁热镀锌钢管及管件安装 DN65 连接方式:沟槽连接 管道消毒冲洗、试压	m	15.20			
651	030901010001	室内消防栓SN65 单栓型 安装方式:室内距地1.1米暗装 型号、规格:SG24A65-J(见图集15S202/9页-乙型) 水枪型号为QZ19/φ19,水带规格为DN65,长度为25m 安装详见15S202/56页	套	8			
652	031003003001	蝶阀 DN150 连接形式:焊接连接	个	3			
653	031003003002	闸阀Z45T-16 DN150 连接形式:焊接连接	个	2			
654	031003012001	倒流防止器 DN150 连接形式:焊接连接	个	2			
655	031002003002	一般过楼板钢套管 DN200 穿DN150的管道 用阻燃密实弹性材料填实	个	6			

656	031002003003	刚性防水套管 DN150 用阻燃密实弹性材料填实	个	4			
657	031003001009	自动排气阀 DN25	个	1			
		连接形式:螺纹连接					
658	030901013003	手提式干粉磷酸铵盐灭火器 MFZL4 灭火器箱内含2具灭火器 箱内放置	个	12			
659	031201001001	消火栓管道与管件连接处刷油 含管道除轻锈 含刷红丹漆一道,红磁漆两道	m²	4.71			
660	031201001002	埋地消火栓管道刷油 含管道除轻锈 含刷沥青两道防腐	m²	9.42			
661	031002001001	消火栓管道支架制作安装 利用型钢做管道支架 扁钢∠40*4	kg	12.10			
662	031201003001	消火栓管道支架刷油 含管道支架除锈,刷红丹漆二道,调和面漆二道	kg	12.10			
663	030905002001	水灭火控制装置调试	点	8			
664	010101007010	管沟土方 土壤类别:三类土 深不小于0.85米		9.35			
665	010103001016	小型机械回填方 密实度:90% 填方材料品种:场内调配利用合格土源 填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压		9.35			
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站 组成-变电所土建							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
666	010101003004	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2M以内 密实度要求:压实系数≥0.94		44.44			
667	010101004005	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2M以内 密实度要求:压实系数≥0.94		162.83			
668	010101007011	挖电缆沟土方 土壤类别:三类土 挖沟深度:0.8M 密实度要求:压实系数≥0.94		52.61			
669	010103001017	回填土方 土质要求:天然合格土源并满足设计要求 密实度要求:满足设计及施工规范要求 填方来源、运距:原土回填		179.10			

670	010103002002	余方弃置 取弃土运距:运距1km		80.78			
671	桂010103003002	土方运输增1km 土类别:三类土 运距:暂定增加1km, 结算以实际运距为准		80.78			
		A.3 砌筑工程					
672	010401001001	砖基础 砖品种、强度等级:MU7.5页岩多孔砖砌块 基础类型:条形 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5		11.68			
673	010401004011	多孔砖墙(外墙240mm) 墙体厚度:240mm M5.0混合砂浆砌筑内加3-5%防水剂, 砌MU7.5页岩多孔砖砌块		36.17			
674	010401004012	多孔砖墙(内墙240mm) 墙体厚度:240mm M5混合砂浆砌筑MU7.5页岩多孔砖砌块		15.94			
675	010401014004	砖砌地沟	m	30.60			
		沟体厚度:沟壁240mm C20混凝土压顶 M5水泥砂浆砌MU10机砖 1:2.5水泥砂浆抹沟壁面 100mm厚C15混凝土垫层 花纹钢盖板(规格暂定为5mm厚, 结算以实际发生为准)					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
676	010501001004	C15砼混凝土垫层 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼 混凝土拌制:搅拌站		7.35			
677	010501003003	C25砼独立基础 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼 混凝土拌制:搅拌站		14.72			
678	010502001005	C25砼矩形柱 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼 混凝土拌制:搅拌站		5.76			
679	010502002005	C25砼构造柱 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼 混凝土拌制:搅拌站		5.68			
680	010503001004	C25砼基础梁 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼 混凝土拌制:搅拌站		10.43			
681	010503004006	C25砼圈梁 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼 混凝土拌制:搅拌站		1.12			
682	010503005004	C25砼过梁 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼		1.93			

		混凝土拌制：搅拌站					
683	010505001005	C25砼有梁板 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		33.11			
684	010507001006	C15砼散水 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站	m²	38.41			
685	010507005006	c20砼压顶 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼		0.90			
		混凝土拌制：搅拌站					
686	010515001014	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以内 钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	1.649			
687	010515001015	现浇构件螺纹钢制安 10以内 钢筋种类、规格:HRB400 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	1.772			
688	010515001016	现浇构件螺纹钢制安 10以上 钢筋种类、规格:HRB400 10以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	5.111			
689	桂010516004004	钢筋电渣压力焊接 钢筋种类、规格： $\geq \Phi$ 16	个	64			
690	桂010515011004	砌体加固筋 钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.152			
691	040901009001	地沟预埋铁件 详见建施7-7 Φ 8@500, L=240 (带弯勾)	t	0.736			
		A.7 屋面及防水工程					
692	010902001005	屋面卷材防水 部位：屋面1 参照图集15ZJ001-122页-屋105-2F1-30B1 20厚1:2.5水泥砂浆，分隔面积宜为1m² 0.4厚聚乙烯膜 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 30挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%找坡 钢筋混凝土屋面板清扫干净	m²	121.15			
693	010903003001	墙面砂浆防潮（平面） 防水部位：墙基-0.06米处 防水厚度：20mm 砂浆配合比：1:3水泥砂浆掺5%防水剂	m²	16.32			
694	010903003002	墙面砂浆防潮（立面） 防水部位：墙基垂直防潮层 防水厚度：20mm 砂浆配合比：1:3水泥砂浆掺5%防水剂	m²	100.64			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					

695	011001003008	外墙保温涂料外墙面 部位：外1 参照图集15ZJ001-80页-外墙11，同参图集13ZJ002-25页-外保温系统2 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布 门窗套及窗台，门窗洞口四角对角线及阴角阳角各200宽部位，加铺一层400*300耐碱网布（另列清单） 20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上，抹一层聚合物水泥砂浆加强层，中间压入一层耐碱网布（另列清单） 墙面清理干净，满涂界面砂浆	m²	259.09			
696	011001003009	外墙保温面砖外墙面 部位：外2 参照图集15ZJ001-82页-外墙17，同参图集13ZJ002-26页-外保温系统3 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布 门窗套及窗台，门窗洞口周边墙角及阴角阳角各200宽部位，加铺一层耐碱网布（另列清单） 门窗洞口四角对角线方向斜向加铺一层400*300耐碱网布，8/10锚栓按双向中距@≤500锚固（另列清单） 20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上，抹一层聚合物水泥砂浆加强层，中间压入一层耐碱网布（另列清单） 墙面清理干净，满涂界面砂浆	m²	24.47			
		A.9 楼地面工程					
697	010501001005	地面混凝土垫层 部位：地1 80厚C15混凝土垫层		9.33			
698	011101003002	不发火细石混凝土地面 部位：地1 参照图集15ZJ001-43页-地403	m²	116.66			
		40厚C20不发火细石混凝土，随打随抹光 素水泥浆结合层一遍 150厚碎石夯入土中并夯实					
699	011105001001	水泥砂浆踢脚线 部位：踢1 参照图集15ZJ001-47页-踢1 200高水泥砂浆踢脚 6厚1:3水泥砂浆 6厚1:2水泥砂浆抹面压光	m²	13.80			

700	011107004001	混凝土抹水泥面台阶 详见11ZJ901 A/9、11/9 25厚水泥砂浆抹面，每个踏步设两条20mm宽水泥铁屑防滑条 100厚C15砼 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 素土夯实	m²	12.58			
		A.10 墙、柱面工程					
701	011201001009	内墙面一般抹灰 部位：内墙1 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 15厚1:1:6水泥石灰砂浆	m²	349.55			
702	桂011204007008	块料墙面（外墙裙） 部位：外2 墙裙高：600mm 240*60青灰色釉面条砖丁字缝贴，白水泥勾缝（缝宽6mm）	m²	24.47			
703	桂011201005004	墙面钉（挂）网 部位：砌体与混凝土梁、柱、墙交接缝部位、门窗洞口周边墙角各200宽部位、门窗洞口四角对角线方向斜向 采用粘贴耐碱玻纤网格布聚合物水泥加强层加强	m²	248.84			
		A.11 天棚工程					
704	011301001004	天棚抹灰 部位：顶1 钢筋混凝土板底面清扫干净 5厚1:3水泥砂浆，打底扫毛或划出横道 5厚1:2水泥砂浆罩压光	m²	209.26			
		A.12 门窗工程					
705	010807005004	铝合金防盗窗枝 部位：详见建施7-5 19铝通内穿 14钢筋，中距120	m²	21.96			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
706	011407001009	内墙面刷乳胶漆 部位：内墙1 2厚面层耐水乳胶漆分遍刮平 刷底漆一遍 2厚面层耐水腻子分遍刮平 清理抹灰基层	m²	349.55			
707	011407002004	天棚刷涂料 部位：顶1 灰水刷白2道	m²	209.26			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
708	桂011701001004	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m²	301.82			
709	011701006004	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m[实际5]	m²	116.66			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					

710	011702001008	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	27.79			
711	011702001009	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	32.40			
712	011702002007	矩形柱 胶合板模板 木支撑[实际4.88]	m²	54.66			
713	011702002008	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m²	10.63			
714	011702003013	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	9.44			
715	011702003014	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际4.88]	m²	52.66			
716	011702005004	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	90.23			
717	011702008006	圈梁 直形 木模板 木支撑	m²	9.34			
718	011702009004	过梁 木模板 木支撑	m²	22.79			
719	011702014006	有梁板 胶合板模板 木支撑[实际4.88]	m²	276.00			
720	011702027006	台阶 木模板木支撑	m²	12.58			
721	011702028005	压顶 木模板木支撑	m	79.20			
722	011702029004	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	38.41			
723	桂011701011004	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	132.81			
	011703	垂直运输					
724	011703001004	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构卷扬机	m²	132.81			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
725	桂011708002001	混凝土泵送		94.00			
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-变电所安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
726	030404017022	配电箱AA.PXTR-31/321c 非标 含箱内元件 安装方式：墙上暗装，箱底距本层地面1.5米	台	1			
727	0300B	临时接线柱 H=0.3m 参见图集14D504相关页次	m	1.50			
728	030413001001	电缆沟支架 水平托架使用50*5扁钢 支撑使用-120*120*6钢板和 8钢筋锚入电缆沟壁	kg	361.67			
729	031201003002	电缆沟支架刷油 含手工除轻锈 红丹防锈漆两遍,调和漆两遍	kg	361.67			
730	030411001038	热镀锌钢管敷设 SC32 敷设方式：砖、混凝土结构暗敷	m	9.60			
731	030411001039	无增塑刚性阻燃管 PVC16 敷设方式：砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	83.95			
732	030411001040	无增塑刚性阻燃管 PVC20 敷设方式：砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	45.70			
733	030411001041	无增塑刚性阻燃管 PVC32 敷设方式：砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	53.00			
734	030413002014	管道凿(压)槽及恢复 管径DN16/DN20	m	32.60			
735	030413002015	管道凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m	22.50			

736	030411004019	管内穿铜芯线 BV-2.5mm ²	m	284.55			
737	030411004020	管内穿铜芯线 BV-4mm ²	m	146.10			
738	030408001009	铜芯电力电缆 YJV-1kV-4*4mm ²	m	74.30			
739	030412005010	单管应急荧光灯1*28W T5 三基色 带应急蓄电池t》180min， 安装方式：吸顶安装 含接线盒	套	12			
740	030412005011	双管应急荧光灯2*28W T5 三基色 带应急蓄电池t》180min， 安装方式：吸顶安装 含接线盒	套	3			
741	030412001012	LED防爆灯1*10W 安装方式：吸顶安装 含接线盒	套	1			
742	030108001001	轴流风机 380V 0.75KW	台	4			
743	030108001002	防爆型轴流风机 380V 0.75KW	台	1			
744	030404035014	带安全门二、三孔暗插座 250V 10A 安装方式：距地0.4米暗装 含接线盒	套	6			
745	030404034012	单联单控跷板暗开关(带荧光指示)250V 10A 安装方式：距地1.4米暗装 含接线盒	套	5			
746	030404034013	双联单控跷板暗开关(带荧光指示)250V 10A 安装方式：距地1.4米暗装 含接线盒	套	2			
747	030414002004	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合)	系统	1			
		B4 防雷及接地装置安装工程					
748	030409005006	12热镀锌圆钢避雷网安装 敷设方式：沿坡屋面、屋脊敷设	m	48.60			
749	030409005007	接闪器Φ12热镀锌圆钢沿隔热板敷设	m	8.60			
750	030409003005	避雷引下线 柱内不少于2 16或四根不小于 10主筋做引下线	m	52.00			
751	030409006004	避雷针 屋面各阳角及屋脊处设接闪杆 接闪杆采用 12热镀锌圆钢 长度0.3m	根	4			
752	030409002007	接地母线敷设 利用基础内Φ≥16两根主筋通长焊接	m	73.50			
753	030409002008	接地母线热镀锌扁钢 -40X4 安装部位：室外地坪地下1.0米处引出，伸出室外1.0米	m	172.60			
754	030409001001	垂直接地极 ∠50*5 L=2.5m 热镀锌角钢 间距》5.0m，埋深1.0m	根	10			
755	030409008009	接地端子板 材质：紫铜板	块	8			

		距地0.5米贴柱安装					
756	030409008010	总等电位连接端子板 预埋紫铜板500*40*4	块	1			
757	030414011004	接地装置	系统	1			
		B9 给排水、燃气工程					
758	031001006040	PP-R20塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.6MPa	m	7.70			
759	031001006041	PVC-U承插塑料排水管及管件安装De50 连接方式:粘接连接	m	2.00			
760	031003001010	铜芯闸阀 DN15 连接方式: 螺纹连接	个	1			
		B9 消火栓系统工程					
761	030901013004	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 型号: 2*MF/ZL4 安装方式:托架或挂钩上	具	2			
762	030901013005	4Kg悬挂式感温自动超细干粉灭火器含放置箱 型号: FZXA4/1.2 安装方式:箱内放置	具	3			
763	030901013006	8Kg悬挂式感温自动超细干粉灭火器含放置箱 型号: FZXA8/1.2 安装方式:箱内放置	具	2			
764	桂030905006001	超音速干粉灭火器调试	防火分区	1			
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-大门土建							
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
765	010101003005	挖沟槽土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 2M以内 密实度要求: 压实系数 ≥ 0.94		7.23			
766	010101004006	挖基坑土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 2M以内 密实度要求: 压实系数 ≥ 0.94		44.50			
767	010103001018	回填土方 土质要求: 天然合格土源并满足设计要求 密实度要求: 满足设计及施工规范要求 填方来源、运距:原土回填		36.57			
768	010103002003	余方弃置 取弃土运距:运距1km		15.16			
769	桂010103003003	土方运输增1km 土类别:三类土		15.16			
		运距:暂定增加1km, 结算以实际运距为准					

		A.3 砌筑工程					
770	010401004013	多孔砖墙（外墙240mm） 墙体厚度：240mm M5.0混合砂浆砌筑内加3-5%防水剂，砌MU7.5页岩多孔砖砌块		15.02			
771	010401004014	多孔砖墙（内墙240mm） 墙体厚度：240mm M5混合砂浆砌筑MU7.5页岩多孔砖砌块		3.36			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
772	010501001006	C15砼混凝土垫层 混凝土拌和料要求：碎石 普通混凝土 混凝土拌制：搅拌站		5.01			
773	010501003004	C25砼独立基础 混凝土拌和料要求：碎石 普通混凝土 混凝土拌制：搅拌站		8.62			
774	010502001006	C25砼矩形柱 混凝土拌和料要求：碎石 普通混凝土 混凝土拌制：搅拌站		2.07			
775	010502002006	C25砼构造柱 混凝土拌和料要求：碎石 普通混凝土 混凝土拌制：搅拌站		6.18			
776	010503001005	C25砼基础梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通混凝土 混凝土拌制：搅拌站		6.54			
777	010501004002	C25满堂基础 混凝土拌和料要求：碎石 普通混凝土 混凝土拌制：搅拌站		2.12			
778	010503004007	C25圈梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通混凝土 混凝土拌制：搅拌站		0.95			
779	010503005005	C25砼过梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通混凝土 混凝土拌制：搅拌站		0.04			
780	010505001006	C25砼有梁板 混凝土拌和料要求：碎石 普通混凝土 混凝土拌制：搅拌站		13.15			
781	010515001017	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以内 钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.907			
782	010515001018	现浇构件螺纹钢制安 10以内 钢筋种类、规格:HRB400 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.526			
783	010515001019	现浇构件螺纹钢制安 10以上 钢筋种类、规格:HRB400 10以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	2.623			
784	010516003002	套筒直形螺纹钢接头 Φ 32以内	个	6			
785	桂010516004005	钢筋电渣压力焊接 钢筋种类、规格： $\geq \Phi$ 16	个	24			

786	桂010515011005	砌体加固筋 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.038			
		A.7 屋面及防水工程					
787	010902001006	屋面卷材防水 部位: 屋1 参照图集15ZJ001-122页-屋105-2F1-30B1 20厚1:2.5水泥砂浆, 分隔面积宜为1m ² 0.4厚聚乙烯膜 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%找坡 钢筋混凝土屋面板清扫干净	m ²	34.34			
788	010901001010	筒板瓦非保温坡屋面 部位: 屋2 参照图集15ZJ001-130页-屋301-2PF1-30B1 筒板瓦(板瓦盖六留四) 20厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 30厚1:3水泥砂浆内配 3@50*50钢丝网 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 2.0聚合物改性沥青防水垫层 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 钢筋混凝土板, 板内预埋锚筋 12@900, 伸入卧瓦层20	m ²	3.38			
789	010903003003	墙面砂浆防潮(平面)	m ²	10.04			
		防水部位: 墙基-0.06米处 防水厚度: 20mm 砂浆配合比: 1:3水泥砂浆掺5%防水剂					
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
790	011001003010	外墙保温涂料外墙面 部位: 外1 参照图集15ZJ001-80页-外墙11, 同参图集13ZJ002-25页-外保温系统2 5厚抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱网布 门窗套及窗台, 门窗洞口周边墙角及阴角阳角各200宽部位, 加铺一层耐碱网布(另列清单) 门窗洞口四角对角线方向斜向加铺一层400*300耐碱网布(另列清单) 20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上, 抹一层聚合物水泥砂浆加强层, 中间压入一层耐碱网布(另列清单) 墙面清理干净, 满涂界面砂浆	m ²	145.91			

791	011001003011	外墙保温面砖外墙面 部位：外2 参照图集15ZJ001-82页-外墙17，同参图集13ZJ002-26页-外保温系统3 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布 门窗套及窗台，门窗洞口周边墙角及阴角阳角各200宽部位，加铺一层耐碱网布（另列清单） 门窗洞口四角对角线方向斜向加铺一层400*300耐碱网布，8/10锚栓按双向中距@≤500锚固（另列清单） 20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上，抹一层聚合物水泥砂浆加强层，中间压入一层耐碱网布（另列清单） 墙面清理干净，满涂界面砂浆	m²	23.13			
		A.9 楼地面工程					
792	010501001007	地面混凝土垫层 部位：地1（所有地面） 80厚C15混凝土 素土夯实		2.88			
793	011102003014	块料地面 部位：地1 参照图集15ZJ001-27页-地201 12厚防滑地砖800*800铺实拍平，水泥砂浆擦缝 20厚1：3干硬性水泥砂浆 素水浆结合层一遍	m²	33.61			
794	011102003015	块料地面 部位：地2（厕所地面） 参照图集15ZJ001-29页-地201 12厚防滑地砖600*600铺实拍平，水泥砂浆擦缝 25厚1：3干硬性水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料 20厚1：3水泥砂浆找平 500厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥0.5）用1.3厚专业配套粘结料满粘 20厚1：3水泥砂浆找平	m²	2.42			
795	011105003006	200高浅黄色抛光砖暗踢脚线 部位：踢1 8-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 8厚1：2水泥砂浆贴结层（内掺建筑胶） 5厚1：3水泥砂浆打底划出纹道	m²	5.03			
796	010507001007	散水 参照图集11ZJ901-5页-散2 20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光	m²	41.97			

		60厚C15砼 60厚中砂垫层 素土夯实					
797	011107002003	混凝土贴地砖面台阶 详见11ZJ901 第9页14 面贴浅黄色花岗岩石板 100厚C15普通砼 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土	m²	5.40			
		素土夯实					
		A.10 墙、柱面工程					
798	011201001010	内墙面一般抹灰 部位:内墙1 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 15厚1:1:6水泥石灰砂浆	m²	111.63			
799	桂011204007009	块料墙面 部位:内墙2 卫生间 4-5釉面砖(300*450),白水泥擦缝,浅黄色面砖从底到顶 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 15厚1:3水泥砂浆	m²	15.22			
800	桂011201005005	墙面钉(挂)网 部位:室内砌体与混凝土梁、柱、墙交接 缝隙部位	m²	114.31			
801	桂011201005006	墙面钉(挂)网 部位:砌体与混凝土梁、柱、墙交接缝部 位门窗洞口周边墙角各200宽部位、门窗 洞口四角对角线方向斜向 采用粘贴耐碱玻纤网格布聚合物水泥加强 层加强	m²	62.17			
		A.11 天棚工程					
802	011301001005	天棚抹灰 部位:顶1 钢筋混凝土板底面清扫干净 5厚1:3水泥砂浆,打底扫毛或划出横道 5厚1:2水泥砂浆罩压光	m²	30.55			
803	011302001008	吊顶天棚 部位:顶2 卫生间 配套金属龙骨 铝合金条形板,规格为300*300 做法:15ZJ001-94页-棚17	m²	2.34			
		A.12 门窗工程					
804	010807005005	铝合金防盗窗枝 部位:详见建施6-6 19铝通内穿 14钢筋,中距120	m²	4.92			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
805	011407001011	内墙面刷乳胶漆 部位:内墙1	m²	111.63			

		2厚面层耐水乳胶漆分遍刮平 刷底漆一遍 2厚面层耐水腻子分遍刮平 清理抹灰基层					
806	011407002005	天棚刷涂料 部位：顶1 刷乳胶漆两遍 2厚面层耐水腻子分遍刮平 清理抹灰基层	m²	30.55			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
807	桂011701001005	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m²	147.37			
808	桂011701002004	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m²	135.00			
809	011701006005	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m[实际5.9]	m²	1.44			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
810	011702001010	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	13.35			
811	011702001011	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	17.28			
812	011702001012	满堂基础 有梁式 胶合板模板 木支撑	m²	3.68			
813	011702002009	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m²	20.61			
814	011702003015	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际5.88]	m²	23.71			
815	011702003016	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	36.81			
816	011702005005	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	56.15			
817	011702008007	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m²	7.41			
818	011702009005	过梁 木模板 木支撑	m²	0.52			
819	011702014007	有梁板 胶合板模板 木支撑	m²	120.08			
820	011702014008	有梁板 胶合板模板 木支撑[实际5.88]	m²	1.90			
821	011702027007	台阶 木模板木支撑	m²	5.40			
822	011702029005	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	41.97			
823	桂011701011005	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	45.55			
	011703	垂直运输					
824	011703001005	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	45.55			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
825	桂011708002001	混凝土泵送		43.93			
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站 组成-大门安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
826	030404017023	配电箱AA.PXTR-31/315c 非标 含箱内元件 安装方式：墙上暗装，箱底距本层地面 1.5米	台	1			
827	030411001042	热镀锌钢管敷设 SC100 敷设方式：埋地敷设	m	3.45			
828	030411001043	热镀锌钢管敷设 SC32 敷设方式：埋地敷设	m	6.45			
829	030411001044	无增塑刚性阻燃管 PVC16	m	19.25			

		敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷					
830	030411001045	无增塑刚性阻燃管 PVC20 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	21.40			
831	030411001046	无增塑刚性阻燃管 PVC25 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	4.95			
832	030413002016	管道凿(压)槽及恢复 管径DN16或DN20	m	13.20			
833	030411004021	管内穿铜芯线 BV-2.5mm ²	m	90.45			
834	030411004022	管内穿铜芯线 BV-4mm ²	m	111.95			
835	030408001010	铜芯铠装电力电缆 YJV22-1KV-4*16mm ² 配置形式:穿管埋地敷设	m	4.56			
836	030412005012	双管荧光灯2*21W T5 三基色 配电子镇流器 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
837	030412001013	LED吸顶灯1*12W 安装方式: 吸顶安装 含接线盒	套	1			
838	030412001014	LED防潮吸顶灯 1*8W 安装方式: 吸顶安装 含接线盒	套	1			
839	030404033004	排气扇 TMT12" 60W 安装方式: 墙上安装	台	1			
840	030404035015	带安全门二、三孔暗插座 250V 10A 安装方式: 距地0.3米暗装 含接线盒	套	4			
841	030404035016	带安全门三孔暗插座 250V 16A 安装方式: 距地2.5米暗装 含接线盒	套	1			
842	030404034014	三联单控跷板暗开关(带荧光指示)250V 10A 安装方式: 距地1.4米暗装 含接线盒	套	1			
843	010101007012	管沟土方 土壤类别:三类土 挖沟深度:0.8m		0.78			
844	010103001019	小型机械回填方 密实度:90% 填方材料品种:场内调配利用合格土源 填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压		0.78			
845	030414002005	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合)	系统	1			
		B4 防雷及接地装置安装工程					
846	030409005008	12热镀锌圆钢避雷网安装 敷设方式: 沿坡屋面、屋脊敷设	m	32.05			
847	030409003006	避雷引下线	m	19.80			

		柱内不少于2 16或四根不小于 10主筋 做引下线					
848	030409002009	接地母线热镀锌扁钢 -40X4	m	77.35			
849	030409006005	避雷针 屋面各阳角及屋脊处设接闪杆 接闪杆采用 12热镀锌圆钢 长度0.3m	根	4			
850	030409008011	接地端子板 材质:紫铜板 距地0.5米贴柱安装	块	2			
851	030409008012	总等电位连接端子板 预埋紫铜板500*40*4	块	1			
852	030414011005	接地装置	系统	1			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
853	030502012005	网络插座 TO 距地0.3m暗装 含接线盒	个	1			
854	030502004005	电话插座 TP 距地0.3m暗装 含接线盒	个	1			
855	030411001047	热镀锌钢管敷设 SC50 敷设方式:埋地敷设	m	6.00			
856	010101007013	管沟土方 土壤类别:三类土 挖沟深度:0.8m		1.89			
857	010103001020	小型机械回填方 密实度:90% 填方材料品种:场内调配利用合格土源 填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压		1.89			
		B9 给排水、燃气工程					
858	031001006042	PP-R20塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.25MPa	m	8.10			
859	031001006043	PP-R32塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.25MPa	m	1.30			
860	031003001011	铜芯球阀 DN25 连接方式:螺纹连接	个	1			
861	桂031003020007	闸阀 Z45T-16 DN25 连接形式:螺纹连接	个	1			
862	桂031003020008	止回阀H44T-16 DN25 连接形式:螺纹连接	个	1			
863	031003013005	螺纹水表 Dg25 连接形式:螺纹连接 含表前阀	组	1			
864	031004006004	陶瓷蹲式大便器(配套存水弯)	套	1			

		铜镀铬延时自闭大便冲洗阀脚踏式 DN25					
865	031004003004	台式洗脸盆 单柄面盆龙头 DN15、 台式洗脸盆详见图集09S304	套	1			
866	031002003004	刚性防水套管制作、安装 DN25	个	1			
867	031001006044	PVC-U承插塑料排水管及管件安装De50 连接方式:粘接连接	m	1.25			
868	031001006045	PVC-U承插塑料排水管及管件安装De110 连接方式:粘接连接	m	6.10			
869	031001006046	PVC-U塑料雨水管及管件安装De110 连接方式:粘接连接	m	8.60			
870	桂031004023005	PVC-U圆形雨水斗 DN100	个	2			
871	010101007014	管沟土方 土壤类别:三类土 挖沟深度:0.8m		3.83			
872	010103001021	小型机械回填方 密实度:90% 填方材料品种:场内调配利用合格土源 填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压		3.83			
		B9 消火栓系统工程					
873	030901013007	手提式干粉磷酸铵盐灭火器 MFZL4 灭火器箱内含2具灭火器 箱内放置	个	1			
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站 组成箱泵一体化消防给水设备土建							
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
874	010101002001	挖一般土方 土壤类别:三类土 挖土深度:6M以内 密实度要求:压实系数 ≥ 0.94		1856.17			
875	010103001022	回填土方 土质要求:天然合格土源并满足设计要求 密实度要求:满足设计及施工规范要求 填方来源、运距:原土回填		1176.42			
876	010103002004	余方弃置 取弃土运距:运距1km		679.75			
877	桂010103003004	土方运输增1km 土类别:三类土 运距:暂定增加1km, 结算以实际运距为准		679.75			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
878	010501001008	C15砼垫层 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼 混凝土拌制:搅拌站		25.56			
879	010501002002	C25砼控制柜基础		2.94			

		混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站 控制柜规格不详, 基础工程量为暂定, 结算以实际发生为准					
880	010501004003	C25砼满堂基础 C25防水混凝土, 抗渗等级P6		62.25			
		混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站					
881	010503001006	C25砼基础梁 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站		17.94			
882	010515001020	现浇构件圆钢筋制安 $\Phi 10$ 以内 钢筋种类、规格:HPB300 $\Phi 10$ 以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.773			
883	010515001021	现浇构件圆钢筋制安 $\Phi 10$ 以上 钢筋种类、规格:HPB300 $\Phi 10$ 以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.797			
884	010515001022	现浇构件螺纹钢制安 10以上 钢筋种类、规格:HRB400 10以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	4.028			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
885	011702001013	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	6.68			
886	011702001014	满堂基础 有梁式 胶合板模板 木支撑	m ²	16.50			
887	011702005006	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	147.00			
888	011702001015	控制柜基础 胶合板模板 木支撑	m ²	8.68			
889	桂011701009001	钢管现浇混凝土运输道 满堂基础 6m内	m ²	249.00			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
890	桂011708002001	混凝土泵送		39.96			
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站 组成箱泵一体化消防给水设备安装							
		分部分项工程					
		B9 给排水、燃气工程					
891	030109012001	消火栓轴流泵XBD5.5/25J-100HDGD H=0.55Mpa, Q=25L/S, N=37KW 一备一用, 电机干式安装轴流泵 含减震垫和泵接线调式 消火栓控制柜 SKB2/37+2/1.5 IP55, 需要电气预埋电缆线, 内含溢流系统 消防设备具备相应的3C认证和成套检验报告, 并在CCCf网上可查	台	2			
892	030109011001	潜污泵50WQ20-15-1.5 Q=20 /h, H=15m N=1.5KW 一备一用, 用于溢流和排污 含减震垫和泵接线调式 含控制柜安装	台	4			
893	031006015001	地埋装配式消防水箱12000*10000*3000mm V=360	个	1			

		运行重量为420T、含爬梯、 600检查孔开孔、配紫外线消毒仪等 材质：板块采用R25圆角，sus304+双面热镀锌钢 板一次性压铸而成复合板材 安装方式：螺栓铆接，无焊接 水箱厚度：底侧板3.4mm以上，顶板在3.0mm以上， 拉筋DN40以上圆管，含水箱消毒冲洗 箱体内外热镀锌防腐、覆土前对外壁进行沥青喷涂防腐 消防设备具备相应的3C认证和成套检验报告，并在CCCf网上可查					
894	031006015002	地埋装配式生活水箱6000*3000*3000mm V=54 运行重量为420T 含爬梯、 600检查孔开孔 材质：板块采用R25圆角，sus304+双面热镀锌钢 板一次性压铸而成复合板材	个	1			
		安装方式：螺栓铆接，无焊接 水箱厚度：底侧板3.4mm以上，顶板在3.0mm以上， 拉筋DN40以上圆管，含水箱消毒冲洗 箱体内外热镀锌防腐、覆土前对外壁进行沥青喷涂防腐 配紫外线消毒仪					
895	030109011002	全不锈钢生活潜水泵 Q=20 /h, H=0.4Mpa 一备一用 含减震垫和泵接线调式 含控制柜SXX2配变频器安装 具有相应的国家检测报告	台	2			
896	031006004001	生活保压罐 24L 材质：碳罐 具有相应的国家检测报告	台	1			
897	030901002003	热镀锌钢管及管件安装DN100 连接方式：沟槽连接	m	23.98			
898	030901002004	热镀锌钢管及管件安装DN150 连接方式：沟槽连接	m	22.83			
899	031201001003	室内消防管道刷油 在镀锌层破坏处除锈后刷红丹漆一道 面刷红磁漆两道防腐	m²	20.63			
900	031002003005	透气帽DN150设18目不锈钢防虫网	个	3			
901	010606010001	钢溢流斗DN100	个	1			
902	031003010001	可曲挠橡胶接头安装(法兰连接)DN100 材质：铸铁	个	4			
903	桂031003020009	试水阀 DN65 材质：铸铁 含阀门锁具或阀门箱 连接方式：沟槽连接	个	1			
904	桂031003020010	止回阀H44T-16 DN100 含阀门锁具或阀门箱	个	5			

		连接方式：沟槽连接					
905	桂031003020011	蝶阀DN100 含阀门锁具或阀门箱 连接方式：沟槽连接	个	1			
906	桂031003020012	闸阀Z45T-16 DN100 含阀门锁具或阀门箱 连接方式：沟槽连接	个	4			
907	031003010002	可曲挠橡胶接头安装(法兰连接)DN150 材质：铸铁	个	2			
908	桂031003020013	强制关闭进水电动阀组H44T-16 DN150 含配套遥控浮球阀 含阀门锁具或阀门箱 连接方式：沟槽连接	个	1			
909	桂031003020014	强制关闭进水电动阀组H44T-16 DN100 含配套遥控浮球阀 含阀门锁具或阀门箱 连接方式：沟槽连接	个	1			
910	桂031003020015	止回阀H44T-16 DN150 含阀门锁具或阀门箱 连接方式：沟槽连接	个	2			
911	桂031003020016	闸阀Z45T-16 DN150 含阀门锁具或阀门箱 连接方式：沟槽连接	个	3			
912	031003001012	泄压阀 DN20 连接方式：螺纹连接	个	1			
913	桂031003019001	压力开关J120-190	个	1			
914	030611001001	压力表DN20	台	5			
915	031003016001	投入式就地液位显示器	组	1			
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站 组成-室外电气							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
916	040205004001	电缆壕沟标示牌 150*150*0.6mm镀锌铁皮	块	53			
917	040205018001	电缆标示桩 150#钢筋混凝土 规格：28*28*40cm	根	9			
918	030412007001	路灯 2*31W LED H=3.5m 型号、规格:2*31W LED 灯架形式及臂长:H=3.5m 灯杆形式(单、双):单臂 杆座材质、规格:钢筋混凝土基础 含路灯设施编号 含路灯开关盒:54个及接地线BV-6mm ² :6.48米 含基础内电缆保护管 φ 75PE管:216米 具体详见图纸	套	54			

919	030412008001	中杆灯 3*200W LED H=12.0m 灯杆的材质及高度:H=12.0m 灯架的型号、规格:3*200W LED 光源数量:3火 杆座材质、规格:钢筋混凝土基础 含基础内电缆保护管 φ75PE管:24米 具体详见图纸	套	6			
920	030412008002	球场灯 2*100W LED H=6.0m 灯杆的材质及高度:H=6.0m 灯架的型号、规格:2*100W LED 光源数量:2火 杆座材质、规格:钢筋混凝土基础 含基础内电缆保护管 φ114焊接钢管:12米 具体详见图纸	套	12			
921	030409001002	热镀锌角钢接地极 ∠50*5 长度2.5米 埋深 > 1.2米	根	630			
922	030409002010	热镀锌扁钢接地母线 -40*4 埋深 > 1.2米	m	654.88			
923	030414011006	接地装置调试 独立接地装置 路灯基础接地	根	72			
		电缆敷设-配电					
924	030408003001	电缆保护管镀锌钢管 G50 敷设方式:埋地敷设	m	2165.55			
925	030408003002	电缆保护管镀锌钢管 G100 敷设方式:埋地敷设	m	289.50			
926	030408001011	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯稀护套电力电缆 YJV22-1kV-4*95mm ² 敷设方式:穿管埋地敷设	m	192.19			
927	030408001012	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯稀护套电力电缆 YJV22-1kV-4*35mm ² 敷设方式:穿管埋地敷设	m	84.56			
928	030408001013	铜芯耐火交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯稀护套电力电缆 NH-YJV22-1kV-4*35mm ² 敷设方式:穿管埋地敷设	m	43.06			
929	030408001014	铜芯耐火交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯稀护套电力电缆 NH-YJV22-1kV-4*16mm ² 敷设方式:穿管埋地敷设	m	43.06			
930	030408001015	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯稀护套电力电缆 YJV22-1kV-4*25mm ² 敷设方式:穿管埋地敷设	m	121.46			
931	030408001016	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯稀护套电力电缆 YJV22-1kV-4*16mm ² 敷设方式:穿管埋地敷设	m	309.81			
932	030408001017	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯稀护套电力电缆 YJV22-1kV-4*10mm ² 敷设方式:穿管埋地敷设	m	1972.07			
933	030408001018	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯稀护套耐火控制电缆 NH-KYJV-4*1.5mm ²	m	78.41			

		敷设方式:穿管埋地敷设					
934	030408006004	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm²以下)16	个	12			
935	030408006005	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm²以下)35	个	8			
936	030408006006	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm²以下)120	个	4			
937	桂030413013001	挖管沟土方 土壤类别:三类土 挖土深度:平均0.8m		829.27			
938	桂030413014001	小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方 密实度:90% 填方材料品种:场内调配利用合格土源		829.27			
		填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压					
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-室外管网							
		分部分项工程					
	041101	脚手架工程					
939	041101005009	井字架钢管 井深(2m以内)	座	11			
940	041101005010	井字架钢管 井深(4m以内)	座	7			
	041108	其他工程					
941	040101002005	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2M内 不装车		1783.38			
942	040101002006	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2M内 装车		272.98			
943	040103001005	回填方 密实度:≥95% 填方材料品种:场内调配利用合格土源 填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压		1783.38			
944	040103002010	余方弃置 废弃料品种:三类土 运距1km		272.98			
945	桂040103003008	土石方运输每增1km		272.98			
		运距1km					
		管网工程-雨水					
946	040305001009	砂垫层基础 100mm厚砂垫层		104.46			
947	040501004041	HDPE塑钢缠绕管DN600 环刚度等级为SN8(8KN/m²) 连接方式:弹性卡箍连接 管道闭水试验	m	85.00			
948	040501004042	HDPE塑钢缠绕管DN500 环刚度等级为SN8(8KN/m²)	m	177.00			

		连接方式：弹性卡箍连接 管道闭水试验					
949	040501004043	HDPE塑钢缠绕管DN400 环刚度等级为SN8 (8KN/m²) 连接方式：弹性卡箍连接 管道闭水试验	m	370.00			
950	040501004044	HDPE塑钢缠绕管DN300 环刚度等级为SN8 (8KN/m²) 连接方式：弹性卡箍连接 管道闭水试验	m	424.00			
951	040501004045	HDPE塑钢缠绕管DN200 环刚度等级为SN8 (8KN/m²) 连接方式：弹性卡箍连接 管道闭水试验	m	258.50			
952	040504009005	砖砌平算式双算雨水口(混凝土井圈) 基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土基础 垫层: C15细石混凝土, 最薄处50mm 砌筑材料品种、规格:MU10页岩标准砖 砌筑砂浆品种、强度等级及配合比:M10水泥砂浆 规格: 1920长*860宽*900高 钢纤维复合雨水篦子 做法详16S518	座	42			
953	040504001033	圆形砖砌雨水检查井 规格: Φ 1000mm 基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土基础	座	42			
		C30混凝土井圈 砌筑材料品种、规格:MU10页岩标准砖 砌筑砂浆品种、强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆 抹面砂浆: 20厚1: 2防水水泥砂浆 盖板为重型钢纤维混凝土复合井盖 钢纤维复合雨水篦子 含防坠网安装 做法详02S515/12页					
		管网工程-污水					
954	040305001010	砂垫层基础 100mm厚砂垫层		16.59			
955	040501004046	室外污水管HDPE塑钢缠绕管 DN300 环刚度等级为SN8 (8KN/m²) 连接方式：弹性卡箍连接 管道闭水试验	m	237.00			
956	040504001034	圆形砖砌污水检查井 规格: Φ 700mm 基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土基础 C30混凝土井圈	座	15			

		砌筑材料品种、规格:MU10页岩标准砖 砌筑砂浆品种、强度等级及配合比:M7.5 水泥砂浆 抹面砂浆:20厚1:2防水水泥砂浆 盖板为重型钢纤维混凝土复合井盖 钢纤维复合雨水算子 做法详02S515					
957	桂010507011001	成品玻璃钢隔油池 GFRP-3	座	1			
958	桂010507011002	成品玻璃钢整体生物化粪池HFRP-004 容 积4m3	座	1			
959	桂010507011003	环保型玻璃钢整体生物化粪池HFRP-006 容积6立方	座	1			
960	桂010507011004	环保型玻璃钢整体生物化粪池HFRP-009 容积9立方	座	1			
961	桂010507011005	环保型玻璃钢整体生物化粪池HFRP-002 容积2m3	座	1			
		管网工程-给水					
962	040501004047	钢丝网骨架塑PE复合管 (1.6Mpa) 材质及规格:de160 连接形式:电热熔连接方式	m	28.00			
		管道冲洗试压					
963	040501004048	钢丝网骨架塑PE复合管 (1.6Mpa) 材质及规格:de110 连接形式:电热熔连接方式 管道冲洗试压	m	59.00			
964	040501004049	钢丝网骨架塑PE复合管 (1.6Mpa) 材质及规格:de90 连接形式:电热熔连接方式 管道冲洗试压	m	11.00			
965	040501004050	钢丝网骨架塑PE复合管 (1.6Mpa) 材质及规格:de63 连接形式:电热熔连接方式 管道冲洗试压	m	8.00			
966	040501004051	PE100埋地塑料给水管 材质及规格:de32 连接形式:电热熔连接方式 管道冲洗试压	m	52.00			
967	040502003001	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 90° 弯头 de160 连接形式:电热熔连接	个	1			
968	040502003002	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 三通 de160*160*160 连接形式:电热熔连接	个	1			
969	040502003003	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 90° 弯头 de110 连接形式:电热熔连接	个	4			
970	040502003004	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 三通 de110*110*110 连接形式:电热熔连接	个	1			
971	040502003005	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 三通 de160*110*110 连接形式:电热熔连接	个	1			

972	040502003006	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 三通 de110*110*63 连接形式:电热熔连接	个	1			
973	040502003007	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 三通 de110*90*32 连接形式:电热熔连接	个	1			
974	040502003008	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 直通 de160 连接形式:电热熔连接	个	5			
975	040502003009	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 直通 de110 连接形式:电热熔连接	个	10			
976	040502003010	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 直通 de90 连接形式:电热熔连接	个	2			
977	040502003011	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 直通 de63 连接形式:电热熔连接	个	1			
978	040502003012	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 90° 弯头 de32 连接形式:电热熔连接	个	1			
979	040502003013	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 直通 de32 连接形式:电热熔连接	个	9			
980	040504001035	砌筑圆形立式闸阀井 闸阀直径DN32, 井径 φ 1200 井深1.2米 100mm厚C10混凝土垫层 C25钢筋混凝土底板 混凝土钢筋盖板150mm厚, 盖板直径 1580mm 做法详05S502/16	座	5			
981	040502005005	阀门安装 DN32 PN=1.6Mpa	个	5			
		总平消防给水系统工程					
982	040501004052	室外消防钢丝网骨架塑PE复合管 (1.6Mpa) 材质及规格:de160 连接形式:电热熔连接方式 管道冲洗试压	m	599.00			
983	040501004053	室外消防钢丝网骨架塑PE复合管 (1.6Mpa) 材质及规格:de110 连接形式:电热熔连接方式 管道冲洗试压	m	24.00			
984	040502003014	室外消防钢丝网骨架塑PE复合管件安装 90° 弯头 de160 连接形式:电热熔连接	个	4			
985	040502003015	室外消防钢丝网骨架塑PE复合管件安装 三通 de160*160*110 连接形式:电热熔连接	个	8			
986	040502003016	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 直通 de160 连接形式:电热熔连接	个	99			

987	040501002012	钢制套管 DN250 部位：穿越高速公路的给水管道 管顶距地面距离不小于1.2米	m	248.00			
988	040502010005	室外地上式消火栓 规格:SS100/65-1.0地上型 安装详见13S201	套	4			
989	040502005006	闸阀 DN150 连接形式:焊接法兰连接 公称压力:PN=1.6MPa	个	4			
990	040504001036	砌筑圆形立式闸阀井 闸阀直径DN150，井径Φ1200 井深1.5米 100mm厚C10混凝土垫层 C25钢筋混凝土底板 混凝土钢筋盖板150mm厚，盖板直径1580mm 做法详05S502/16	座	4			
		管网工程-电力					
991	040501004054	预埋电力镀锌钢管DN100 材质：镀锌钢管	m	136.50			
992	040504001037	直线电缆井 1、尺寸：2.54*3.54*1.8m 2、基础挖土方，挖深2m以内，余土外运 3、100厚C15混凝土垫层 4、基础及电缆井C25钢筋混凝土梁 5、370厚电缆井壁C25钢筋混凝土 6、100mm厚钢筋混凝土盖板，盖板5mm厚C型钢包边，盖板宽770mm 7、井底设集水坑500*500*500，铁篦子采用角钢与圆钢焊接 8、做法详94D101-5 P90	座	2			
993	040504001038	T型电缆井 1、尺寸：3.14*4.14*1.8m 2、基础挖土方，挖深2m以内 3、100厚C15混凝土垫层 4、基础及电缆井C25钢筋混凝土梁	座	1			
		5、电缆井壁C25钢筋混凝土 6、100mm厚钢筋混凝土盖板，盖板5mm厚C型钢包边，盖板宽770mm 7、盖板支座采用L50*5镀锌角钢护角 8、井底设集水坑500*500*500，铁篦子采用角钢与圆钢焊接 9、做法详94D101-5 P91					
994	040504001039	90度转角电缆井 1、尺寸：3.14*3.14*1.8m 2、基础挖土方，挖深2m以内 3、100厚C15混凝土垫层 4、基础及电缆井C25钢筋混凝土梁 5、电缆井壁C25钢筋混凝土	座	4			

		6、100mm厚钢筋混凝土盖板，盖板5mm厚C型钢包边，盖板宽770mm 7、盖板支座采用L50*5镀锌角钢护角 8、井底设集水坑500*500*500，铁篦子采用角钢与圆钢焊接 9、做法详94D101-5 P92					
		管网工程-通信					
995	030408003019	预埋通信镀锌钢管DN50 敷设方式：埋地敷设	m	1030.50			
996	030408003020	预埋通信镀锌钢管DN100 敷设方式：埋地敷设	m	196.50			
997	040205001007	小号直通型人孔井 1、基础挖土方，挖深2m以内，余土外运 2、80厚C15混凝土垫层 3、材料品种：井身M5水泥砂浆砌MU10烧结砖， 内抹20厚1：2.5防水水泥砂浆 4、C15混凝土压顶，1:2.5水泥砂浆坐浆20厚 5、含井内热镀锌扁钢50*5电缆支架、16拉环等铁件预埋 6、150mm钢筋混凝土盖板、含盖板模板 7、井底设集水坑500*500*500mm，铁篦子采用角钢与圆钢焊接 8、图集详见05X101-2-37页及有关页次，采用一般做法	座	3			
998	040205001008	小号三通型人孔井 1、基础挖土方，挖深2m以内，余土外运 2、80厚C15混凝土垫层	座	4			
		3、材料品种：井身M5水泥砂浆砌MU10烧结砖， 井内抹20厚1：2.5防水水泥砂浆 4、C15混凝土压顶，1:2.5水泥砂浆坐浆20厚 5、含井内热镀锌扁钢50*5电缆支架、16拉环等铁件预埋 6、150mm钢筋混凝土盖板、含盖板模板 7、井底设集水坑500*500*500mm，铁篦子采用角钢与圆钢焊接 8、图集详见05X101-2-38页及有关页次，采用一般做法					
999	040205001009	小号60°斜通型人孔井 1、基础挖土方，挖深2m以内，余土外运 2、80厚C15混凝土垫层 3、材料品种：井身M5水泥砂浆砌MU10烧结砖， 井内抹20厚1：2.5防水水泥砂浆 4、C15混凝土压顶，1:2.5水泥砂浆坐浆20厚 5、含井内热镀锌扁钢50*5电缆支架、16拉环等铁件预埋 6、150mm钢筋混凝土盖板、含盖板模板 7、井底设集水坑500*500*500mm，铁篦子采用角钢与圆钢焊接 8、图集详见05X101-2-44页及有关页次，采用一般做法	座	4			

广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) 昭平互通匝道收费站-室外沥青混凝土地面							
		分部分项工程					
		道路工程					
1000	040201001010	路床整形碾压 密实度符合设计要求	m²	1446.67			
1001	040202005019	级配碎石垫层 石料规格:碎石粒径5~40mm 厚度:20cm	m²	1446.67			
1002	040202005020	水泥稳定碎石底基层 石料规格:碎石粒径5~40mm 水泥固结级配碎石, 水泥参量4% 厚度:20CM	m²	1446.67			
1003	040202005021	水泥稳定碎石基层 石料规格:碎石粒径5~40mm 水泥固结级配碎石, 水泥参量5% 厚度:20CM	m²	1446.67			
1004	040203003008	透层 透油层(1kg/m²)	m²	1446.67			
1005	040203004006	下封层 沥青品种:乳化沥青 厚度:1cm	m²	1446.67			
1006	040203006010	中粒式沥青混凝土 沥青品种: SBS改性沥青 沥青混凝土种类:AC-13C商品沥青砼 沥青混凝土中粗集料: 石灰岩碎石 厚度:4cm	m²	1446.67			
		道路工程(路缘石)					
1007	040204004006	安砌花岗岩路缘石 材料:花岗岩路缘石 尺寸:12*40*49.5cm 基础材料品种、厚度:3cm厚M5水泥砂浆	m	259.00			
		室外广场砖					
1008	040201001011	路床整形碾压 密实度符合设计要求	m²	133.33			
1009	040203008004	室外广场砖 面贴600*600仿古耐磨砖 30厚1:3水泥砂浆 100厚C15素混凝土 150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实	m²	133.33			
		素土夯实 做法详11ZJ902(2/67)					
		停车场标线					
1010	040205006006	标线 采用反光热熔涂料 颜色: 白色	m²	26.40			

		线型：停车线					
		室外篮球场					
1011	040201001012	路床整形碾压 密实度符合设计要求	m²	724.50			
1012	040203007004	水泥混凝土面层 厚度:15cm 混凝土种类：搅拌机混凝土，运距1km 混凝土强度等级:C25普通混凝土	m²	724.50			
1013	040202005022	级配碎石底基层 石料规格:碎石粒径5~40mm 厚度:15cm	m²	724.50			
1014	010401014017	砖砌暗沟 砖品种、规格、强度等级:MU10非黏土烧结砖 沟截面尺寸:260宽*170高 垫层材料种类、厚度:70厚C10混凝土 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆 预制C25细石混凝土盖板宽320mm 做法详11ZJ901(3/7)	m	111.00			
		单价措施项目					
	041106	大型机械设备进出场及安拆					
1015	041106001006	大型机械场外运输费 压路机	台次	1			
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) 昭平互通匝道收费站-围墙							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
1016	010101004031	挖基坑土方 土壤类别：三类土 挖土深度：2M以内 密实度要求：压实系数≥0.94		181.20			
1017	010103002029	余方弃置 取弃土运距:运距1km		57.84			
1018	桂010103003031	土方运输增(减) 土类别:三类土		57.84			
1019	010103001053	回填土 土质要求：天然合格土源并满足设计要求 密实度要求：满足设计及施工规范要求 填方来源、运距:原土回填		123.36			
		A.3 砌筑工程					
1020	010501002011	带形基础 片石含量：25% 混凝土种类：搅拌站混凝土，运距1km 混凝土强度等级:C15 做法详98ZJ621(1/9)		54.36			
1021	010401003010	实心砖墙(围墙) 墙体厚度：240mm		129.69			

		砖品种、规格、强度等级：标准砖 240*115*53 砂浆强度等级：M5混合砂浆					
1022	010903004008	围墙变形缝	m	19.20			
		每隔25米设一道变形缝 做法详98ZJ621(1/9)					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1023	010503004034	C20砼圈梁 混凝土种类：搅拌站混凝土，运距1km 混凝土强度等级：C20		12.72			
1024	011101003013	细石混凝土找平层 面层厚度：150mm 混凝土种类：搅拌站混凝土，运距1km 混凝土强度等级：C15	m²	228.96			
1025	010507005029	C20砼压顶 混凝土种类：搅拌站混凝土，运距1km 混凝土强度等级：C20		8.48			
1026	010502002027	C25砼构造柱 混凝土种类：搅拌站混凝土，运距1km 混凝土强度等级：C25		3.46			
1027	010515001099	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	1.836			
1028	010515001100	现浇构件钢筋圆钢制安 Φ10以上	t	1.691			
1029	010516002009	预埋铁件	t	0.102			
		A.7 屋面及防水工程					
1030	010901001029	瓦屋面 做法详98ZJ621(4/3) 灰色波纹瓦 粘结层砂浆的配合比：1:3水泥砂浆 20厚1:2水泥砂浆找平 在檐口和屋脊处预埋Φ6钢筋各一排，纵向间距1500	m²	212.00			
		A.10 墙、柱面工程					
1031	011201001039	墙面一般抹灰 墙体类型：砖墙 刷素水泥浆一遍 2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰	m²	1286.54			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
1032	011407001051	墙面喷（刷）涂料 喷刷涂料部位：标高0.000~0.500 涂料品种、喷刷遍数：深灰色涂料 做法详15ZJ001外墙11	m²	294.80			
1033	011407001052	墙面喷（刷）涂料 喷刷涂料部位：标高0.500以上 涂料品种、喷刷遍数：白色涂料 做法详15ZJ001外墙11	m²	991.74			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					

1034	011701002006	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	697.80			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1035	011702001070	带形基础 无筋混凝土 木模板 木支撑	m²	181.20			
1036	011702008028	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m²	106.00			
1037	011702028026	压顶、扶手 木模板木支撑	m	212.00			
1038	011702003059	构造柱 木模板 木支撑	m²	135.94			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
1039	桂011708002001	混凝土泵送		104.11			
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) 昭平互通匝道收费站-办公楼监控楼+职工 公寓+饭堂							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
1040	010101003028	挖沟槽土方		40.22			
		土壤类别: 三类土 挖土深度: 2M以内 密实度要求: 压实系数≥0.94					
1041	010101004032	挖基坑土方		542.51			
		土壤类别: 三类土 挖土深度: 2M以内 密实度要求: 压实系数≥0.94					
1042	010101003029	挖暗沟土方		111.11			
		土壤类别: 三类土 挖沟深度: 1M以内 密实度要求: 压实系数≥0.94					
1043	010103001054	回填土方		646.06			
		土质要求: 天然合格土源并满足设计要求 密实度要求: 满足设计及施工规范要求 填方来源、运距: 原土回填					
1044	040103002011	余方弃置		47.78			
		取弃土运距: 运距1KM					
1045	桂010103003032	土方运输增1km		47.78			
		土类别: 三类土 运距: 暂定增加1KM, 结算以实际运距为准					
		A.3 砌筑工程					
1046	010401004067	多孔砖墙(±0.00以下墙厚240mm)		3.44			
		墙体厚度: 240mm M7.5水泥砂浆砌筑MU7.5页岩多孔砖砌块					
1047	010401004068	多孔砖墙(外墙240mm)		159.37			
		墙体厚度: 240mm M5.0混合砂浆砌筑内加3-5%防水剂, 砌 MU7.5页岩多孔砖砌块					
1048	010401004069	多孔砖墙(内墙240mm)		158.31			
		墙体厚度: 240mm M5混合砂浆砌筑MU7.5页岩多孔砖砌块					
1049	010401004070	多孔砖墙(卫生间120mm)		44.53			

		墙体厚：120mm M7.5混合砂浆砌筑MU7.5页岩多孔砖砌块					
1050	010401004071	多孔砖墙（卫生间240mmmm）		32.89			
		墙体厚度：240mm M7.5混合砂浆砌筑MU7.5页岩多孔砖砌块					
1051	010401012016	砖砌排气道 参照图集15ZJ201第26页② C25钢筋混凝土板6500mm*1300mm, 20厚1:2水泥砂浆 侧壁厚度120厚M5水泥石灰砂浆标准砖砌筑, 20厚1:2水泥砂浆 混凝土拌和料要求：碎石 普通砂 混凝土拌制：搅拌站		2.07			
1052	010401014018	砖地暗沟 参照图集11ZJ901第7页③ C25细石混凝土预制320*490*60板, 内配Φ6双向钢筋 侧壁厚度240厚M5水泥砂浆砌筑内空为260*400MU10非黏土烧结砖 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 70厚C10混凝土垫层 混凝土拌和料要求：碎石 普通砂 混凝土拌制：搅拌站	m	143.59			
1053	010401012017	盥洗槽支撑零星砌砖 参照图集15ZJ512第45页③		0.10			
1054	010401012018	零星砌砖 零星砌砖名称、部位:坡道、花池 砖品种、规格、强度等级:MU10非黏土烧结砖 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆		22.67			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1055	010501001039	80厚C15混凝土 部位：一层地面 混凝土拌和料要求：碎石 普通砂 混凝土拌制：搅拌站		44.68			
1056	010404001012	C15细石混凝土梯裙 参照图集11ZJ401第19页Y 混凝土拌和料要求：碎石 普通砂 混凝土拌制：搅拌站		0.10			
1057	010404001013	C15砼混凝土垫层 混凝土拌和料要求：碎石 普通砂 混凝土拌制：搅拌站		52.15			
1058	010501004010	C30砼独立基础 混凝土拌和料要求：碎石 普通砂 混凝土拌制：搅拌站		113.50			
1059	010502001023	C30砼矩形柱 混凝土拌和料要求：碎石 普通砂 混凝土拌制：搅拌站		66.25			

1060	010502002028	C30砼构造柱 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		60.67			
1061	010503001027	C30砼基础梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		49.68			
1062	010503004035	C30卫生间素砼反边 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		2.98			
1063	010503004036	C20卫生间、管井门下素砼反边 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		0.87			
1064	010503005020	C30砼过梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		5.92			
1065	010505001027	C30砼有梁板 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		240.44			
1066	010505001028	C30砼斜有梁板 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		67.81			
1067	010504001007	C30砼直形墙 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		17.29			
1068	010505006004	C30砼栏板 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		22.58			
1069	010506001007	C30砼直形楼梯 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站 板厚：110mm	m²	31.32			
1070	010506001008	C30砼直形楼梯 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站 板厚：140mm	m²	34.15			
1071	010505008010	C30砼雨篷板 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		0.29			
1072	010505007006	C30砼天沟板 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		4.87			
1073	010507005030	C30砼压顶 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		4.28			
1074	010507005031	筒板瓦保温坡屋面屋脊压顶 屋脊参照图集15ZJ211第100页第二个		0.23			

		C20细石混凝土 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站					
1075	011702027024	混凝土台阶 参照11ZJ901第9页14 面贴1000*300浅黄色花岗岩石板，带防滑条(另列清单) 100厚C15混凝土 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 素土夯实 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站	m²	18.42			
1076	011702027025	混凝土台阶平台 参照11ZJ901第9页14 面贴1000*1000浅黄色花岗岩石板(另列清单) 100厚C15混凝土 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 素土夯实 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站	m²	1.58			
1077	010507001034	无障碍坡道 参照图集13ZJ301第19页③	m²	10.35			
		盲道砖，缝宽3，粗砂扫缝（另列清单） 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 100厚C15混凝土 150厚碎石垫层 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站					
1078	010507001035	坡道 参照11ZJ901坡1A 20厚1:2水泥砂浆随打随抹光 100厚C15混凝土垫层 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站	m²	4.50			
1079	010507001036	混凝土散水 参照图集15ZJ001第139页散1 60厚C20混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 150厚3:7灰土 素土夯实，向外坡4% 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站	m²	99.14			
1080	桂010507009011	厨房地沟 参照图集15ZJ512第52页1 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站	m	7.96			

1081	010507007007	混凝土盥洗槽 参照图集15ZJ512第45页③ 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砂 混凝土拌制: 搅拌站		0.12			
1082	010515001101	现浇构件圆钢筋制安 $\Phi 10$ 以内 钢筋种类、规格:HPB300 $\Phi 10$ 以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	18.953			
1083	010515001102	现浇构件圆钢筋制安 $\Phi 10$ 以上 钢筋种类、规格:HPB300 $\Phi 10$ 以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.516			
1084	010515001103	现浇构件螺纹钢制安 10以内 钢筋种类、规格:HRB400 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	16.349			
1085	010515001104	现浇构件螺纹钢制安 10以上 钢筋种类、规格:HRB400 10以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	38.960			
1086	桂010516004022	钢筋电渣压力焊接 钢筋种类、规格: $\geq \Phi 16$	个	870			
1087	010516003013	套筒直形螺纹钢筋接头 钢筋种类、规格: $\Phi 32$ 以内	个	171			
1088	桂010515011022	砌体加固筋 钢筋种类、规格:HPB300 $\Phi 10$ 以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	2.222			
1089	010516002010	预埋铁件 部位: 阳台、走廊扶手靠墙地方 参照11ZJ411第46页M-3	t	0.112			
		A.5 木结构工程					
1090	010702005003	屋面检修口盖板 参照15ZJ201第17页	m ²	0.88			
		A.6 金属结构工程					
1091	010606008003	不锈钢爬梯 参照图集11ZJ901第41页	t	0.046			
		A.7 屋面及防水工程					
1092	010902001031	屋面卷材防水(屋面1) 参照图集15ZJ001-120页-屋103-2F1-30B1 50厚C20细石混凝土,内配 $\Phi 4@100$ 双向钢筋网片,表面压光 10厚1:4石灰砂浆 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 30挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另列清单) 30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%找坡(另列清单) 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	m ²	149.49			
1093	010902001032	屋面卷材防水(屋面2) 参照图集15ZJ001-122页-屋105-2F1-30B1 20厚1:2.5水泥砂浆,分格面积宜为1m ² 0.4厚聚乙烯膜 4.0厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	178.22			

		20厚1:2.5水泥砂浆找平层 30挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另列清单) 30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%找坡(另列清单) 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净					
1094	010901001030	筒板瓦保温坡屋面(屋面3) 参照图集15ZJ001-130页-屋301-2PF1-30B1 筒板瓦(板瓦盖六留四) 25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 30厚1:3水泥砂浆内配Φ3@50×50钢丝网 满铺0.4厚聚乙烯膜 2.0厚聚合物改性沥青防水垫层 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另列清单) 钢筋混凝土屋面板,板内预埋锚筋Φ12@900,伸入卧瓦层 屋脊参照图集15ZJ211第10页第二个 M5混合砂浆砌MU5砖 C20细石混凝土(另列清单) 20厚1:2.5水泥砂浆刷青灰	m²	468.84			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
1095	011001001008	保温隔热屋面(屋面1) 参照图集15ZJ001-120页-屋103-2F1-30B1 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%找坡	m²	149.49			
1096	011001001009	保温隔热屋面(屋面2) 参照图集15ZJ001-122页-屋105-2F1-30B1 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%找坡	m²	178.22			
1097	011001001010	保温坡屋面(屋3) 参照图集15ZJ001-130页-屋301-2PF1-30B1 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m²	468.84			
1098	011001003042	外墙保温涂料外墙面 部位:外1 参照图集15ZJ001-80页-外墙11,同参图集13ZJ002-25页-外保温系统2 5厚(首层)/3厚(其他层)抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布 门窗套及窗台,门窗洞口四角对角线及阴角阳角各200宽部位,加铺一层400*300耐碱网布(另列清单)	m²	1097.02			
		20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆					

		砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上，抹一层聚合物水泥砂浆加强层，中间压入一层耐碱网布（另列清单） 墙面清理干净，满涂界面砂浆					
1099	011001003043	外墙保温面砖外墙面 部位：外3 参照图集15ZJ001-82页-外墙17，同参图集13ZJ002-26页-外保温系统3 ≤7厚饰面砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝（另列清单） 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布 门窗套及窗台，门窗洞口周边墙角及阴角阳角各200宽部位，加铺一层耐碱网布（另列清单） 门窗洞口四角对角线方向斜向加铺一层400*300耐碱网布，8/10锚栓按双向中距@≤500锚固 20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上，抹一层聚合物水泥砂浆加强层，中间压入一层耐碱网布（另列清单） 墙面清理干净，满涂界面砂浆	m²	403.30			
		A.9 楼地面工程					
1100	011107002014	块料台阶面 面贴20厚1000*300浅黄色花岗岩石板，带防滑条 30厚1：4干硬性水泥砂浆	m²	18.42			
1101	011107002015	块料台阶平台 面贴20厚1000*1000浅黄色花岗岩石板 30厚1：4干硬性水泥砂浆	m²	1.58			
1102	010507001037	无障碍坡道 参照图集13ZJ301第19页③ 盲道砖，缝宽3，粗砂扫缝（另列清单） 25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层	m²	10.35			
1103	011102001016	金丝米黄花岗石地面（地1） 部位：餐厅、门廊	m²	205.24			
		参照图集15ZJ001-32页-地207 20厚花岗岩石板铺实拍平，水泥砂浆擦缝（规格为1000×1000） 30厚1：3干硬性水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍 80厚C15混凝土（另列清单） 素土夯实					
1104	011102003054	浅黄色抛光砖地面（地2） 部位：办公室、楼梯间 参照图集15ZJ001-27页-地201 12厚抛光地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝（规格为800×800） 20厚1：3干硬性水泥砂浆	m²	255.79			

		素水泥浆结合层一遍 80厚C15混凝土（另列清单） 素土夯实					
1105	011102001017	浅黄色防滑地面F（地3） 部位：厨房、备餐间 参照图集15ZJ001-28页-地201 12厚防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝（规格为600×600） 25厚1：3干硬性水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料 最薄处20厚1：3水泥砂浆找平 素水泥浆结合层一遍 80厚C15混凝土（另列清单） 素土夯实	m²	40.78			
1106	011102003055	浅黄色防滑砖地面（地4） 部位：卫生间（下沉部分） 参照图集15ZJ001-29页-地201 12厚防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝（规格为600×600） 25厚1：3干硬性水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料 20厚1：3水泥砂浆找平 500厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥0.5）用1.3厚专业配套粘结料满粘 20厚1：3水泥砂浆找平	m²	13.51			
		80厚C15混凝土（另列清单） 素土夯实					
1107	011102001018	防静电地面（地5） 部位：监控室 参照图集05ZJ909-页LD61-地57A 300厚高架防静电活动地板 面层涂刷地板漆 20厚1：2.5干硬性水泥砂浆 水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 80厚C15混凝土（另列清单） 素土夯实	m²	43.24			
1108	011102003056	浅黄色抛光砖楼面（楼1） 部位：公寓 参照图集15ZJ001-27页-楼201 12厚抛光地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝（规格为800×800） 20厚1：3干硬性水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍 现浇钢筋混凝土板	m²	398.30			
1109	011102003057	浅黄色抛光砖楼面（楼1） 部位：楼梯间 参照图集15ZJ001-27页-楼201	m²	58.70			

		参照图集11ZJ401第39页1 12厚抛光地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 （规格为800×800） 20厚1：3干硬性水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍 现浇钢筋混凝土板					
1110	011102001019	浅黄色防滑楼面F（楼2） 部位：阳台、外走廊 参照图集15ZJ001-28页-楼201 12厚防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 （规格为600×600） 25厚1：3干硬性水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 素水泥浆结合层一遍 现浇钢筋混凝土板	m²	226.10			
1111	011102003058	浅黄色防滑楼面XF（楼3） 部位：卫生间 参照图集15ZJ001-29页-楼201 12厚防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 （规格为600×600） 25厚1：3干硬性水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料 20厚1：3水泥砂浆找平 500厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向 地漏 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥ 0.5）用1.3厚专业配套粘结料满粘 20厚1:3水泥砂浆找平 现浇钢筋混凝土板	m²	64.41			
1112	011105003021	200高浅黄色抛光砖暗踢脚线 部位：楼梯间 参照图集05J909-TJ8页-踢5A?200 8-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 8厚1:2水泥砂浆贴结层（内掺建筑胶） 5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	m²	6.92			
1113	011105003022	200高浅黄色抛光砖暗踢脚线 部位：除楼梯间外贴踢脚线的房间 参照图集05J909-TJ8页-踢5A?200 8-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 8厚1:2水泥砂浆贴结层（内掺建筑胶） 5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	m²	90.49			
		A.10 墙、柱面工程					
1114	011201001040	内墙面一般抹灰（内墙1） 部位：不做吊顶及不贴块料的房间 参照图集中南标15ZJ001-59页-内墙4 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 15厚1:1:6水泥石灰砂浆	m²	1510.41			
1115	011201001041	内墙面一般抹灰（内墙1）	m²	633.68			

		部位：餐厅、走廊、公寓 参照图集中南标15ZJ001-59页-内墙4 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 15厚1:1:6水泥石灰砂浆					
1116	011201001042	管道井内墙面一般抹灰	m²	294.23			
		5厚1:2水泥砂浆 15厚1:3水泥砂浆					
1117	桂011204007032	块料内墙面（内墙2） 部位：卫生间、厨房、备餐间内墙面 参照图集中南标15ZJ001-64页-内墙23 4-5厚釉面砖300×450，白水泥擦缝 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20建筑胶镶贴 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 15厚1:3水泥砂浆	m²	686.99			
1118	011201001043	外墙面一般抹灰（外2） 参照图集中南标15ZJ001-82页-外墙11 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 15厚1:3水泥砂浆	m²	583.47			
1119	桂011204007033	块料外墙面（外3） 参照图集中南标15ZJ001-82页-外墙17 ≤7厚饰面砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴， 填缝剂填缝 500×250青灰色面砖，水泥砂浆擦缝	m²	403.30			
1120	桂011204007034	块料外墙面（外4） 参照图集中南标15ZJ001-82页-外墙17 ≤7厚饰面砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴， 填缝剂填缝 500×250青灰色面砖 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 中间压入一层热镀锌电焊网 15厚1:3水泥砂浆	m²	134.83			
1121	桂011205007005	块料外墙面（外4） 参照图集中南标15ZJ001-82页-外墙17 ≤7厚饰面砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴， 填缝剂填缝 500×250青灰色面砖 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 中间压入一层热镀锌电焊网 15厚1:3水泥砂浆	m²	134.93			
1122	011108003003	块料零星项目 部位：砖砌污水池、厨房地沟、混凝土盥洗槽 面贴200×150瓷砖	m²	9.00			
1123	桂011201005023	墙面钉（挂）网 砌体与混凝土梁、柱、墙交接缝隙处处 应采用粘贴耐碱玻纤网格布聚合物水泥加 强层加强	m²	1430.14			
		A.11 天棚工程					

1124	011301001022	天棚抹灰（顶1） 参照15ZJ001-86页-顶3 钢筋混凝土板底面清扫干净 5厚1:3水泥砂浆，打底扫毛或划出纹道 5厚1:2水泥砂浆罩压光	m²	1356.14			
1125	011302001021	轻钢龙骨方形板吊顶（顶2） 部位：卫生间 参照中南标15ZJ001-94页-棚17 配金属龙骨 铝合金方形板，规格：300×300	m²	120.94			
1126	011302001022	轻钢龙骨埃特平板吊顶（顶3） 部位：餐厅、三层走廊、三层公寓 参照中南标15ZJ001-89页-棚3 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900～1000，次龙骨中距407，横撑龙骨中距1222 6厚1220×2440埃特平板，自攻螺钉拧紧，孔眼用腻子填平	m²	321.45			
		A.12 门窗工程					
1127	010807005024	铝合金防盗窗枝 部位：详见建施11-11	m²	74.16			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
1128	011407001053	内墙面刷乳胶漆 参照图集中南标15ZJ001-105页-涂304 2厚面层耐水乳胶漆分遍刮平 刷底漆一遍 2厚面层耐水腻子分遍挂平 清理抹灰基层	m²	2144.09			
1129	011407002022	天棚刷涂料 参照15ZJ001-86页-顶3 刷或滚刷白色涂料两遍（乳胶漆） 2厚面层耐水腻子分遍挂平 清理抹灰基层	m²	1356.14			
		A.14 其他装饰工程					
1130	011503001028	阳台走廊楼梯间栏杆 参照11ZJ411第9页②、33页⑥、46页M-3	m	181.96			
1131	011503001029	护窗栏杆 参照图集11ZJ401第34页/2B、第37页/15	m	6.72			
1132	011503001030	玻璃栏板不锈钢楼梯栏杆 参照图集11ZJ401第39页/1、第37页/15、19页/Y	m	35.76			
1133	011503001031	不锈钢楼梯扶手、栏杆 不锈钢栏杆高1050mm，做法详见11ZJ401（2Y/14） 不锈钢扶手做法详见11ZJ401（16/37） 不锈钢扶手起步做法详见11ZJ401（6/38） 栏杆立柱与踏步连接做法详见11ZJ401（1/41）	m	16.18			

1134	011503001032	无障碍坡道栏杆 详13ZJ301第17页7	m	8.50			
1135	011505010007	镜面玻璃 高度：1200mm 厚度：6mm	m²	24.91			
1136	011505001008	大理石板洗手台 参照15ZJ512第41/1	m²	25.68			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
1137	桂011701001026	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	660.60			
1138	桂011701001027	扣件式钢管外脚手架 双排 20m以内	m²	1102.29			
1139	桂011701002013	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m²	1347.18			
1140	桂011701011022	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	1322.36			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1141	011702001071	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	153.61			
1142	011702001072	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	192.18			
1143	011702002044	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	611.50			
1144	011702002045	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际5.8]	m²	45.92			
1145	011702002046	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际6.3]	m²	4.22			
1146	011702003060	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	672.93			
1147	011702003061	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际6.6]	m²	16.98			
1148	011702003062	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际5.5]	m²	28.42			
1149	011702003063	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际6.3]	m²	3.35			
1150	011702003064	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际7.1]	m²	8.98			
1151	011702003065	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际6.1]	m²	11.90			
1152	011702003066	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际5.8]	m²	41.48			
1153	011702005027	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	413.14			
1154	011702008029	卫生间、管井门下素砼反边 直形 木模板 木支撑	m²	46.88			
1155	011702009020	过梁 木模板 木支撑	m²	81.01			
1156	011702014055	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m²	2241.09			
1157	011702014056	斜有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际6.15]	m²	127.08			
1158	011702014057	斜有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际5.55]	m²	471.99			
1159	010504001008	直形墙 胶合板模板 木支撑		127.76			
1160	010505007007	挑檐天沟 木模板木支撑		78.21			
1161	010505008011	悬挑板 直形 木模板木支撑		2.65			
1162	011702024007	楼梯 直形 木模板 木支撑	m²	65.47			
1163	011702028027	压顶、扶手 木模板木支撑	m	226.22			
1164	011702027026	台阶 木模板木支撑	m²	17.40			
1165	011702029024	混凝土坡道 混凝土60mm厚 木模板木支撑 [实际100]	m²	14.85			
1166	011702029025	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	99.14			
1167	011702021005	栏板 木模板木支撑	m²	152.21			
	011703	垂直运输					
1169	011703001022	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	1322.36			

	011708	混凝土运输及泵送工程					
1170	桂011708002001	混凝土泵送		811.00			
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) 昭平互通匝道收费站-办公监控楼+职工公 寓饭堂安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
1171	030404017080	配电箱AL1. PXTR-31/315a 非标 含箱内元件 安装方式: 墙上暗装, 箱底距本层地面 1.5米	台	1			
1172	030404017081	配电箱KXa. PXTR-11/106a 非标 含箱内元件 安装方式: 墙上暗装, 箱底距本层地面 1.5米	台	18			
1173	030404017082	配电箱AL2. PXTR-11/106a 非标 含箱内元件 安装方式: 墙上暗装, 箱底距本层地面 1.5米	台	1			
1174	030404017083	插座箱 KXC 型号规格:(非标)含箱内元件 安装形式:距地1.5米暗装	台	2			
1175	030404017084	动力配电箱 AP1. XL-20(非标) 含箱内元件 安装方式: 墙上暗装, 箱底距本层地面 1.5米	台	1			
1176	030404017085	电表箱AW1. XL-20R 非标 含箱内元件 安装方式: 墙上暗装, 箱底距本层地面 1.5米	台	1			
1177	030404017086	电表箱AW2. XL-20R 非标 含箱内元件 安装方式: 墙上暗装, 箱底距本层地面 1.5米	台	1			
1178	030411001160	热镀锌钢管敷设 SC100 敷设方式: 埋地敷设	m	7.70			
1179	030411001161	热镀锌钢管敷设 SC50 敷设方式: 砖、混凝土结构暗敷	m	10.80			
1180	030411001162	热镀锌钢管敷设 SC15 敷设方式: 砖、混凝土结构暗敷	m	387.60			
1181	030411001163	热镀锌钢管敷设 SC50 敷设方式: 砖、混凝土结构暗敷	m	27.90			
1182	030411001164	热镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配管 SC65 敷设方式: 砖、混凝土结构暗敷	m	23.40			
1183	030411001165	无增塑刚性阻燃管 PVC16 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	897.45			
1184	030411001166	无增塑刚性阻燃管 PVC20 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	1290.60			
1185	030411001167	无增塑刚性阻燃管 PVC25 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	430.20			

1186	030413002055	管道凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 管径DN16/DN20	m	582.60			
1187	030413002056	管道凿(压)槽及恢复 公称管径25mm以内	m	54.00			
1188	010101007041	管沟土方 土壤类别:三类土 挖沟深度:0.7m		0.48			
1189	010103001055	小型机械回填方 密实度:90% 填方材料品种:场内调配利用合格土源 填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压		0.48			
1190	030411004073	管内穿铜芯线 BV-2.5mm ²	m	3309.55			
1191	030411004074	管内穿铜芯线 NHBV-2.5mm ²	m	1264.80			
1192	030411004075	管内穿铜芯线 BV-4mm ²	m	1328.95			
1193	030411004076	管内穿铜芯线 BV-6mm ²	m	1452.60			
1194	030408001071	铜芯铠装电力电缆 YJV22-1KV-4*95mm ²	m	7.89			
1195	030408001072	铜芯铠装电力电缆 YJV22-1KV-4*25mm ²	m	11.07			
1196	030408001073	铜芯电力电缆YJV-1kV-5*16mm ²	m	8.71			
1197	030408001074	铜芯电力电缆YJV-1kV-3*35+2*16mm ²	m	30.13			
1198	030408001075	铜芯电力电缆YJV-1kV-5*10mm ²	m	29.11			
1199	030408006043	户内干包式电力电缆头制作、安装YJV-1kV-5*16mm ²	个	2			
1200	030408006044	户内干包式电力电缆头制作、安装YJV-1KV-3*25+2*16mm ²	个	4			
1201	030412005055	单管荧光灯1*28W 配电子镇流器 安装方式:吸顶安装 含接线盒	套	18			
1202	030412005056	双管荧光灯2*28W 配电子镇流器 安装形式:距地3.5吊装 含接线盒	套	33			
1203	030412005057	防水防尘单管荧光灯1*28W 配电子镇流器 安装形式:距地3.5吊装 含接线盒	套	2			
1204	030412005058	防水防尘双管荧光灯2*28W 配电子镇流器 安装方式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
1205	030412005059	双管荧光灯2*28W 带应急蓄电池t》60min,配电子镇流器 安装方式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
1206	030412001045	LED吸顶灯 1*21W 安装方式:吸顶安装	套	45			

		含接线盒					
1207	030412001046	LED防潮吸顶灯 1*21W 安装方式: 吸顶安装 含接线盒	套	22			
1208	030412001047	LED壁灯 1*21W 安装方式: 距地2.8m壁装 含接线盒	套	2			
1209	030412004029	疏散指示灯 ZGE-YL-13-00X 3W 自带蓄电池, 应急时间≥30min 安装方式: 距地0.5m安装 含接线盒	套	9			
1210	030412004030	安全出口指示灯 ZGE-YL-13-008 3W 自带蓄电池, 应急时间≥30min 安装方式: 距门上檐0.2m安装 含接线盒	套	7			
1211	030412004031	双头应急灯 ZGE-YL-23-001 2*3W 自带蓄电池, 应急时间≥30min 安装方式: 距地2.5m安装 含接线盒	套	15			
1212	030404035063	单相五孔暗插座 250V 10A 安全型 安装方式: 距地0.3米暗装 含接线盒	套	127			
1213	030404035064	单相三孔灭蝇插座 250V 10A 安全型 安装方式: 距地2.2米暗装 含接线盒	套	2			
1214	030404035065	单相三孔空调插座 250V 16A 安装方式: 距地2.2米暗装 含底盒	套	27			
1215	030404035066	单相三孔空调插座 250V 20A 安装方式: 距地0.3米暗装 含接线盒	套	4			
1216	030404035067	单相三孔洗衣机插座 250V 10A 带防溅盖 安装方式: 距地1.5米暗装 含接线盒	套	18			
1217	030404035068	单相三孔热水器插座 250V 16A 带防溅盖 安装方式: 距地2.4米暗装 含接线盒	套	18			
1218	030404034055	一位触摸延时开关 250V 10A 安装方式: 距地1.4米暗装 含接线盒	套	19			
1219	030404034056	一位翘板式开关 250V 10A 安装方式: 距地1.4米暗装 含接线盒	套	47			
1220	030404034057	二位翘板式开关 250V 10A 安装方式: 距地1.4米暗装	套	20			

		含接线盒					
1221	030404034058	三位翘板式开关 250V 10A 安装方式: 距地1.4米暗装 含接线盒	套	10			
1222	030404033017	排气扇 40W 安装方式: 墙上安装	台	20			
1223	030414002006	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电 (综合)	系统	1			
		防雷系统					
1224	030409005025	12热镀锌圆钢避雷网安装 敷设方式: 沿坡屋面、屋脊敷设	m	315.70			
1225	030409003023	避雷引下线 柱内不少于2 16或四根不小于 10主筋 做引下线	m	84.60			
1226	030409008071	钢断接卡子制作、安装	套	7			
1227	030409003024	Φ12热镀锌圆钢避雷引下线 安装部位: 沿外墙暗敷于墙内	m	4.60			
1228	030409006018	避雷针 屋面各阳角及屋脊处设接闪杆 接闪杆采用 12热镀锌圆钢 长度0.3m	根	8			
1229	030409002039	接地母线热镀锌扁钢 -40X4 热镀锌扁钢沿建筑物基础敷设	m	257.80			
1230	030409008072	接地连接板 材质: 紫铜板 距地0.3米暗装	块	2			
1231	030409008073	等电位连接、局部等电位端子联接箱	台	19			
1232	030409008074	总等电位连接端子板 预埋紫铜板500*40*4	块	1			
1233	030414011023	接地装置	系统	1			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
1234	030411001168	热镀锌钢管 SC40 敷设方式: 砖、混凝土结构暗敷	m	45.60			
1235	030411001169	无增塑刚性阻燃管 PVC16 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	1773.80			
1236	030411001170	无增塑刚性阻燃管 PVC25 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	117.90			
1237	030413002057	管道凿(压)槽及恢复 公称管径25mm以内	m	64.80			
1238	030413002058	管道凿(压)槽及恢复 公称管径16mm以内	m	147.60			
1239	030502005023	管内穿放视频同轴电缆 SYKV-75-9	m	39.30			
1240	030502005024	管内穿放视频同轴电缆 SYKV-75-5	m	425.15			
1241	030502006016	管内穿放、布放电话线HYV-10*2*0.5	m	42.30			
1242	030502006017	管内穿放、布放电话线HYV-2*2*0.5	m	711.40			
1243	030502007007	管内穿6芯多模光纤	m	39.30			
1244	030502005025	管内穿光缆 UTP-5	m	1514.35			
1245	030502012012	信息插座 T0 距地0.3m暗装	个	45			

		含接线盒					
1246	030502004016	RJ11电话插座 TP 距地0.3m暗装 含接线盒	个	27			
1247	030502004017	RJ45电视插座 TV 距地0.3m暗装 含接线盒	个	19			
		监控室气体灭火装置系统					
1248	030904011002	气体灭火控制盘 QKP01 控制回路:2 距地1.5米墙上安装	台	1			
1249	030904003007	紧急报警按钮 LD-8318 含接线盒	个	1			
1250	030904004004	声光报警器 HX-M8501 距地2.5米墙上安装 含接线盒	个	2			
1251	030412004032	放气信号灯 LD-8317 距地2.5米墙上安装	套	1			
1252	030904001003	点型感温探测器 JTW-ZCD-G3N 线制:总线制 含底座	个	4			
1253	030904001004	点型感烟探测器 JTY-GD-G3 线制:总线制 含底座	个	4			
1254	030904008001	单输入单输出模块	个	2			
1255	030411004077	管内穿报警信号线 NH-RVS 2*1.5mm ²	m	32.70			
1256	030411004078	管内穿DC24V电源线 NHBV-2.5mm ²	m	21.10			
1257	030411001171	热镀锌钢管敷设 SC15 敷设方式:砖、混凝土结构暗敷	m	44.30			
1258	030413002059	管道凿(压)槽及恢复 公称管径15mm以内	m	14.80			
		B9 给排水、燃气工程					
1259	031001006159	PP-R20塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接	m	301.86			
		公称压力:1.6MPa					
1260	031001006160	PP-R32塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.6MPa	m	119.28			
1261	031001006161	PP-R40塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.6MPa	m	26.00			
1262	031001006162	PP-R50塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.6MPa	m	31.05			
1263	031001006163	PP-R63塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.6MPa	m	15.10			
1264	031001006164	PP-R90塑料管及管件安装	m	33.00			

		连接方式:热熔连接 公称压力:1.6MPa					
1265	031001006165	PP-R25塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:2.5MPa	m	31.14			
1266	031001006166	PP-R20塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:2.5MPa	m	74.88			
1267	031001006167	室外HEPE塑钢缠绕排水管及管件安装 DN300 连接形式:不锈钢箍带连接	m	38.80			
1268	031001006168	室内PVC-U塑料空调排水管及管件安装 de32 连接形式:粘接连接	m	150.57			
1269	031001006169	PVC-U承插塑料排水管及管件安装De50 连接方式:粘接连接	m	7.20			
1270	031001006170	PVC-U承插塑料排水管及管件安装De110 连接方式:粘接连接	m	356.57			
1271	031001006171	PVC-U承插塑料排水管及管件安装De160 连接方式:粘接连接	m	8.50			
1272	031001006172	PVC-U塑料雨水管及管件安装De110 连接方式:粘接连接	m	148.97			
1273	031001006173	PVC-U塑料雨水管及管件安装De75 连接方式:粘接连接	m	23.40			
1274	031001006174	PVC-U塑料雨水管及管件安装De50 连接方式:粘接连接	m	18.80			
1275	030817008033	刚性防水套管制作 安装 DN80	个	1			
1276	030817008034	刚性防水套管制作 安装 DN40	个	4			
1277	030817008035	刚性防水套管制作 安装 DN32	个	5			
1278	030817008036	刚性防水套管制作 安装 DN25	个	1			
1279	031003001053	铜芯球阀 DN25 连接方式: 螺纹连接	个	18			
1280	031003001054	铜芯球阀 DN32 连接方式: 螺纹连接	个	1			
1281	031003001055	铜芯球阀 DN40 连接方式: 螺纹连接	个	6			
1282	桂031003020063	铜芯球阀 DN80 连接方式: 沟槽连接	个	1			
1283	桂031003020064	止回阀 B44T-16 DN80 连接方式: 沟槽连接	个	1			
1284	031003013018	水表 DN80 连接方式: 螺纹连接 含表前阀	组	1			
1285	031003013019	水表 DN25 连接方式: 螺纹连接 含表前阀	组	18			
1286	桂031004020024	快开水龙头 DN15	个	39			

		材质:陶瓷铜芯					
1287	031004006019	陶瓷蹲式大便器(配套存水弯) 铜镀铬延时自闭大便冲洗阀脚踏式 DN25	套	2			
1288	031004006020	陶瓷蹲式大便器(配套存水弯) 铜镀铬延时自闭大便冲洗阀手压式 DN25	套	18			
1289	031004007006	陶瓷挂式小便器 带红外感应冲洗阀	套	2			
1290	031004003021	陶瓷台式洗脸盆 含单柄冷水面龙头DN15	套	2			
1291	031004003022	陶瓷台式洗脸盆 含双柄冷热水面龙头DN15	套	18			
1292	031004010002	调温阀墙式淋浴器 含角阀及其他配件	套	18			
		具体业主定制, 预算暂定					
1293	桂031004021035	PVC-U简易地漏 DN50	个	27			
1294	桂031004021036	PVC-U高水封地漏 DN50	个	18			
1295	桂031004021037	PVC-U带网框式地漏 DN150	个	1			
1296	桂031004022012	PVC-U立式清扫口 DN100	个	2			
1297	桂031004023022	PVC-U圆形雨水斗 DN100	个	13			
1298	03100B	C20混凝土管墩 规格:150*150mm	个	31			
1299	桂031003022004	阻水圈 de110 材质:金属、阻燃膨胀芯材 过楼板排水管设置阻水圈	个	39			
1300	010101007042	管沟土方 土壤类别:三类土 挖沟深度:1.2m		59.06			
1301	010103001056	小型机械回填方 密实度:90% 填方材料品种:场内调配利用合格土源 填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压		59.06			
		B9 消防栓系统工程					
1302	030901013034	手提式干粉磷酸铵盐灭火器 MFZL4 灭火器箱内含2具灭火器 箱内放置	个	8			
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) 昭平互通匝道收费站-变电所土建							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
1303	010101003030	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2M以内 密实度要求:压实系数 ≥ 0.94		44.44			
1304	010101004033	挖基坑土方		162.83			

		土壤类别：三类土 挖土深度：2M以内 密实度要求：压实系数 ≥ 0.94					
1305	010101007043	挖电缆沟土方 土壤类别：三类土 挖沟深度：0.8M 密实度要求：压实系数 ≥ 0.94		52.61			
1306	010103001057	回填土方 土质要求：天然合格土源并满足设计要求 密实度要求：满足设计及施工规范要求 填方来源、运距：原土回填		179.10			
1307	010103002030	余方弃置 取弃土运距：运距1km		80.78			
1308	桂010103003033	土方运输增1km 土类别：三类土 运距：暂定增加1km，结算以实际运距为准		80.78			
		A.3 砌筑工程					
1309	010401001008	砖基础 砖品种、强度等级：MU7.5页岩多孔砖砌块 基础类型：条形 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆 M7.5		11.68			
1310	010401004072	多孔砖墙（外墙240mm） 墙体厚度：240mm M5.0混合砂浆砌筑内加3-5%防水剂，砌MU7.5页岩多孔砖砌块		36.17			
1311	010401004073	多孔砖墙（内墙240mm） 墙体厚度：240mm M5混合砂浆砌筑MU7.5页岩多孔砖砌块		15.94			
1312	010401014019	砖砌地沟	m	30.60			
		沟体厚度：沟壁240mm C20混凝土压顶 M5水泥砂浆砌MU10机砖 1:2.5水泥砂浆抹沟壁面 100mm厚C15混凝土垫层 花纹钢盖板（规格暂定为5mm厚，结算以实际发生为准）					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1313	010501001040	C15砼混凝土垫层 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		7.35			
1314	010501003019	C25砼独立基础 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		14.72			
1315	010502001024	C25砼矩形柱 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		5.76			

1316	010502002029	C25砼构造柱 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		5.68			
1317	010503001028	C25砼基础梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		10.43			
1318	010503004037	C25砼圈梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		1.12			
1319	010503005021	C25砼过梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		1.93			
1320	010505001029	C25砼有梁板 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		33.11			
1321	010507001038	C15砼散水 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站	m²	38.41			
1322	010507005032	c20砼压顶 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		0.90			
1323	010515001105	现浇构件圆钢筋制安 $\Phi 10$ 以内 钢筋种类、规格:HPB300 $\Phi 10$ 以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	1.649			
1324	010515001106	现浇构件螺纹钢制安 10以内 钢筋种类、规格:HRB400 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	1.772			
1325	010515001107	现浇构件螺纹钢制安 10以上 钢筋种类、规格:HRB400 10以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	5.111			
1326	桂010516004023	钢筋电渣压力焊接 钢筋种类、规格： $\geq \Phi 16$	个	64			
1327	桂010515011023	砌体加固筋 钢筋种类、规格:HPB300 $\Phi 10$ 以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.152			
1328	040901009008	地沟预埋铁件 详见建施7-7 $\Phi 8@500$, L=240 (带弯勾)	t	0.736			
		A.7 屋面及防水工程					
1329	010902001033	屋面卷材防水 部位：屋面1 参照图集15ZJ001-122页-屋105-2F1-30B1 20厚1:2.5水泥砂浆，分隔面积宜为1m² 0.4厚聚乙烯膜 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 30挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m²	121.15			

		30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%找坡 钢筋混凝土屋面板清扫干净					
1330	010903003016	墙面砂浆防潮（平面） 防水部位：墙基-0.06米处 防水厚度：20mm 砂浆配合比：1:3水泥砂浆掺5%防水剂	m²	16.32			
1331	010903003017	墙面砂浆防潮（立面） 防水部位：墙基垂直防潮层 防水厚度：20mm 砂浆配合比：1:3水泥砂浆掺5%防水剂	m²	100.64			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
1332	011001003044	外墙保温涂料外墙面 部位：外1 参照图集15ZJ001-80页-外墙11，同参图集13ZJ002-25页-外保温系统2 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布 门窗套及窗台，门窗洞口四角对角线及阴角阳角各200宽部位，加铺一层400*300耐碱网布（另列清单） 20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上，抹一层聚合物水泥砂浆加强层，中间压入一层耐碱网布（另列清单） 墙面清理干净，满涂界面砂浆	m²	259.09			
1333	011001003045	外墙保温面砖外墙面 部位：外2 参照图集15ZJ001-82页-外墙17，同参图集13ZJ002-26页-外保温系统3 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布 门窗套及窗台，门窗洞口周边墙角及阴角阳角各200宽部位，加铺一层耐碱网布（另列清单） 门窗洞口四角对角线方向斜向加铺一层400*300耐碱网布，8/10锚栓按双向中距@≤500锚固（另列清单） 20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上，抹一层聚合物水泥砂浆加强层，中间压入一层耐碱网布（另列清单） 墙面清理干净，满涂界面砂浆	m²	24.47			
		A.9 楼地面工程					
1334	010501001041	地面混凝土垫层 部位：地1 80厚C15混凝土垫层		9.33			
1335	011101003014	不发火细石混凝土地面	m²	116.66			

		部位：地1 参照图集15ZJ001-43页-地403					
		40厚C20不发火细石混凝土，随打随抹光 素水泥浆结合层一遍 150厚碎石夯入土中并夯实					
1336	011105001006	水泥砂浆踢脚线 部位：踢1 参照图集15ZJ001-47页-踢1 200高水泥砂浆踢脚 6厚1:3水泥砂浆 6厚1:2水泥砂浆抹面压光	m²	13.80			
1337	011107004006	混凝土抹水泥面台阶 详见11ZJ901 A/9、11/9 25厚水泥砂浆抹面，每个踏步设两条20mm 宽水泥铁屑防滑条 100厚C15砼 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 素土夯实	m²	12.58			
		A.10 墙、柱面工程					
1338	011201001044	内墙面一般抹灰 部位：内墙1 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 15厚1:1:6水泥石灰砂浆	m²	349.55			
1339	桂011204007035	块料墙面（外墙裙） 部位：外2 墙裙高：600mm 240*60青灰色釉面条砖丁字缝贴，白水泥 勾缝（缝宽6mm）	m²	24.47			
1340	桂011201005024	墙面钉（挂）网 部位：砌体与混凝土梁、柱、墙交接缝部 位、门窗洞口周边墙角各200宽部位、门 窗洞口四角对角线方向斜向 采用粘贴耐碱玻纤网格布聚合物水泥加强 层加强	m²	248.84			
		A.11 天棚工程					
1341	011301001023	天棚抹灰 部位：顶1 钢筋混凝土板底面清扫干净 5厚1:3水泥砂浆，打底扫毛或划出横道 5厚1:2水泥砂浆罩压光	m²	209.26			
		A.12 门窗工程					
1342	010807005025	铝合金防盗窗枝 部位：详见建施7-5 19铝通内穿 14钢筋，中距120	m²	21.96			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
1343	011407001055	内墙面刷乳胶漆 部位：内墙1 2厚面层耐水乳胶漆分遍刮平	m²	349.55			

		刷底漆一遍 2厚面层耐水腻子分遍刮平 清理抹灰基层					
1344	011407002023	天棚刷涂料 部位：顶1 灰水刷白2道	m²	209.26			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
1345	桂011701001028	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m²	301.82			
1346	011701006026	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m[实际5]	m²	116.66			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1347	011702001073	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	27.79			
1348	011702001074	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	32.40			
1349	011702002047	矩形柱 胶合板模板 木支撑[实际4.88]	m²	54.66			
1350	011702002048	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m²	10.63			
1351	011702003067	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	9.44			
1352	011702003068	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际4.88]	m²	52.66			
1353	011702005028	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	90.23			
1354	011702008030	圈梁 直形 木模板 木支撑	m²	9.34			
1355	011702009021	过梁 木模板 木支撑	m²	22.79			
1356	011702014058	有梁板 胶合板模板 木支撑[实际4.88]	m²	276.00			
1357	011702027027	台阶 木模板木支撑	m²	12.58			
1358	011702028028	压顶 木模板木支撑	m	79.20			
1359	011702029026	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	38.41			
1360	桂011701011023	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	132.81			
	011703	垂直运输					
1361	011703001023	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	132.81			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
1362	桂011708002001	混凝土泵送		110.58			
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) 昭平互通匝道收费站-变电所安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
1363	030404017087	配电箱AA.PXTR-31/321c 非标 含箱内元件 安装方式：墙上暗装，箱底距本层地面 1.5米	台	1			
1364	0300B	临时接线柱 H=0.3m 参见图集14D504相关页次	m	1.50			
1365	030413001006	电缆沟支架 水平托架使用50*5扁钢 支撑使用-120*120*6钢板和 8钢筋锚入 电缆沟壁	kg	361.67			
1366	031201003005	电缆沟支架刷油 含手工除轻锈 红丹防锈漆两遍,调和漆两遍	kg	361.67			

1367	030411001172	热镀锌钢管敷设 SC32 敷设方式: 砖、混凝土结构暗敷	m	9.60			
1368	030411001173	无增塑刚性阻燃管 PVC16 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	79.15			
1369	030411001174	无增塑刚性阻燃管 PVC20 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	45.70			
1370	030411001175	无增塑刚性阻燃管 PVC32 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	53.00			
1371	030413002060	管道凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 管径DN16/DN20	m	34.60			
1372	030413002061	管道凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m	22.50			
1373	030411004079	管内穿铜芯线 BV-2.5mm ²	m	227.55			
1374	030411004080	管内穿铜芯线 BV-4mm ²	m	146.10			
1375	030408001076	铜芯电力电缆 YJV-1kV-4*4mm ²	m	74.30			
1376	030412005060	单管应急荧光灯1*28W T5 三基色 带应急蓄电池t》180min, 安装方式: 吸顶安装 含接线盒	套	10			
1377	030412005061	双管应急荧光灯2*28W T5 三基色 带应急蓄电池t》180min, 安装方式: 吸顶安装 含接线盒	套	3			
1378	030412001048	LED防爆灯1*10W 安装方式: 吸顶安装 含接线盒	套	1			
1379	030108001013	轴流风机 380V 0.75KW	台	4			
1380	030108001014	防爆型轴流风机 380V 0.75KW	台	1			
1381	030404035069	带安全门二、三孔暗插座 250V 10A 安装方式: 距地0.4米暗装 含接线盒	套	5			
1382	030404034059	单联单控跷板暗开关(带荧光指示)250V 10A 安装方式: 距地1.4米暗装 含接线盒	套	4			
1383	030404034060	双联单控跷板暗开关(带荧光指示)250V 10A 安装方式: 距地1.4米暗装 含接线盒	套	2			
1384	030414002007	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电 (综合)	系统	1			
		防雷系统					
1385	030409005026	12热镀锌圆钢避雷网安装 敷设方式: 沿坡屋面、屋脊敷设	m	50.50			
1386	030409005027	接闪器Φ12热镀锌圆钢沿隔热板敷设	m	8.94			
1387	030409003025	避雷引下线 柱内不少于2 16或四根不小于 10主筋 做引下线	m	52.00			

1388	030409006019	避雷针 屋面各阳角及屋脊处设接闪杆 接闪杆采用 12热镀锌圆钢 长度0.3m	根	4			
1389	030409002040	接地母线敷设 利用基础内 $\phi \geq 16$ 两根主筋通长焊接	m	76.37			
1390	030409002041	接地母线热镀锌扁钢 -40X4 安装部位:室外地坪地下1.0米处引出,伸出室外1.0米	m	179.33			
1391	030409001011	垂直接地极 $\angle 50 \times 5$ L=2.5m 热镀锌角钢 间距》5.0m,埋深1.0m	根	10			
1392	030409008075	接地端子板 材质:紫铜板 距地0.5米贴柱安装	块	8			
1393	030409008076	总等电位连接端子板 预埋紫铜板500*40*4	块	1			
1394	030414011024	接地装置	系统	1			
		B9 给排水、燃气工程					
1395	031001006175	PP-R20塑料管及管件安装 连接方式:热熔连接 公称压力:1.6MPa	m	7.70			
1396	031001006176	PVC-U承插塑料排水管及管件安装De50 连接方式:粘接连接	m	2.50			
1397	031003001056	铜芯闸阀 DN15 连接方式:螺纹连接	个	1			
		B9 消防栓系统工程					
1398	030901013035	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 型号: 2*MF/ZL4 安装方式:托架或挂钩上	具	2			
1399	030901013036	4Kg悬挂式感温自动超细干粉灭火器含放置箱 型号: FZXA4/1.2	具	2			
		安装方式:箱内放置					
1400	030901013037	8Kg悬挂式感温自动超细干粉灭火器含放置箱 型号: FZXA8/1.2 安装方式:箱内放置	具	2			
1401	桂030905006006	超音速干粉灭火器调试	防火分区	1			
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) 昭平互通匝道收费站-大门土建							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
1402	010101003031	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2M以内 密实度要求:压实系数 ≥ 0.94		10.47			
1403	010101004034	挖基坑土方 土壤类别:三类土		23.52			

		挖土深度：2M以内 密实度要求：压实系数 ≥ 0.94					
1404	010101003032	挖暗沟土方 土壤类别：三类土 挖沟深度：0.57M 密实度要求：压实系数 ≥ 0.94		11.39			
1405	010103001058	回填土方 土质要求：天然合格土源并满足设计要求 密实度要求：满足设计及施工规范要求		32.86			
		填方来源、运距：原土回填					
1406	010103002031	余方弃置 取弃土运距：运距1km		12.53			
1407	桂010103003034	土方运输增1km 土类别：三类土 运距：暂定增加1km，结算以实际运距为准		12.53			
		A.3 砌筑工程					
1408	010401004074	多孔砖墙（外墙240mm） 墙体厚度：240mm M5.0混合砂浆砌筑内加3-5%防水剂，砌MU7.5页岩多孔砖砌块		12.69			
1409	010401014020	砖砌暗沟 参照图集11ZJ901第7页③ 沟体厚度：沟壁120mm 盖板参照图集11ZJ901第8页B，C25细石混凝土预制盖板 M5水泥砂浆砌MU10非黏土烧结砖 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 70厚C10砼垫层	m	16.38			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1410	010501001042	C15砼混凝土垫层 混凝土拌和料要求：碎石 普通混凝土 混凝土拌制：搅拌站		2.32			
1411	010501003020	C25砼独立基础 混凝土拌和料要求：碎石 普通混凝土 混凝土拌制：搅拌站		3.67			
1412	010502001025	C25砼矩形柱 混凝土拌和料要求：碎石 普通混凝土 混凝土拌制：搅拌站		3.36			
1413	010502002030	C25砼构造柱 混凝土拌和料要求：碎石 普通混凝土 混凝土拌制：搅拌站		2.24			
1414	010503001029	C25砼基础梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通混凝土 混凝土拌制：搅拌站		2.50			
1415	010503002007	C25矩形梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通混凝土		0.82			

		混凝土拌制：搅拌站					
1416	010503005022	C25砼过梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通混凝土 混凝土拌制：搅拌站		0.40			
1417	010505001030	C25砼有梁板 混凝土拌和料要求：碎石 普通混凝土 混凝土拌制：搅拌站		5.10			
1418	010505008012	C25雨篷板 混凝土拌和料要求：碎石 普通混凝土 混凝土拌制：搅拌站		0.15			
1419	010507005033	c25砼压顶 混凝土拌和料要求：碎石 普通混凝土 混凝土拌制：搅拌站		0.70			
1420	010515001108	现浇构件圆钢筋制安 $\Phi 10$ 以内 钢筋种类、规格:HPB300 $\Phi 10$ 以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.620			
1421	010515001109	现浇构件螺纹钢制安 10以内 钢筋种类、规格:HRB400 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.136			
1422	010515001110	现浇构件螺纹钢制安 10以上 钢筋种类、规格:HRB400 10以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	1.176			
1423	桂010516004024	钢筋电渣压力焊接 钢筋种类、规格： $\geq \Phi 16$	个	48			
1424	桂010515011024	砌体加固筋 钢筋种类、规格:HPB300 $\Phi 10$ 以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.041			
		A.7 屋面及防水工程					
1425	010902001034	屋面卷材防水 部位：屋1 参照图集15ZJ001-122页-屋105-2F1-30B1 20厚1:2.5水泥砂浆，分隔面积宜为1m ² 0.4厚聚乙烯膜 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 30挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%找坡 钢筋混凝土屋面板清扫干净	m ²	13.04			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
1426	011001003046	外墙保温涂料外墙面 部位：外1 参照图集15ZJ001-80页-外墙11，同参图集13ZJ002-25页-外保温系统2 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布 门窗套及窗台，门窗洞口周边墙角及阴角阳角各200宽部位，加铺一层耐碱网布（另列清单） 门窗洞口四角对角线方向斜向加铺一层400*300耐碱网布（另列清单）	m ²	126.81			

		20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上，抹一层聚合物水泥砂浆加强层，中间压入一层耐碱网布（另列清单） 墙面清理干净，满涂界面砂浆				
1427	011001003047	外墙保温面砖外墙面 部位：外2 参照图集15ZJ001-82页-外墙17，同参图集13ZJ002-26页-外保温系统3 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布 门窗套及窗台，门窗洞口周边墙角及阴角阳角各200宽部位，加铺一层耐碱网布（另列清单） 门窗洞口四角对角线方向斜向加铺一层400*300耐碱网布，8/10锚栓按双向中距@≤500锚固（另列清单） 20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上，抹一层聚合物水泥砂浆加强层，中间压入一层耐碱网布（另列清单） 墙面清理干净，满涂界面砂浆	m²	15.88		
		A.9 楼地面工程				
1428	010501001043	地面混凝土垫层 部位：地1（所有地面） 80厚C15混凝土 素土夯实		1.06		
1429	011102003059	块料地面 部位：地1（所有地面） 参照图集15ZJ001-27页-地201 12厚防滑地砖800*800铺实拍平，水泥砂浆擦缝 20厚1：3干硬性水泥砂浆 素水浆结合层一遍	m²	13.22		
1430	011105003023	200高浅黄色抛光砖暗踢脚线 部位：踢1 8-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 8厚1：2水泥砂浆贴结层（内掺建筑胶） 5厚1：3水泥砂浆打底划出纹道	m²	2.07		
1431	010507001039	散水 参照图集15ZJ001-139页-散1 60厚C20砼，面上加5厚1：1水泥砂浆随打随抹光 150厚3：7灰土 素土夯实，向外坡4%	m²	9.83		
1432	011107002016	混凝土贴地砖面台阶 详见11ZJ901 第9页14	m²	1.89		

		面贴浅黄色花岗岩石板 100厚C15普通砼 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 素土夯实					
		A.10 墙、柱面工程					
1433	011201001045	内墙面一般抹灰 部位：内墙1 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 15厚1:1:6水泥石灰砂浆	m²	32.27			
1434	桂011204007036	块料外墙面（青灰色面砖） 部位：外2 240*60青灰色釉面条砖丁字缝贴，白水泥勾缝（缝宽6mm）	m²	15.88			
1435	桂011205007006	块料柱面（青灰色面砖） 部位：外2 240*60青灰色釉面条砖丁字缝贴，白水泥勾缝（缝宽6mm）	m²	10.37			
1436	桂011205010003	块料梁面（青灰色面砖） 部位：外2 240*60青灰色釉面条砖丁字缝贴，白水泥勾缝（缝宽6mm）	m²	19.99			
1437	桂011201005025	墙面钉（挂）网 部位：砌体与混凝土梁、柱、墙交接缝部位门窗洞口周边墙角各200宽部位、门窗洞口四角对角线方向斜向 采用粘贴耐碱玻纤网格布聚合物水泥加强层加强	m²	66.92			
		A.11 天棚工程					
1438	011301001024	天棚抹灰 部位：顶1 钢筋混凝土板底面清扫干净 5厚1:3水泥砂浆，打底扫毛或划出横道 5厚1:2水泥砂浆罩压光	m²	14.49			
		A.12 门窗工程					
1439	010805004003	不锈钢电动伸缩门 高度：1.7m 自动门由业主自定 材料规格暂定，结算以实际为准	m	6.00			
1440	010807005026	铝合金防盗窗枝 部位：详见建施6-6 19铝通内穿 14钢筋，中距120	m²	7.29			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
1441	011407001057	内墙面刷乳胶漆 部位：内墙1 2厚面层耐水乳胶漆分遍刮平 刷底漆一遍 2厚面层耐水腻子分遍刮平 清理抹灰基层	m²	37.27			
1442	011407002024	天棚刷涂料	m²	14.49			

		部位：顶1 刷乳胶漆两遍 2厚面层耐水腻子分遍刮平 清理抹灰基层					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
1443	桂011701001029	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m²	102.19			
1444	桂011701002014	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m²	51.48			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1445	011702001075	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	10.82			
1446	011702001076	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	14.04			
1447	011702001077	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m²	3.70			
1448	011702002049	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m²	34.96			
1449	011702003069	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	28.11			
1450	011702005029	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	21.39			
1451	011702006009	单梁、连续梁、框架梁 胶合板模板 木支撑	m²	5.10			
1452	011702009022	过梁 木模板 木支撑	m²	4.50			
1453	011702014059	有梁板 胶合板模板 木支撑	m²	43.34			
1454	011702023007	雨篷板 直形 木模板木支撑	m²	1.65			
1455	011702028029	压顶 木模板木支撑	m	17.08			
1456	011702027028	台阶 木模板木支撑	m²	0.53			
1457	011702029027	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	1.13			
1458	桂011701011024	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	16.78			
	011703	垂直运输					
1459	011703001024	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	16.78			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
1460	桂011708002001	混凝土泵送		24.80			
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) 昭平互通匝道收费站-大门安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
1461	030404017088	配电箱AA.PXTR-31/315c 非标 含箱内元件 安装方式：墙上暗装，箱底距本层地面 1.5米	台	1			
1462	030411001176	热镀锌钢管敷设 SC100 敷设方式：埋地敷设	m	3.90			
1463	030411001177	热镀锌钢管敷设 SC32 敷设方式：埋地敷设	m	11.70			
1464	030411001178	无增塑刚性阻燃管 PVC16 敷设方式：砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	12.10			
1465	030411001179	无增塑刚性阻燃管 PVC20 敷设方式：砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	16.30			
1466	030411001180	无增塑刚性阻燃管 PVC25 敷设方式：砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	8.40			

1467	010101007044	管沟土方 土壤类别:三类土 挖沟深度:0.7m		6.56			
1468	010103001059	小型机械回填方 密实度:90% 填方材料品种:场内调配利用合格土源 填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压		6.55			
1469	030413002062	管道凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	15.30			
1470	030411004081	管内穿铜芯线 BV-2.5mm ²	m	40.70			
1471	030411004082	管内穿铜芯线 BV-4mm ²	m	92.60			
1472	030408001077	铜芯铠装电力电缆 YJV22-1KV-4*16mm ² 配置形式:穿管埋地敷设	m	8.61			
1473	030412005062	单管荧光灯1*35W T5 三基色 配电子镇流器 安装方式:吸顶安装 含接线盒	套	1			
1474	030412001049	LED吸顶灯1*12W 安装方式:吸顶安装	套	1			
		含接线盒					
1475	030404035070	带安全门二、三孔暗插座 250V 10A 安装方式:距地0.3米暗装 含接线盒	套	4			
1476	030404035071	带安全门三孔暗插座 250V 16A 安装方式:距地2.5米暗装 含接线盒	套	1			
1477	030404034061	单联单控跷板暗开关(带荧光指示)250V 10A 安装方式:距地1.4米暗装 含接线盒	套	1			
1478	030404034062	单联防水防溅暗开关250V 10A 安装方式:距地1.4米暗装 含接线盒	套	1			
1479	030414002008	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合)	系统	1			
		B4 防雷及接地装置安装工程					
1480	030409005028	12热镀锌圆钢避雷网安装 敷设方式:沿坡屋面、屋脊敷设	m	35.64			
1481	030409003026	避雷引下线 柱内不少于2 16或四根不小于 10主筋做引下线	m	22.00			
1482	030409002042	钢接地母线敷设 利用基础内 $\Phi \geq 10$ 两根主筋通长焊接	m	16.62			
1483	030409002043	接地母线热镀锌扁钢 -40X4	m	60.47			
1484	030409008077	接地端子板 材质:紫铜板 距地0.5米贴柱安装	块	3			
1485	030409008078	总等电位连接端子板	块	1			

		预埋紫铜板500*40*4					
1486	030414011025	接地装置	系统	1			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
1487	030502012013	网络插座 TO 距地0.3m暗装 含接线盒	个	1			
1488	030502004018	电话插座 TP 距地0.3m暗装 含接线盒	个	1			
1489	030411001181	热镀锌钢管敷设 SC50	m	3.10			
		敷设方式: 埋地敷设					
1490	010101007045	管沟土方 土壤类别:三类土 挖沟深度:0.7m		1.14			
1491	010103001060	小型机械回填方 密实度:90% 填方材料品种:场内调配利用合格土源 填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压		1.14			
		B9 给排水、燃气工程					
1492	031001006177	PVC-U塑料雨水管及管件安装De110 连接方式:粘接连接	m	4.20			
1493	桂031004023023	PVC-U圆形雨水斗 DN100	个	1			
1494	030901013038	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 型号: 2*MF/ZL4 安装方式:托架或挂钩上	具	1			
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) 昭平互通匝道收费站箱泵一体化消防给水 设备土建							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
1495	010101002006	挖一般土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 6M以内 密实度要求: 压实系数 ≥ 0.94		1204.30			
1496	010103001061	回填土方		837.20			
		土质要求: 天然合格土源并满足设计要求 密实度要求: 满足设计及施工规范要求 填方来源、运距: 原土回填					
1497	010103002032	余方弃置 取弃土运距:运距1km		367.10			
1498	桂010103003035	土方运输增1km 土类别:三类土 运距:暂定增加1km, 结算以实际运距为准		367.10			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1499	010501001044	C15砼垫层		15.92			

		混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站					
1500	010501002012	C25砼控制柜基础 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站 控制柜规格不详, 基础工程量为暂定, 结算以实际发生为准		2.94			
1501	010501004011	C25砼满堂基础 防水混凝土, 抗渗等级P6 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站		38.50			
1502	010503001030	C25砼基础梁 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站		10.61			
1503	010515001111	现浇构件圆钢筋制安 $\Phi 10$ 以内 钢筋种类、规格:HPB300 $\Phi 10$ 以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.458			
1504	010515001112	现浇构件圆钢筋制安 $\Phi 10$ 以上 钢筋种类、规格:HPB300 $\Phi 10$ 以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.472			
1505	010515001113	现浇构件螺纹钢制安 10以上 钢筋种类、规格:HRB400 10以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	2.504			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1506	011702001078	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	5.28			
1507	011702001079	满堂基础 有梁式 胶合板模板 木支撑	m ²	13.00			
1508	011702005030	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	87.12			
1509	011702001080	控制柜基础 胶合板模板 木支撑	m ²	8.68			
1510	桂011701009006	钢管现浇混凝土运输道 满堂基础 6m内	m ²	154.00			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
1511	桂011708002001	混凝土泵送		29.83			
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) 昭平互通匝道收费站箱泵一体化消防给水设备安装							
		分部分项工程					
		B9 给排水、燃气工程					
1512	030109012006	消火栓轴流泵XBD3.5/25J-100HDGD H=0.35Mpa, Q=25L/S, N=30KW 一备一用, 电机干式安装轴流泵 含减震垫和泵接线调式 消火栓控制柜 SKB2/30+2/1.5 IP55, 需要电气预埋电缆线, 内含溢流系统 消防设备具备相应的3C认证和成套检验报告, 并在CCCF网上可查	台	2			
1513	030109011011	潜污泵50WQ20-15-1.5 Q=20 /h, H=15m N=1.5KW 一备一用, 用于溢流和排污	台	4			
		含减震垫和泵接线调式					

		含控制柜安装					
1514	031006015011	地埋装配式消防水箱10000*10000*3000mm V=300 运行重量为300T 、含爬梯、 600检查孔 开孔等 材质：板块采用R25圆角， sus304+双面热 镀锌钢 板一次性压铸而成复合板材 安装方式：螺栓铆接，无焊接 水箱厚度：底侧板3.4mm以上，顶板在 3.0mm以上， 拉筋DN40以上圆管 ， 含水箱消毒冲洗 箱体内外热镀锌防腐、覆土前对外壁进行 沥青喷涂防腐 消防设备具备相应的3C认证和成套检验报 告，并在CCCF网上可查	个	1			
1515	031006015012	地埋装配式生活水箱3000*2000*3000mm V=18 运行重量为300T、含爬梯、 600检查孔 开孔等 材质：板块采用R25圆角， sus304+双面热 镀锌钢 板一次性压铸而成复合板材 安装方式：螺栓铆接，无焊接 水箱厚度：底侧板3.4mm以上，顶板在 3.0mm以上， 拉筋DN40以上圆管 ， 含水箱消毒冲洗 箱体内外热镀锌防腐、覆土前对外壁进行 沥青喷涂防腐 配紫外线消毒仪	个	1			
1516	030109011012	全不锈钢生活潜水泵 Q=2.0 /h, H=0.35Mpa 一备一用 含减震垫和泵接线调式 含控制柜SXX2配变频器安装 具有相应的国家检测报告	台	2			
1517	031006004006	生活保压罐 24L 材质：碳罐 具有相应的国家检测报告	台	1			
1518	030901002021	热镀锌钢管及管件安装DN100 连接方式：沟槽连接	m	21.17			
1519	030901002022	热镀锌钢管及管件安装DN150 连接方式：沟槽连接	m	13.98			
1520	031201001012	室内消防管道刷油 在镀锌层破坏处除锈后刷红丹漆一道 面刷红磁漆两道防腐	m²	14.95			
1521	031002003034	透气帽DN150设18目不锈钢防虫网	个	3			
1522	010606010006	钢溢流斗DN100	个	2			
1523	031003010011	可曲挠橡胶接头安装(法兰连接)DN100 材质：铸铁	个	4			
1524	桂031003020065	试水阀 DN65 材质：铸铁 含阀门锁具或阀门箱	个	1			

		连接方式：沟槽连接					
1525	桂031003020066	止回阀H44T-16 DN100 含阀门锁具或阀门箱 连接方式：沟槽连接	个	4			
1526	桂031003020067	闸阀Z45T-16 DN100 含阀门锁具或阀门箱 连接方式：沟槽连接	个	4			
1527	031003010012	可曲挠橡胶接头安装(法兰连接)DN150 材质：铸铁	个	2			
1528	桂031003020068	强制关闭进水电动阀组H44T-16 DN150 含配套遥控浮球阀 含阀门锁具或阀门箱 连接方式：沟槽连接	个	1			
1529	桂031003020069	强制关闭进水电动阀组H44T-16 DN100 含配套遥控浮球阀 含阀门锁具或阀门箱 连接方式：沟槽连接	个	1			
1530	桂031003020070	止回阀H44T-16 DN150 含阀门锁具或阀门箱 连接方式：沟槽连接	个	2			
1531	桂031003020071	闸阀Z45T-16 DN150 含阀门锁具或阀门箱 连接方式：沟槽连接	个	2			
1532	031003001057	泄压阀 DN20 连接方式：螺纹连接	个	1			
1533	桂031003019006	压力开关J120-190	个	1			
1534	030611001006	压力表DN20	台	6			
1535	031003016006	投入式就地液位显示器	组	1			
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) 昭平互通匝道收费站-收费大棚土建							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
1536	010101003033	挖沟槽土方 土壤类别：三类土 挖土深度：6M以内 密实度要求：压实系数 ≥ 0.94		2832.88			
1537	010101004035	挖基坑土方 土壤类别：三类土 挖土深度：2M以内 密实度要求：压实系数 ≥ 0.94		331.32			
1538	010103001062	回填土方 土质要求：天然合格土源并满足设计要求 密实度要求：满足设计及施工规范要求 填方来源、运距：原土回填		1471.31			
1539	010103002033	余方弃置		1692.89			

		取弃土运距:运距1km					
1540	桂010103003036	土方运输增1km 土类别:三类土 运距:暂定增加1km, 结算以实际运距为准		1692.89			
		A.3 砌筑工程					
1541	010401004075	多孔砖墙(外墙240mm) 墙体厚度:240mm M5.0混合砂浆砌筑内加3-5%防水剂, 砌MU7.5页岩多孔砖砌块		42.96			
1542	010401004076	多孔砖墙(内墙120mm) 墙体厚度:120mm M7.5水泥砂浆砌MU7.5页岩多孔砖砌块		0.54			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1543	010501001045	C15砼混凝土垫层 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼 混凝土拌制:搅拌站		18.18			
1544	010501001046	C15砼混凝土垫层 部位:箱涵 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼 混凝土拌制:搅拌站		36.16			
1545	010501001047	碎石垫层 部位:箱涵		93.46			
1546	010501002013	C30砼收费亭基础 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼 混凝土拌制:搅拌站		90.09			
1547	010501003021	C30砼独立基础 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼 混凝土拌制:搅拌站		73.92			
1548	010502001026	C30砼矩形柱 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼 混凝土拌制:搅拌站		62.85			
1549	010502002031	C30砼构造柱 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼 混凝土拌制:搅拌站		3.37			
1550	010503002008	C30矩形梁 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼 混凝土拌制:搅拌站		16.78			
1551	010503004038	C30砼圈梁 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼 混凝土拌制:搅拌站		3.04			
1552	010505001031	C30砼有梁板 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼 混凝土拌制:搅拌站		312.26			
1553	010505008013	雨篷、悬挑板、阳台板 混凝土拌和料要求:碎石 普通砼 混凝土拌制:搅拌站		11.05			

1554	010507005034	c30砼压顶 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站		6.17			
1555	010504001009	c30直形墙 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站		281.01			
1556	010506001009	C25直形楼梯 混凝土拌和料要求: 碎石 普通砼 混凝土拌制: 搅拌站	m²	36.97			
1557	010515001114	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	13.275			
1558	010515001115	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以上 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	29.066			
1559	010515001116	现浇构件螺纹钢制安 10以内 钢筋种类、规格:HRB400 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	10.131			
1560	010515001117	现浇构件螺纹钢制安 10以上 钢筋种类、规格:HRB400 10以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	34.084			
1561	桂010516004025	钢筋电渣压力焊接 钢筋种类、规格: ≥Φ16	个	340			
1562	010516003014	套筒直形螺纹钢筋接头 钢筋种类、规格: Φ32以内	个	166			
1563	桂010515011025	砌体加固筋 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.047			
		A.7 屋面及防水工程					
1564	010901001031	筒板瓦非保温坡屋面 部位: 屋2 参照图集15ZJ001-130页-屋301-2PF1-30B1 筒板瓦(板瓦盖六留四) 20厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 30厚1:3水泥砂浆内配 3@50*50钢丝网 满铺0.4厚聚乙烯膜一层	m²	115.36			
		2.0聚合物改性沥青防水垫层 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 钢筋混凝土板,板内预埋锚筋 12@900, 伸入卧瓦层20					
1565	010902001035	非上人保温屋面 部位: 屋1 参照图集15ZJ001-122页-屋105-2F1-30B1 20厚1:2.5水泥砂浆,分隔面积宜为1m² 0.4厚聚乙烯膜 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 30挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m²	1102.57			

		30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%找坡 钢筋混凝土屋面板清扫干净					
1566	010902001036	地下顶板防水 部位：地下通道顶板、楼梯处 参照图集15ZJ001-12页-地防1A-1F1，同 参照15ZJ001-86页-顶3 70厚C20细石混凝土保护层 0.4厚聚乙烯一层 ≥4厚SBS改性沥青防水卷材（II型） ≥3厚SBS改性沥青防水卷材（II型） 刷基层处理剂一遍 20厚1:2水泥砂浆找平	m²	171.43			
1567	010903001001	地下外墙身防水 部位：地下通道墙身、楼梯处 参照图集15ZJ001-12页-地防1A-1F1，同 参照15ZJ001-64页-内23 20厚1:2水泥砂浆找平 刷基层处理剂一遍 ≥4厚SBS改性沥青防水卷材（II型） ≥3厚SBS改性沥青防水卷材（II型） 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保护层用20 厚1:2.5水泥砂浆抹面 2:8灰土，分层夯实	m²	443.02			
1568	010904001001	地下底板防水 部位：地下通道底板、楼梯处 参照图集15ZJ001-12页-地防1A-1F1，同 参照15ZJ001-28页-楼201	m²	204.84			
		50厚C20细石混凝土保护层 0.4厚聚乙烯一层 ≥4厚SBS改性沥青防水卷材（II型） ≥3厚SBS改性沥青防水卷材（II型） 刷基层处理剂一遍 20厚1:2水泥砂浆找平 100厚C15混凝土垫层 素土夯实					
1569	010903004009	651型橡胶止水带 部位：橡胶止水带设置在混凝土板厚中部	m	61.90			
1570	010903004010	沉降缝防水 部位：通道洞身、端部出口 0.8mm厚不锈钢止水钢板	m	112.00			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
1571	011001003048	非保温涂料外墙面 部位：外1（室外墙、柱、梁等构件，女儿墙内侧） 参照图集15ZJ001-80页-外墙11 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压 入一层耐碱玻璃纤维布 15厚1:3水泥砂浆	m²	381.07			

1572	011001003049	非保温面砖外墙面 部位：外2 参照图集15ZJ001-82页-外墙17 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 15厚1:3水泥砂浆	m²	267.27			
1573	011001004003	非保温面砖柱面 部位：外2（室外独立柱） 参照图集15ZJ001-82页-外墙17 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 15厚1:3水泥砂浆	m²	247.30			
		A.9 楼地面工程					
1574	011102003060	块料楼地面 部位：地下通道底板、楼梯处 参照图集15ZJ001-12页-地防1A-1F1，同参照15ZJ001-28页-楼201 12厚600*600防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝	m²	204.84			
		25厚1:3干硬性水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 素水泥浆结合层一遍					
		A.10 墙、柱面工程					
1575	桂011204007037	块料墙面（青灰色面砖） 部位：外墙砖墙面 ≤7厚饰面砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝 240*60青灰色釉面条砖丁字缝贴，白水泥勾缝（缝宽6mm）	m²	267.27			
1576	桂011201005026	墙面钉（挂）网 部位：砌体与混凝土梁、柱、墙交接缝部位 采用粘贴耐碱玻纤网格布聚合物水泥加强层加强	m²	99.88			
1577	桂011204007038	块料墙面 部位：地下通道内墙身、楼梯处 4-5厚釉面砖300*450，白水泥浆擦缝 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5厚聚合物涂刮型聚合物水泥防水砂浆 15厚1:3水泥砂浆	m²	609.56			
		A.11 天棚工程					
1578	011301001025	天棚抹灰 部位：顶1 钢筋混凝土板底面清扫干净 5厚1:3水泥砂浆，打底扫毛或划出横道 5厚1:2水泥砂浆罩压光	m²	2223.67			
1579	011301001026	天棚抹灰 部位：地下通道顶板、楼梯处 5厚1:3水泥砂浆，打底扫毛或划出横道	m²	171.43			

		5厚1:2水泥砂浆罩压光					
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
1580	011407002025	天棚刷乳胶漆 部位：地下通道顶板、楼梯处 刮腻子二遍 乳胶漆二遍	m²	171.43			
		A.14 其他装饰工程					
1581	011503001033	金属扶手栏杆 部位：收费岛通道人行出口 扶手高度：900mm 扶手：不锈钢管Φ60*1.5 304材质 栏杆：不锈钢管Φ50*1.5、不锈钢管Φ32*1.5 304材质	m	15.30			
1582	011503001034	金属扶手栏杆 扶手高度：1000mm 扶手：不锈钢管Φ60*1.5 304材质 栏杆：不锈钢管Φ50*1.5、不锈钢管Φ32*1.5 304材质	m	42.82			
1583	010607003001	成品雨蓬 部位：收费站通道端部人行出口 详见结施41-36 4mm有机玻璃	m²	31.43			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
1584	桂011701001030	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m²	918.16			
1585	桂011701001031	扣件式钢管外脚手架 双排 20m以内	m²	726.73			
1586	桂011701001032	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m²	610.00			
1587	桂011701002015	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m²	361.48			
1588	011701006027	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m[实际8.4]	m²	890.19			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1589	011702001081	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	18.56			
1590	011702001082	收费亭基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m²	604.80			
1591	011702001083	箱涵砼垫层 木模板木支撑	m²	18.57			
1592	011702001084	箱涵碎石垫层 木模板木支撑	m²	37.14			
1593	011702001085	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	91.20			
1594	011702002050	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m²	30.40			
1595	011702002051	矩形柱 胶合板模板 木支撑[实际5.3]	m²	85.57			
1596	011702002052	矩形柱 胶合板模板 木支撑[实际7.68]	m²	266.11			
1597	011702003070	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	32.58			
1598	011702006010	单梁、连续梁、框架梁 胶合板模板 木支撑	m²	109.40			
1599	011702008031	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑[实际6.78]	m²	46.31			
1600	011702014060	有梁板 胶合板模板 木支撑	m²	2191.36			
1601	011702011007	挑檐斜板 胶合板模板 木支撑	m²	184.13			
1602	011702011008	直形墙 胶合板模板 木支撑	m²	1039.92			
1603	011702024008	楼梯 直形 木模板 木支撑	m²	36.97			

1604	011702028030	压顶、扶手 木模板木支撑	m	97.16			
1605	桂011701011025	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	925.09			
	011703	垂直运输					
1606	011703001025	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	925.09			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
1607	桂011708002001	混凝土泵送		985.26			
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) 昭平互通匝道收费站-收费大棚安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
1608	030404017089	配电箱AL、PKTR-31/312c 非标 含箱内元件 安装方式: 置于地下通道靠顶暗装	台	1			
1609	030411003001	托盘式直通桥架 200*100mm 材质: 钢制桥架 含桥架支撑架(托臂XQJ-TB-03, 2- 12*25, 9-9*18) 含托盘式直通桥架盖 宽200mm	m	120.00			
		详见大样图结施41-41					
1610	030413001007	桥架支吊架制作安装40*4角钢	kg	324.91			
1611	031201003006	金属结构刷油 除锈 面刷防锈漆二遍 调合漆二遍	kg	324.91			
1612	030411001182	热镀锌钢管敷设 SC50 敷设方式: 埋地敷设	m	5.00			
1613	030411001183	热镀锌钢管敷设 SC65 敷设方式: 沿柱内暗敷	m	216.00			
1614	030411001184	热镀锌钢管敷设 SC15 敷设方式: 砖、混凝土结构暗敷	m	29.00			
1615	030411001185	热镀锌钢管敷设 SC32 敷设方式: 砖、混凝土结构暗敷	m	119.50			
1616	030411001186	无增塑刚性阻燃管 PVC20 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	107.20			
1617	030411001187	无增塑刚性阻燃管 PVC20 敷设方式: 沿天棚明敷	m	116.80			
1618	030411004083	管内穿铜芯线 BV-2.5mm²	m	751.20			
1619	030411004084	管内穿铜芯线 BV-4mm²	m	94.80			
1620	030411004085	管内穿铜芯线 BV-6mm²	m	430.50			
1621	030411004086	管内穿铜芯线 BV-10mm²	m	217.00			
1622	030408001078	铜芯铠装电力电缆 YJV22-1KV-4*10mm² 配置形式: 穿管埋地敷设	m	5.13			
1623	030412001050	LED吸顶灯 1*12W 安装方式: 吸顶安装 含接线盒	套	11			
1624	030412001051	LED灯 1*150W 安装形式: 吸顶安装	套	30			

		功率因数 ≥ 0.95					
1625	030404035072	带安全门二、三孔暗插座 B9/10US 10A 安装方式: 距地6.5米暗装 含接线盒	套	10			
1626	030404034063	双控单联翘板暗开关(带荧光指示) 10A 安装方式: 距地1.5米明装 含接线盒	套	9			
1627	030404034064	三联单控跷板开关(带荧光指示) 250V 10A 安装方式: 距地1.5米明装	套	8			
		含接线盒					
1628	030414002009	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合)	系统	1			
		防雷系统					
1629	030409005029	12热镀锌圆钢避雷网安装 敷设方式: 沿坡屋面、屋脊敷设	m	297.15			
1630	030409003027	避雷引下线 柱内不少于2 16或四根不小于 10主筋做引下线	m	124.00			
1631	030409006020	避雷针 屋面各阳角及屋脊处设接闪杆 接闪杆采用 12热镀锌圆钢 长度0.3m	根	14			
1632	030409002044	接地母线热镀锌扁钢 -40X4 热镀锌扁钢沿建筑物基础敷设	m	273.26			
1633	030409008079	接地端子板 材质: 紫铜板 距地0.5米贴柱安装	块	12			
1634	030409008080	总等电位连接端子板 预埋紫铜板500*40*4	块	9			
1635	030414011026	接地装置	系统	1			
		B9 给排水、燃气工程					
1636	031001006178	生活埋地PE100塑料给水管及管件安装 de40 连接形式: 热熔连接	m	63.30			
1637	031001006179	PP-R20塑料管及管件安装 连接方式: 热熔连接 公称压力: 1.25MPa	m	21.25			
1638	031001006180	PVC-U承插塑料空调排水管及管件安装 De32 连接方式: 粘接连接	m	44.00			
1639	031001006181	PVC-U承插塑料排水管及管件安装 De50 连接方式: 粘接连接	m	40.00			
1640	031001006182	PVC-U承插塑料排水管及管件安装 De110 连接方式: 粘接连接	m	55.70			
1641	031001002005	热镀锌钢管及管件安装 DN200 连接方式: 沟槽连接	m	44.40			
1642	031001002006	热镀锌钢管及管件安装 DN100 连接方式: 沟槽连接	m	130.80			
1643	030817008037	刚性防水套管制作 安装 DN100	个	8			

1644	010101007046	管沟土方 土壤类别:三类土 挖沟深度:0.7m		88.11			
1645	010103001063	小型机械回填方 密实度:90% 填方材料品种:场内调配利用合格土源 填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压		88.11			
1646	桂031004023024	铸铁圆形承水斗安装 DN100	个	12			
1647	031004003023	陶瓷立柱式洗脸盆 单柄冷水面龙头DN15	套	5			
1648	桂031004020025	快开水龙头 DN15 材质:陶瓷铜芯	个	5			
1649	桂031004022013	PVC-U立式清扫口 DN100	个	2			
1650	桂031004021038	PVC-U简易地漏 DN50	个	10			
1651	030109001001	潜水排污泵 65WQ40-10-2.2 流量:40m ³ /h, 扬程:10m 安装于集水坑内 含隔震垫	台	2			
1652	030901013039	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 型号:MF/ABC4 安装方式:托架或挂钩安装, 灭火器顶部距地1.5米	具	9			
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) 昭平互通匝道收费站-室外电气							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
1653	040205004006	电缆壕沟标示牌 150*150*0.6mm镀锌铁皮	块	53			
1654	040205018006	电缆标示桩 150#钢筋混凝土 规格:28*28*40cm	根	9			
1655	030412007002	路灯 2*31W LED H=3.5m 型号、规格:2*31W LED 灯架形式及臂长:H=3.5m 灯杆形式(单、双):单臂 杆座材质、规格:钢筋混凝土基础 含路灯设施编号 含路灯开关盒:54个及接地线BV-6mm ² :6.48米 含基础内电缆保护管 φ75PE管:216米 具体详见图纸	套	54			
1656	030412008003	中杆灯 3*200W LED H=12.0m 灯杆的材质及高度:H=12.0m 灯架的型号、规格:3*200W LED 光源数量:3火 杆座材质、规格:钢筋混凝土基础 含基础内电缆保护管 φ75PE管:24米	套	6			

		具体详见图纸					
1657	030412008004	球场灯 2*100W LED H=6.0m 灯杆的材质及高度:H=6.0m 灯架的型号、规格:2*100W LED 光源数量:2火 杆座材质、规格:钢筋混凝土基础 含基础内电缆保护管 ϕ 114焊接钢管:12米 具体详见图纸	套	12			
1658	030409001012	热镀锌角钢接地极 $\angle$ 50*5 长度2.5米 埋深 > 1.2米	根	630			
1659	030409002045	热镀锌扁钢接地母线 -40*4 埋深 > 1.2米	m	654.88			
1660	030414011027	接地装置调试 独立接地装置 路灯基础接地	根	72			
		电缆敷设-配电					
1661	030408003021	电缆保护管镀锌钢管 G50 敷设方式:埋地敷设	m	2983.05			
1662	030408003022	电缆保护管镀锌钢管 G100 敷设方式:埋地敷设	m	289.50			
1663	030408001079	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯稀护套电力电缆 YJV22-1KV-4*95mm ² 敷设方式:穿管埋地敷设	m	192.19			
1664	030408001080	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯稀护套电力电缆 YJV22-1KV-4*35mm ² 敷设方式:穿管埋地敷设	m	84.56			
1665	030408001081	铜芯耐火交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯稀护套电力电缆 NH-YJV22-1kV-4*35mm ² 敷设方式:穿管埋地敷设	m	43.06			
1666	030408001082	铜芯耐火交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯稀护套电力电缆 NH-YJV22-1kV-4*16mm ² 敷设方式:穿管埋地敷设	m	43.06			
1667	030408001083	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯稀护套电力电缆YJV22-1kV-4*25mm ² 敷设方式:穿管埋地敷设	m	121.46			
1668	030408001084	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯稀护套电力电缆YJV22-1kV-4*16mm ² 敷设方式:穿管埋地敷设	m	309.81			
1669	030408001085	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯稀护套电力电缆YJV22-1kV-4*10mm ² 敷设方式:穿管埋地敷设	m	1972.07			
1670	030408001086	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯稀护套耐火控制电缆 NH-KYJV-4*1.5mm ² 敷设方式:穿管埋地敷设	m	78.41			
1671	030408006045	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下)16	个	12			
1672	030408006046	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下)35	个	8			
1673	030408006047	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下)120	个	4			

1674	桂030413013006	挖管沟土方 土壤类别:三类土 挖土深度:平均0.8m		1165.21			
1675	桂030413014006	小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方 密实度:90% 填方材料品种:场内调配利用合格土源		1165.21			
		填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压					
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) 昭平互通匝道收费站-室外管网							
		分部分项工程					
1676	040101002007	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2M 内 不装车		339.01			
1677	040101002008	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2M 内 装车		46.94			
1678	040103001006	回填方 密实度:≥95% 填方材料品种:场内调配利用合格土源 填方来源、运距:利用土方场内调配回填、碾压		339.03			
1679	040103002012	余方弃置 废弃料品种:三类土 运距1km		46.94			
1680	桂040103003009	土石方运输每增1km 运距1km		46.94			
		管网工程-雨水					
1681	040305001011	砂垫层基础 200mm厚砂垫层		21.28			
1682	040501004055	HDPE塑钢缠绕管DN200 环刚度等级为SN8(8KN/m²) 连接方式:弹性卡箍连接 管道闭水试验	m	43.00			
1683	040501004056	HDPE塑钢缠绕管DN300 环刚度等级为SN8(8KN/m²) 连接方式:弹性卡箍连接 管道闭水试验	m	98.00			
1684	040501004057	HDPE塑钢缠绕管DN400 环刚度等级为SN8(8KN/m²) 连接方式:弹性卡箍连接 管道闭水试验	m	15.00			
1685	040504009006	砖砌平箅式双算雨水口(混凝土井圈) 基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土基础 垫层:C15细石混凝土,最薄处50mm	座	9			

		砌筑材料品种、规格:MU10页岩标准砖 砌筑砂浆品种、强度等级及配合比:M10水泥砂浆 规格: 1920长*860宽*900高 钢纤维复合雨水箐子 做法详16S518				
1686	040504001040	圆形砖砌雨水检查井 规格: Φ 1000mm 基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土基础 C30混凝土井圈 砌筑材料品种、规格:MU10页岩标准砖 砌筑砂浆品种、强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆 抹面砂浆: 20厚1: 2防水水泥砂浆 盖板为重型钢纤维混凝土复合井盖 钢纤维复合雨水箐子 含防坠网安装 做法详02S515/12页	座	6		
		管网工程-污水				
1687	040305001012	砂垫层基础 200mm厚砂垫层		11.20		
1688	040501004058	室外污水管HDPE塑钢缠绕管 DN300	m	80.00		
		环刚度等级为SN8 (8KN/m ²) 连接方式: 弹性卡箍连接 管道闭水试验				
1689	040504001041	圆形砖砌污水检查井 规格: Φ 700mm 基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土基础 C30混凝土井圈 砌筑材料品种、规格:MU10页岩标准砖 砌筑砂浆品种、强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆 抹面砂浆: 20厚1: 2防水水泥砂浆 盖板为重型钢纤维混凝土复合井盖 钢纤维复合雨水箐子 做法详02S515	座	8		
1690	桂010507011006	玻璃钢隔油池 GFRP-1	座	1		
1691	桂010507011007	环保型玻璃钢整体生物化粪池HFRP-006 容积6立方	座	1		
		管网工程-给水				
1692	040501004059	钢丝网骨架塑PE复合管 (1.6Mpa) 材质及规格:de90 连接形式:电热熔连接方式 管道冲洗试压	m	66.00		
1693	040501004060	PE100埋地塑料给水管 材质及规格:de40 连接形式:电热熔连接方式	m	118.00		

		管道冲洗试压					
1694	040502003017	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 90°弯头 de90 连接形式:电热熔连接	个	2			
1695	040502003018	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 三通 de90*90*40 连接形式:电热熔连接	个	1			
1696	040502003019	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 直通 de90 连接形式:电热熔连接	个	11			
1697	040502003020	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 90°弯头 de40 连接形式:电热熔连接	个	4			
1698	040502003021	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 直通 de40 连接形式:电热熔连接	个	11			
1699	040502005007	闸阀 DN40 PN=1.6Mpa	个	1			
1700	040504001042	砌筑圆形立式闸阀井 闸阀直径DN40, 井径Φ1200 井深1.2米 100mm厚C10混凝土垫层 C25钢筋混凝土底板 混凝土钢筋盖板150mm厚, 盖板直径1580mm 做法详05S502/16	座	1			
1701	040504001043	砌筑圆形立式闸阀井 闸阀直径DN80, 井径Φ1200 井深1.2米 100mm厚C10混凝土垫层 C25钢筋混凝土底板 混凝土钢筋盖板150mm厚, 盖板直径1580mm 做法详05S502/16	座	1			
		总平消防给水系统工程					
1702	040501004061	室外消防钢丝网骨架塑PE复合管 (1.6Mpa) 材质及规格:de110 连接形式:电热熔连接方式 管道冲洗试压	m	147.00			
1703	040502003022	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 90°弯头 de110 连接形式:电热熔连接	个	4			
1704	040502003023	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 三通 de110*110*110 连接形式:电热熔连接	个	4			
1705	040502003024	室外钢丝网骨架塑PE复合管件安装 直通 de110 连接形式:电热熔连接	个	4			
1706	040502010006	室外地上式消火栓 规格:SS100/65-1.0地上型 安装详见13S201	套	2			

		管网工程-电力					
1707	040501004062	预埋电力镀锌钢管DN100 材质：镀锌钢管	m	136.50			
1708	040504001044	直线电缆井 1、尺寸：2.54*3.54*1.8m 2、基础挖土方，挖深2m以内，余土外运 3、100厚C15混凝土垫层 4、基础及电缆井C25钢筋混凝土梁 5、370厚电缆井壁C25钢筋混凝土 6、100mm厚钢筋混凝土盖板，盖板5mm厚C型钢包边，盖板宽770mm 7、井底设集水坑500*500*500，铁篦子采用角钢与圆钢焊接 8、做法详94D101-5 P90	座	2			
1709	040504001045	T型电缆井 1、尺寸：3.14*4.14*1.8m 2、基础挖土方，挖深2m以内 3、100厚C15混凝土垫层 4、基础及电缆井C25钢筋混凝土梁 5、电缆井壁C25钢筋混凝土 6、100mm厚钢筋混凝土盖板，盖板5mm厚C型钢包边，盖板宽770mm 7、盖板支座采用L50*5镀锌角钢护角 8、井底设集水坑500*500*500，铁篦子采用角钢与圆钢焊接 9、做法详94D101-5 P91	座	1			
1710	040504001046	90度转角电缆井 1、尺寸：3.14*3.14*1.8m 2、基础挖土方，挖深2m以内 3、100厚C15混凝土垫层 4、基础及电缆井C25钢筋混凝土梁 5、电缆井壁C25钢筋混凝土 6、100mm厚钢筋混凝土盖板，盖板5mm厚C型钢包边，盖板宽770mm 7、盖板支座采用L50*5镀锌角钢护角 8、井底设集水坑500*500*500，铁篦子采用角钢与圆钢焊接 9、做法详94D101-5 P92	座	4			
		管网工程-通信					
1711	030408003023	预埋通信镀锌钢管DN50 敷设方式：埋地敷设	m	1030.50			
1712	030408003024	预埋通信镀锌钢管DN100 敷设方式：埋地敷设	m	196.50			
1713	040205001010	小号直通型人孔井 1、基础挖土方，挖深2m以内，余土外运 2、80厚C15混凝土垫层 3、材料品种：井身M5水泥砂浆砌MU10烧结砖， 内抹20厚1：2.5防水水泥砂浆	座	3			

		4、C15混凝土压顶，1:2.5水泥砂浆坐浆20厚 5、含井内热镀锌扁钢50*5电缆支架、16拉环等铁件预埋 6、150mm钢筋混凝土盖板、含盖板模板 7、井底设集水坑500*500*500mm，铁篦子采用角钢与圆钢焊接 8、图集详见05X101-2-37页及有关页次，采用一般做法					
1714	040205001011	小号三通型人孔井 1、基础挖土方，挖深2m以内，余土外运 2、80厚C15混凝土垫层 3、材料品种:井身M5水泥砂浆砌MU10烧结砖， 井内抹20厚1:2.5防水水泥砂浆 4、C15混凝土压顶，1:2.5水泥砂浆坐浆20厚 5、含井内热镀锌扁钢50*5电缆支架、16拉环等铁件预埋 6、150mm钢筋混凝土盖板、含盖板模板 7、井底设集水坑500*500*500mm，铁篦子采用角钢与圆钢焊接 8、图集详见05X101-2-38页及有关页次，采用一般做法	座	4			
1715	040205001012	小号60°斜通型人孔井 1、基础挖土方，挖深2m以内，余土外运 2、80厚C15混凝土垫层 3、材料品种:井身M5水泥砂浆砌MU10烧结砖， 井内抹20厚1:2.5防水水泥砂浆 4、C15混凝土压顶，1:2.5水泥砂浆坐浆20厚 5、含井内热镀锌扁钢50*5电缆支架、16拉环等铁件预埋 6、150mm钢筋混凝土盖板、含盖板模板 7、井底设集水坑500*500*500mm，铁篦子采用角钢与圆钢焊接 8、图集详见05X101-2-44页及有关页次，采用一般做法	座	4			
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
1716	041101005011	井字架钢管 井深(2m以内)	座	11			
1717	041101005012	井字架钢管 井深(4m以内)	座	7			
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) 昭平隧道泵房土建							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
1814	010101003035	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2M以内		7.53			
		密实度要求:压实系数 ≥ 0.94					
1815	010101004037	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2M以内		11.25			

		密实度要求：压实系数 ≥ 0.94					
1816	010103001065	回填土方 土质要求：天然合格土源并满足设计要求 密实度要求：满足设计及施工规范要求 填方来源、运距：原土回填		7.62			
1817	010103002035	余方弃置 取弃土运距：运距1km		11.16			
1818	桂010103003038	土方运输增1km 土类别：三类土 运距：暂定增加1km，结算以实际运距为准		11.16			
		A.3 砌筑工程					
1819	010401004079	多孔砖墙（外墙240mm） 墙体厚度：240mm M5.0混合砂浆砌筑内加3-5%防水剂，砌MU7.5页岩多孔砖砌块		7.12			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1820	010501001050	C15砼混凝土垫层 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		0.92			
1821	010501003023	C25砼独立基础 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		1.927			
1822	010502001028	C25砼矩形柱 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		0.660			
1823	010502002033	C25砼构造柱 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		0.677			
1824	010503001032	C25砼基础梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		0.723			
1825	010503004040	C25砼圈梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		0.123			
1826	010503005024	C25砼过梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		0.1			
1827	010505001033	C25砼有梁板 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		2.693			
1828	010507001041	C15砼散水 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站 做法参图集11ZJ901 4/5 60厚C15混凝土，面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m ²	8.147			

		60厚中砂垫层 素土夯实					
1829	010507005036	c20砼压顶 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		0.1			
1830	010515001121	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以内 钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.129			
1831	010515001122	现浇构件螺纹钢制安 10以内 钢筋种类、规格:HRB400 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.128			
1832	010515001123	现浇构件螺纹钢制安 10以上 钢筋种类、规格:HRB400 10以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.43			
1833	桂010516004027	钢筋电渣压力焊接 钢筋种类、规格： $\geq \Phi 16$	个	10.667			
1834	桂010515011027	砌体加固筋 钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.021			
		A.7 屋面及防水工程					
1835	010902001038	屋面卷材防水 部位：屋面1 参照图集15ZJ001-122页-屋105-2F1-30B1 20厚1:2.5水泥砂浆，分隔面积宜为1m ² 0.4厚聚乙烯膜	m ²	9.617			
		4.0厚SBS改性沥青防水卷材 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 30挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%找坡 钢筋混凝土屋面板清扫干净					
1836	010903003020	墙面砂浆防潮（平面） 防水部位：墙基-0.06米处 防水厚度：20mm 砂浆配合比：1:3水泥砂浆掺5%防水剂	m ²	1.807			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
1837	011001003052	外墙保温涂料外墙面 部位：外1 参照图集15ZJ001-80页-外墙11，同参图集13ZJ002-25页-外保温系统2 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布 门窗套及窗台，门窗洞口四角对角线及阴角阳角各200宽部位，加铺一层400*300耐碱网布（另列清单） 20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上，抹一层聚合物水泥砂浆加强层，中间压入一层耐碱网布（另列清单）	m ²	36.550			

		墙面清理干净，满涂界面砂浆					
1838	011001003053	外墙保温面砖外墙面 部位：外2 参照图集15ZJ001-82页-外墙17，同参图集13ZJ002-26页-外保温系统3 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布 门窗套及窗台，门窗洞口周边墙角及阴角阳角各200宽部位，加铺一层耐碱网布（另列清单） 门窗洞口四角对角线方向斜向加铺一层400*300耐碱网布，8/10锚栓按双向中距@≤500锚固（另列清单） 20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m²	12.280			
		5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上，抹一层聚合物水泥砂浆加强层，中间压入一层耐碱网布（另列清单） 墙面清理干净，满涂界面砂浆					
		A.9 楼地面工程					
1839	010501001051	地面混凝土垫层 部位：地1 80厚C15混凝土垫层		0.77			
1840	011101001001	水泥砂浆地面 部位：地1 参照图集15ZJ001-22页-地101 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 素水泥浆结合层一遍	m²	9.613			
1841	011105001008	水泥砂浆踢脚线 部位：踢1 参照图集15ZJ001-47页-踢3 120高水泥砂浆踢脚 10厚1:2水泥砂浆抹面压光 15厚1:3水泥砂浆	m²	0.793			
		A.10 墙、柱面工程					
1842	011201001047	内墙面一般抹灰 部位：内墙1 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 15厚1:1:6水泥石灰砂浆	m²	32.443			
1843	桂011204007040	块料墙面（外墙裙） 部位：外2 墙裙高：1800mm 145*45青灰色釉面条砖丁字缝贴，白水泥勾缝（缝宽6mm）	m²	12.280			
1844	桂011201005028	墙面钉（挂）网 部位：砌体与混凝土梁、柱、墙交接缝部位、门窗洞口周边墙角各200宽部位、门窗洞口四角对角线方向斜向 采用粘贴耐碱玻纤网格布聚合物水泥加强层加强	m²	18.393			

		A. 11 天棚工程					
1845	011301001028	天棚抹灰 部位：顶1	m²	15.71			
		钢筋混凝土板底面清扫干净 5厚1:3水泥砂浆，打底扫毛或划出横道 5厚1:2水泥砂浆罩压光					
		A. 12 门窗工程					
1846	010807005028	铝合金防盗窗枝 部位：详见建施7-5 19铝通内穿 14钢筋，中距120	m²	2.4			
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
1847	011407001062	内墙面刷乳胶漆 部位：内墙1 2厚面层耐水乳胶漆分遍刮平 刷底漆一遍 2厚面层耐水腻子分遍刮平 清理抹灰基层	m²	32.443			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
1848	桂011701001034	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m²	47.827			
1849	011701006029	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m[实际5.1]	m²	9.617			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1850	011702001088	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	2.627			
1851	011702001089	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	4.8			
1852	011702002055	矩形柱 胶合板模板 木支撑[实际5.1]	m²	7.95			
1853	011702003073	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	1.193			
1854	011702003074	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际5.1]	m²	6.287			
1855	011702005032	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	6.027			
1856	011702008033	圈梁 直形 木模板 木支撑	m²	1.033			
1857	011702009024	过梁 木模板 木支撑	m²	1.217			
1858	011702014062	有梁板 胶合板模板 木支撑[实际5.1]	m²	22.8			
1859	011702028032	压顶 木模板木支撑	m	7.533			
1860	011702029029	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	8.147			
1861	桂011701011027	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	11.423			
	011703	垂直运输					
1862	011703001027	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	11.423			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
1863	桂011708002001	混凝土泵送		28.14			
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) 昭平隧道泵房安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
1864	030404017091	配电箱AL1. PXZR-11/103a(非标) 含箱内元件	台	1			

		安装方式：墙上暗装，箱底距本层地面1.5米					
1865	030404017092	配电箱AL2. PXZR-11/103a(非标) 含箱内元件 安装方式：墙上暗装，箱底距本层地面1.5米	台	1			
1866	030411001192	热镀锌钢管 SC50 敷设方式：埋地敷设	m	3			
1867	030411001193	无增塑刚性阻燃管 PVC16 敷设方式：砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	8			
1868	030411001194	无增塑刚性阻燃管 PVC20 敷设方式：砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	233			
1869	030413002065	管道凿(压)槽及恢复 管径DN16/DN20	m	7.833			
1870	030411004089	管内穿铜芯线 BV-2.5mm ²	m	25.70			
1871	030411004090	管内穿铜芯线 BV-4mm ²	m	26.833			
1872	030412005065	双管应急荧光灯2*28W T5 三基色 带应急蓄电池t》180min， 安装方式：吸顶安装 含接线盒	套	1			
1873	030412001053	吸顶灯 MX420-Y40 1*40W 2D 三基色 安装方式：吸顶安装 含接线盒	套	1			
1874	030404035074	带安全门二、三孔暗插座 B9/10US 10A 安装方式：距地0.4米暗装 含接线盒	套	2			
1875	030404034067	防溅型单联单控翘板暗开关 B9B1/1+B223DV 16A 安装方式：距地1.4米暗装 含接线盒	套	1			
1876	030404034068	双联单控翘板暗开关B9B2/1 10A 安装方式：距地1.4米暗装 含接线盒	套	1			
1877	030414002011	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合)	系统	1			
		B4 防雷及接地装置安装工程					
1878	030409005032	12热镀锌圆钢避雷网安装 敷设方式：沿坡屋面、屋脊敷设	m	7.827			
1879	030409003029	避雷引下线 柱内不少于2 16或四根不小于 10主筋做引下线	m	9.067			
1880	030409002048	接地母线敷设 利用基础内 $\Phi \geq 16$ 两根主筋通长焊接	m	7.827			
1881	030409002049	接地母线热镀锌扁钢 -40X4 安装部位：沿建筑物基础水平连接接地	m	15.550			
1882	030409001014	垂直接地极 $\angle 50 \times 5$ L=2.5m 热镀锌角钢 间距》5.0m，埋深1.0m	根	3			
1883	030409008083	接地端子板	块	2			

		材质:紫铜板 距地0.5米贴柱安装					
1884	030409008084	总等电位连接端子板 预埋紫铜板500*40*4	块	1			
1885	030414011029	接地装置	系统	1			
		B9 消火栓系统工程					
1886	030901013043	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 型号: 2*MF/ZL4 安装方式:托架或挂钩上	具	1			
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) 昭平隧道变电所土建							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
1887	010101003036	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2M以内 密实度要求:压实系数 ≥ 0.94		24.525			
1888	010101004038	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2M以内 密实度要求:压实系数 ≥ 0.94		111.580			
1889	010101007048	挖电缆沟土方 土壤类别:三类土 挖沟深度:0.8M 密实度要求:压实系数 ≥ 0.94		42.25			
1890	010103001066	回填土方 土质要求:天然合格土源并满足设计要求 密实度要求:满足设计及施工规范要求 填方来源、运距:原土回填		129.785			
1891	010103001067	房心回填 土质要求:天然合格土源并满足设计要求 密实度要求:满足设计及施工规范要求 填方来源、运距:原土回填		2.74			
1892	010103002036	余方弃置 取弃土运距:运距1km		53.515			
1893	桂010103003039	土方运输增1km 土类别:三类土 运距:暂定增加1km,结算以实际运距为准		53.515			
		A.3 砌筑工程					
1894	010401001010	砖基础 砖品种、强度等级:MU7.5页岩多孔砖砌块 基础类型:条形 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5		5.29			
1895	010401004080	多孔砖墙(外墙240mm) 墙体厚度:240mm		26.06			

		M5.0混合砂浆砌筑内加3-5%防水剂, 砌MU7.5页岩多孔砖砌块					
1896	010401004081	多孔砖墙（内墙240mm） 墙体厚度：240mm M5混合砂浆砌筑MU7.5页岩多孔砖砌块		13.26			
1897	010401014022	砖砌地沟 沟体厚度：沟壁240mm C20混凝土压顶 M5水泥砂浆砌MU10机砖 1:2.5水泥砂浆抹沟壁面 100mm厚C15混凝土垫层 花纹钢盖板（规格暂定为5mm厚，结算以实际发生为准）	m	23.775			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1898	010501001052	C15砼混凝土垫层 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		5.205			
1899	010501003024	C25砼独立基础 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		10.765			
1900	010502001029	C25砼矩形柱 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		3.585			
1901	010502002034	C25砼构造柱 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		5.06			
1902	010503001033	C25砼基础梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		7.97			
1903	010503004041	C25砼圈梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		0.83			
1904	010503005025	C25砼过梁 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		1.295			
1905	010505001034	C25砼有梁板 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		24.86			
1906	010507001042	C15砼散水 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站	m²	32.29			
1907	010507005037	c20砼压顶 混凝土拌和料要求：碎石 普通砼 混凝土拌制：搅拌站		0.620			
1908	010515001124	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	1.153			

1909	010515001125	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以上 钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.012			
1910	010515001126	现浇构件螺纹钢制安 10以内 钢筋种类、规格:HRB400 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	1.35			
1911	010515001127	现浇构件螺纹钢制安 10以上 钢筋种类、规格:HRB400 10以上(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	3.945			
1912	010516003015	直螺纹连接 钢筋种类、规格: Φ 32以内	个	6			
1913	桂010516004028	钢筋电渣压力焊接 钢筋种类、规格: $\geq \Phi$ 16	个	24			
1914	桂010515011028	砌体加固筋 钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以内(相当于柳钢、武钢等大厂)	t	0.106			
1915	040901009010	地沟预埋铁件 详见建施7-7 Φ 8@500, L=240(带弯勾)	t	0.978			
		A.7 屋面及防水工程					
1916	010902001039	屋面卷材防水 部位:屋面1 参照图集15ZJ001-122页-屋105-2F1-30B1 20厚1:2.5水泥砂浆,分隔面积宜为1m ² 0.4厚聚乙烯膜 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 30挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%找坡 钢筋混凝土屋面板清扫干净	m ²	94.795			
1917	010903003021	墙面砂浆防潮(平面) 防水部位:墙基-0.06米处 防水厚度:20mm 砂浆配合比:1:3水泥砂浆掺5%防水剂	m ²	11.610			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
1918	011001003054	外墙保温涂料外墙面 部位:外1 参照图集15ZJ001-80页-外墙11,同参图集13ZJ002-25页-外保温系统2 5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布 门窗套及窗台,门窗洞口四角对角线及阴角阳角各200宽部位,加铺一层400*300耐碱网布(另列清单) 20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上,抹一层聚合物水泥砂浆加强层,中间压入一层耐碱网布(另列清单)	m ²	154.715			

		墙面清理干净，满涂界面砂浆					
1919	011001003055	外墙保温面砖外墙面	m²	27.42			
		部位：外2 参照图集15ZJ001-82页-外墙17，同参图集13ZJ002-26页-外保温系统3 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布 门窗套及窗台，门窗洞口周边墙角及阴角阳角各200宽部位，加铺一层耐碱网布（另列清单） 门窗洞口四角对角线方向斜向加铺一层400*300耐碱网布，8/10锚栓按双向中距@≤500锚固（另列清单） 20厚I型无机轻集料保温砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上，抹一层聚合物水泥砂浆加强层，中间压入一层耐碱网布（另列清单） 墙面清理干净，满涂界面砂浆					
		A.9 楼地面工程					
1920	010501001053	地面混凝土垫层		7.3			
		部位：地1 80厚C15混凝土垫层					
1921	011101003016	不发火细石混凝土地面	m²	91.25			
		部位：地1 参照图集15ZJ001-43页-地403 40厚C20不发火细石混凝土，随打随抹光 素水泥浆结合层一遍 150厚碎石夯入土中并夯实					
1922	011105001009	水泥砂浆踢脚线	m²	12.13			
		部位：踢1 参照图集15ZJ001-47页-踢1 200高水泥砂浆踢脚 6厚1:3水泥砂浆 6厚1:2水泥砂浆抹面压光					
1923	011107004008	混凝土抹水泥面台阶	m²	9.06			
		详见11ZJ901 A/9、11/9 25厚水泥砂浆抹面，每个踏步设两条20mm宽水泥铁屑防滑条 100厚C15砼 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土					
		素土夯实					
		A.10 墙、柱面工程					
1924	011201001048	内墙面一般抹灰	m²	273.605			
		部位：内墙1 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 15厚1:1:6水泥石灰砂浆					
1925	桂011204007041	块料墙面（外墙裙）	m²	27.42			

		部位：外2 墙裙高：600mm 240*60青灰色釉面条砖丁字缝贴，白水泥勾缝（缝宽6mm）					
1926	桂011201005029	墙面钉(挂)网 部位：砌体与混凝土梁、柱、墙交接缝部位、门窗洞口周边墙角各200宽部位、门窗洞口四角对角线方向斜向 采用粘贴耐碱玻纤网格布聚合物水泥加强层加强	m²	111.425			
		A.11 天棚工程					
1927	011301001029	天棚抹灰 部位：顶1 钢筋混凝土板底面清扫干净 5厚1:3水泥砂浆，打底扫毛或划出横道 5厚1:2水泥砂浆罩压光	m²	151.195			
		A.12 门窗工程					
1928	010807005029	铝合金防盗窗枝 部位：详见建施7-5 19铝通内穿 14钢筋，中距120	m²	13.230			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
1929	011407001064	内墙面刷乳胶漆 部位：内墙1 2厚面层耐水乳胶漆分遍刮平 刷底漆一遍 2厚面层耐水腻子分遍刮平 清理抹灰基层	m²	273.605			
1930	011407002029	天棚刷涂料 部位：顶1 灰水刷白2道	m²	151.195			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
1931	桂011701001035	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	207.545			
1932	011701006030	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m[实际5]	m²	91.25			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1933	011702001090	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	19.125			
1934	011702001091	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	21.815			
1935	011702002056	矩形柱 胶合板模板 木支撑[实际4.98]	m²	34.020			
1936	011702003075	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	2.83			
1937	011702003076	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际4.98]	m²	52.385			
1938	011702005033	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	68.405			
1939	011702008034	圈梁 直形 木模板 木支撑	m²	7.55			
1940	011702009025	过梁 木模板 木支撑	m²	15.785			
1941	011702014063	有梁板 胶合板模板 木支撑[实际4.98]	m²	207.235			
1942	011702027030	台阶 木模板木支撑	m²	9.06			
1943	011702028033	压顶 木模板木支撑	m	33.635			
1944	011702008035	电缆沟压顶	m²	23.08			

1945	011702029030	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	32.29			
1946	桂011701011028	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	102.86			
	011703	垂直运输					
1947	011703001028	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构卷扬机	m²	102.86			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
1948	桂011708002001	混凝土泵送		163.95			
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) 昭平隧道变电所安装							
		分部分项工程					
1949	030404017093	配电箱PXZR-31/327c(非标)	台	1			
		含箱内元件 安装方式: 墙上暗装, 箱底距本层地面1.5米					
1950	0300B	临时接线柱 H=0.3m 参见图集14D504相关页次	m	1.05			
1951	030413001009	电缆沟支架 水平托架使用50*5扁钢 支撑使用-120*120*6钢板和 8钢筋锚入电缆沟壁	kg	180.835			
1952	031201003008	电缆沟支架刷油 含手工除轻锈 红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍	kg	180.835			
1953	030411001195	热镀锌钢管敷设 SC32 敷设方式: 砖、混凝土结构暗敷	m	4.9			
1954	030411001196	无增塑刚性阻燃管 PVC16 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	59.550			
1955	030411001197	无增塑刚性阻燃管 PVC20 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	37.225			
1956	030411001198	无增塑刚性阻燃管 PVC32 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗敷	m	41.6			
1957	030413002066	管道凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 管径DN16/DN20	m	25.75			
1958	030413002067	管道凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m	13.5			
1959	030411004091	管内穿铜芯线 BV-2.5mm²	m	216.3			
1960	030411004092	管内穿铜芯线 BV-4mm²	m	131.175			
1961	030408001088	铜芯电力电缆 YJV-1kV-4*4mm²	m	50.74			
1962	030412005066	单管应急荧光灯1*28W T5 三基色 带应急蓄电池t》180min, 安装方式: 吸顶安装 含接线盒	套	8.5			
1963	030412005067	双管应急荧光灯2*28W T5 三基色 带应急蓄电池t》180min, 安装方式: 吸顶安装 含接线盒	套	3			
1964	030412001054	LED防爆灯1*10W 安装方式: 吸顶安装	套	1			

		含接线盒					
1965	030108001017	轴流风机 380V 0.75KW	台	3			
1966	030108001018	防爆型轴流风机 380V 0.75KW	台	1			
1967	030404035075	带安全门二 、三孔暗插座 250V 10A 安装方式: 距地0.4米暗装 含接线盒	套	6			
1968	030404034069	单联单控跷板暗开关(带荧光指示)250V 10A 安装方式: 距地1.4米暗装 含接线盒	套	3			
1969	030404034070	双联单控跷板暗开关(带荧光指示)250V 10A 安装方式: 距地1.4米暗装 含接线盒	套	2			
1970	030414002012	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电 (综合)	系统	1			
		B4 防雷及接地装置安装工程					
1971	030409005033	12热镀锌圆钢避雷网安装 敷设方式: 沿坡屋面、屋脊敷设	m	34.91			
1972	030409005034	接闪器Φ12热镀锌圆钢沿隔热板敷设	m	4.47			
1973	030409003030	避雷引下线 柱内不少于2 16或四根不小于 10主筋做引下线	m	45.50			
1974	030409006022	避雷针 屋面各阳角及屋脊处设接闪杆 接闪杆采用 12热镀锌圆钢 长度0.3m	根	2			
1975	030409002050	接地母线敷设 利用基础内 $\Phi \geq 16$ 两根主筋通长焊接	m	53.715			
1976	030409002051	接地母线热镀锌扁钢 -40X4 安装部位: 室外地坪地下1.0米处引出, 伸出室外1.0米	m	50.91			
1977	030409001015	垂直接地极 $\angle 50 \times 5$ L=2.5m 热镀锌角钢 间距》5.0m, 埋深1.0m	根	7			
1978	030409008085	接地端子板 材质: 紫铜板 距地0.5米贴柱安装	块	5			
1979	030409008086	总等电位连接端子板 预埋紫铜板500*40*4	块	1			
1980	030414011030	接地装置	系统	1			
1981	030901013044	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 型号: 2*MF/ZL4 安装方式: 托架或挂钩上	具	2			
1982	030901013045	4Kg悬挂式感温自动超细干粉灭火器含放置箱 型号: FZX4/1.2 安装方式: 箱内放置	具	1			
1983	030901013046	8Kg悬挂式感温自动超细干粉灭火器含放置箱 型号: FZX8/1.2 安装方式: 箱内放置	具	2			
1984	桂030905006008	超音速干粉灭火器调试	防火分区	1			

总价措施项目清单

工程名称:贺州至巴马高速公路（钟山至昭平段）四分部房建工程

第1页 共11页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额 (元)	备注
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-室外沥青混凝土地面						
一		市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-围墙						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-办公监控楼（土建）						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-办公监控楼安装						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械			
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械			
3	桂031401003001	雨季施工增加费	费）			
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				

昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-饭堂						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-饭堂安装						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-职工公寓楼						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-职工公寓楼安装						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-变电所土建						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				

4	桂011801004001	工程定位复测费				
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-变电所安装						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-大门土建						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-大门安装						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成箱泵一体化消防给水设备土建						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成箱泵一体化消防给水设备安装						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单			

2	桂031401002001	检验试验配合费	价措施费定额 (人工费+机械 费)			
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
昭平管理分中心、养护工区、隧道 管理站组成-室外电气						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、 消防、建筑智能、通信、自控仪表 工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单 价措施费定额 (人工费+机械			
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单 价措施费定额 (人工费+机械			
3	桂031401003001	雨季施工增加费	费)			
昭平管理分中心、养护工区、隧道 管理站组成-室外管网						
一		市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单 价措施(人工费+ 机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭 平段)昭平互通匝道收费站-室外沥 青混凝土地面						
一		市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单 价措施(人工费+ 机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭 平段)昭平互通匝道收费站-围墙						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计 税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人 材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭 平段)昭平互通匝道收费站-办公楼 监控楼+职工公寓+饭堂						

一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-办公监控楼+职工公寓饭堂安装						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-变电所土建						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-变电所安装						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械			
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-大门土建						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施			
2	桂011801002001	检验试验配合费				

3	桂011801003001	雨季施工增加费	人材机)			
4	桂011801004001	工程定位复测费				
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-大门安装						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站箱泵一体化消防给水设备土建						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站箱泵一体化消防给水设备安装						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-收费大棚土建						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-收费大棚安装						

一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-室外电气						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械			
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-室外管网						
一		市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平隧道泵房土建						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平隧道泵房安装						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单			

2	桂031401002001	检验试验配合费	价措施费定额 (人工费+机械 费)			
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)木兰、昭平隧道变电所土建						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人 材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平隧道变电所安装						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单 价措施费定额 (人工费+机械 费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合 计				

税前项目清单

工程名称:贺州至巴马高速公路（钟山至昭平段）四分部房建工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合 价
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-围墙						
1	011503001001	通透围墙铁栏杆 1.4米高	m	230.64		
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-办公监控楼（土建）						
		A.12 门窗工程				
1	010802001001	成品防盗门 含五金配件及运输	m²	80.64		
2	010801004001	甲级木质防火门 含安装及规范要求的配件	m²	2.40		
3	010801004002	乙级木质防火门 含安装及规范要求的配件	m²	20.16		
4	010802001002	成品塑钢门 含五金配件及运输	m²	12.60		
5	010802001003	铝合金地弹平开门>2 100系列铝合金型材2.0厚 12mm厚透明白色钢化玻璃 含五金配件、运输、安装等	m²	7.92		
6	010807003001	仿木色铝合金百叶≤2 铝厚度1.2mm 部位:空调处	m²	2.04		
7	010807003002	仿木色铝合金百叶>2 铝厚度1.2mm 部位:空调处	m²	214.38		
8	010807001001	铝合金推拉窗C1818 洞口面积>2m2 90系列断热铝合金窗，铝材壁厚1.4mm 采用5+9A+5厚钢化色玻中空玻璃，不带纱扇 铝合金颜色和玻璃颜色同幕墙	m²	25.92		
9	011210005001	抗倍特板隔断 参照图集15ZJ512第31页2、第30页2	m²	40.50		
10	011407001004	外墙面刷涂料 涂刷面层涂料二遍 涂刷底层涂料一遍 含刮腻子	m²	25.32		
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-饭堂						
		A.12 门窗工程				
1	010802004001	成品防盗门	m²	7.56		
2	010801004003	乙级木质防火门 含安装及规范要求的配件 规格:1000*2100mm	m²	20.58		

3	010802001004	静电喷涂木色铝合金平开门 洞口面积>2m2 90系列, 铝材壁厚2.0mm 采用浅蓝色6+12A+6厚钢化中空玻璃	m²	10.08		
4	010802001005	静电喷涂木色铝合金平开门 洞口面积<2m2 90系列, 铝材壁厚2.0mm 采用浅蓝色6+12A+6厚钢化中空玻璃	m²	6.30		
5	010807001002	静电喷涂木色带纱断热铝合金平开窗 洞口面积<2m2 90系列, 铝材壁厚2.0mm 采用浅蓝色5+9A+5厚钢化中空玻璃	m²	5.94		
6	010807001003	静电喷涂木色带纱断热铝合金推拉窗 洞口面积>2m2 90系列断热铝合金窗, 铝材壁厚1.4mm 采用浅蓝色5+9A+5厚钢化中空玻璃	m²	61.56		
7	010807001004	静电喷涂木色断热铝合金固定窗 洞口面积>2m2 90系列断热铝合金窗, 铝材壁厚1.4mm 采用浅蓝色5+9A+5厚钢化中空玻璃	m²	18.00		
8	011407001006	外墙面刷涂料 涂刷面层涂料二遍 涂刷底层涂料一遍	m²	252.49		
9	011501018001	坚固耐腐蚀的挂衣钩	个	4		
10	011501002001	成品洗手、洗碗池 不锈钢304材质 规格: 78cm×43cm	个	4		
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-职工公寓楼						
		A.12 门窗工程				
1	010802001006	成品防盗门 含五金配件及运输	m²	94.50		
2	010801004004	丙级木质防火门 含安装及规范要求的配件	m²	29.64		
3	010802001007	成品塑钢门 含五金配件及运输	m²	70.56		
4	010802001008	铝合金地弹平开门>2	m²	250.56		
		100系列铝合金型材2.0厚 12mm厚透明白色钢化玻璃 含五金配件、运输、安装等				
5	010807001005	铝合金推拉窗C1818 洞口面积>2m2 90系列断热铝合金窗, 铝材壁厚1.4mm 采用5+9A+5厚钢化色玻中空玻璃, 不带纱扇 铝合金颜色和玻璃颜色同幕墙	m²	19.44		
6	010807001006	铝合金固定窗窗C0912 洞口面积≤2 90系列断热铝合金型材1.4厚, 铝框颜色为静电喷涂木色, 中空5mm+9A+5mm厚浅蓝色钢化玻璃	m²	4.32		

		含五金配件、运输、安装等				
7	010802001009	静电喷涂木色铝合金推拉门 洞口面积>2m2 90系列, 铝材壁厚2.0mm 采用6+12A+6厚钢化中空玻璃	m²	272.16		
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程				
8	011407001008	外墙面刷涂料 涂刷面层涂料二遍 涂刷底层涂料一遍 含刮腻子	m²	1178.38		
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-变电所土建						
		A.12 门窗工程				
1	010801004005	甲级木质防火门(成品) 含运输、安装及规范要求的配件 由消防部门认可	m²	16.32		
2	010801004006	丙级木质防火门(成品) 含运输、安装及规范要求的配件 由消防部门认可	m²	13.17		
3	010807001007	铝合金窗C2121 参照98ZJ721-119页-ATLC90-48 90系列断热铝合金固定窗: 洞口面积≤2m2, 型材1.4mm, 5+9A+5钢化中空玻璃 90系列断热铝合金推拉窗: 窗洞口面积>2m2, 型材1.4mm, 5+9A+5钢化中空玻璃 带不锈钢纱窗、钢板网	m²	13.23		
4	010807001008	铝合金窗C2115	m²	3.15		
		详见建施7-5, 门窗大样 90系列断热铝合金固定窗: 洞口面积≤2m2, 型材1.4mm, 5+9A+5钢化中空玻璃 90系列断热铝合金推拉窗: 窗洞口面积>2m2, 型材1.4mm, 5+9A+5钢化中空玻璃				
5	010807003003	铝合金排风百叶窗C1512 参照04J610-1-Y8页/YCA1-2106	m²	1.80		
6	010807003004	铝合金排风百叶窗C2106 参照04J610-1-Y9页/YCA2-2106	m²	3.78		
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程				
7	011407001010	外墙面刷涂料 部位: 外1 涂刷面层涂料二遍 涂刷底层涂料一遍	m²	259.09		
昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-大门土建						
		A.12 门窗工程				
1	010802004002	成品木色铝合金磨砂玻璃卫生间门	m²	1.68		
2	010802001010	铝合金单开门 洞口面积>2m2 90系列断热铝合金窗, 铝材壁厚1.4mm 木色铝合金透明玻璃	m²	2.40		
3	010807001009	铝合金推拉窗 洞口面积>2m2	m²	9.33		

		90系列断热铝合金窗，铝材壁厚1.4mm 采用5+9A+5厚钢化中空玻璃 静电喷涂木色铝合金窗框推拉窗，玻璃颜色为浅蓝色，带不锈钢纱窗扇				
4	010807001010	铝合金推拉窗 洞口面积≤2m2 90系列断热铝合金窗，铝材壁厚1.4mm 采用5+9A+5厚钢化中空玻璃 静电喷涂木色铝合金窗框推拉窗，玻璃颜色为浅蓝色，带不锈钢纱窗扇	m²	1.26		
5	010807001011	铝合金固定窗 洞口面积≤2m2 90系列断热铝合金窗，铝材壁厚1.4mm 中空5mm+9A+5mm厚浅蓝色钢化玻璃 静电喷涂木色铝合金窗框推拉窗，玻璃颜色为浅蓝色，不带不锈钢纱窗扇	m²	1.32		
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程				
6	011407001012	外墙面刷涂料 部位：外1 涂刷面层涂料二遍 涂刷底层涂料一遍	m²	145.91		
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-围墙						
1	011503001027	通透围墙铁栏杆 1.4米高	m	82.80		
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-办公楼监控楼+职工公寓+饭堂						
		A.12 门窗工程				
1	010802004011	成品防盗门	m²	61.32		
2	010802001035	静电喷涂木色成品塑钢平开门	m²	36.96		
3	010802001036	静电喷涂木色带纱铝合金玻璃推拉门 洞口面积>2m2 90系列，铝材壁厚2.0mm 采用浅蓝色6+12A+6厚钢化中空玻璃 带不锈钢纱窗扇	m²	116.64		
4	010807001062	静电喷涂木色带纱断热铝合金推拉窗 洞口面积≤2m2 90系列断热铝合金窗，铝材壁厚1.4mm 采用浅蓝色5+9A+5厚钢化中空玻璃 带不锈钢纱窗扇	m²	7.56		
5	010807001063	静电喷涂木色不带纱断热铝合金推拉窗 洞口面积>2m2 90系列断热铝合金窗，铝材壁厚1.4mm 采用浅蓝色5+9A+5厚钢化中空玻璃	m²	72.00		
6	010801004027	甲级木质防火门 含安装及规范要求的配件 规格:1000*2100mm	m²	2.52		
7	010801004028	乙级木质防火门 含安装及规范要求的配件 规格:1000*2100mm	m²	4.20		
8	010801004029	丙级木质防火门	m²	17.10		

		含安装及规范要求的配件 规格:600*1900mm				
9	010807002001	乙级防火窗 含安装及规范要求的配件	m²	5.04		
10	011407001054	外墙面粉刷涂料 涂刷面层涂料二遍 涂刷底层涂料一遍	m²	1680.49		
11	010514001003	成品烟囱 规格:420×420	m	3.60		
12	011210005008	抗倍特板成品隔断 部位:男卫生间小便斗	m²	0.37		
13	011501018002	坚固耐腐蚀的挂衣钩	个	20		
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-变电所土建						
		A.12 门窗工程				
1	010801004030	甲级木质防火门(成品) 含运输、安装及规范要求的配件 由消防部门认可	m²	16.32		
2	010801004031	丙级木质防火门(成品) 含运输、安装及规范要求的配件 由消防部门认可	m²	13.17		
3	010807001064	铝合金窗C2121 参照98ZJ721-119页-ATLC90-48 90系列断热铝合金固定窗:洞口面积≤2m²,型材1.4mm,5+9A+5钢化中空玻璃 90系列断热铝合金推拉窗:窗洞口面积>2m²,型材1.4mm,5+9A+5钢化中空玻璃 带不锈钢纱窗、钢板网	m²	13.23		
4	010807001065	铝合金窗C2115 详见建施7-5,门窗大样 90系列断热铝合金固定窗:洞口面积≤2m²,型材1.4mm,5+9A+5钢化中空玻璃 90系列断热铝合金推拉窗:窗洞口面积>2m²,型材1.4mm,5+9A+5钢化中空玻璃	m²	3.15		
5	010807003015	铝合金排风百叶窗C1512 参照04J610-1-Y8页/YCA1-2106	m²	1.80		
6	010807003016	铝合金排风百叶窗C2106 参照04J610-1-Y9页/YCA2-2106	m²	3.78		
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程				
7	011407001056	外墙面粉刷涂料 部位:外1 涂刷面层涂料二遍 涂刷底层涂料一遍	m²	259.09		
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-大门土建						
		A.12 门窗工程				
1	010802004012	成品防盗门	m²	2.10		
2	010807001066	铝合金推拉窗 洞口面积>2m² 90系列断热铝合金窗,铝材壁厚1.4mm	m²	2.25		

		采用5+9A+5厚钢化中空玻璃 静电喷涂木色铝合金窗框推拉窗，玻璃颜色为浅蓝色，带不锈钢纱窗扇				
3	010807001067	铝合金推拉窗 洞口面积≤2m ² 90系列断热铝合金窗，铝材壁厚1.4mm 采用5+9A+5厚钢化中空玻璃 静电喷涂木色铝合金窗框推拉窗，玻璃颜色为浅蓝色，带不锈钢纱窗扇	m ²	3.24		
4	010807001068	铝合金固定窗 洞口面积≤2m ² 90系列断热铝合金窗，铝材壁厚1.4mm 采用5+9A+5厚钢化中空玻璃 静电喷涂木色铝合金窗框推拉窗，玻璃颜色为浅蓝色，带不锈钢纱窗扇	m ²	1.80		
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程				
5	011407001058	外墙面刷涂料 部位：外1 涂刷面层涂料二遍 涂刷底层涂料一遍	m ²	126.81		
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-收费大棚土建						
		A.12 门窗工程				
1	010804005001	成品栅栏门 部位：收费站通道端部A2 规格：800*2100mm	m ²	1.68		
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程				
2	011407001059	外墙面刷涂料 部位：外1（室外墙、柱梁等构件，女儿墙内侧） 涂刷面层涂料二遍 涂刷底层涂料一遍	m ²	381.07		
3	011407002026	天棚刷涂料 部位：顶1 涂刷面层涂料二遍 涂刷底层涂料一遍	m ²	2223.67		
		A.14 其他装饰工程				
4	011508004003	金属字 金属漏花2200×2200 含制作、安装、油漆	m ²	4.84		
5	011502007001	塑料装饰线 红色不干胶粘反光贴 300+200间隔铺贴	m	140.80		
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平隧道泵房土建						
		A.12 门窗工程				
1	010802004013	成品防盗门	m ²	1.44		
2	010807001071	铝合金推拉窗C2415 90系列断热铝合金推拉窗：窗洞口面积>2m ² ，型材1.4mm，5+9A+5钢化中空玻璃 带不锈钢纱窗	m ²	2.4		

		A.13 油漆、涂料、裱糊工程				
3	011407001063	外墙面刷涂料 部位：外1 涂刷面层涂料二遍 涂刷底层涂料一遍	m ²	36.55		
4	011407002028	天棚刷涂料 部位：顶1 涂刷面层涂料二遍 涂刷底层涂料一遍	m ²	15.71		
广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平隧道变电所土建						
		A.12 门窗工程				
1	010801004034	甲级木质防火门（成品） 含运输、安装及规范要求的配件 由消防部门认可	m ²	6.585		
2	010801004035	丙级木质防火门（成品） 含运输、安装及规范要求的配件 由消防部门认可	m ²	6.585		
3	010807001072	铝合金窗C2421 参照98ZJ721-119页-ATLC90-48 90系列断热铝合金固定窗：洞口面积≤2m ² ，型材1.4mm，5+9A+5钢化中空玻璃 90系列断热铝合金推拉窗：窗洞口面积>2m ² ，型材1.4mm，5+9A+5钢化中空玻璃 带不锈钢纱窗、钢板网	m ²	10.08		
4	010807001073	铝合金窗C2115 详见建施7-5，门窗大样 90系列断热铝合金固定窗：洞口面积≤2m ² ，型材1.4mm，5+9A+5钢化中空玻璃 90系列断热铝合金推拉窗：窗洞口面积>2m ² ，型材1.4mm，5+9A+5钢化中空玻璃	m ²	3.15		
5	010807003019	铝合金排风百叶窗C1512 参照04J610-1-Y8页/YCA1-2106	m ²	0.9		
6	010807003020	铝合金排风百叶窗C2406 参照04J610-1-Y9页/YCA2-2406	m ²	5.76		
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程				
7	011407001065	外墙面刷涂料 部位：外1 涂刷面层涂料二遍 涂刷底层涂料一遍	m ²	154.715		
		合 计				

增值税

工程名称:贺州至巴马高速公路（钟山至昭平段）四分部房建工程

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-室外沥青混凝土地面			
一	市政综合工程(营改增)简易计税法			
	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-围墙			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-办公监控楼（土建）			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-办公监控楼安装			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-饭堂			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-饭堂安装			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-职工公寓楼			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-职工公寓楼安装			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-变电所土建			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-变电所安装			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-大门土建			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-大门安装			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成箱泵一体化消防给水设备土建			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			

	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成箱泵一体化消防给水设备安装			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-室外电气			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
	昭平管理分中心、养护工区、隧道管理站组成-室外管网			
—	市政综合工程(营改增)简易计税法			
	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-室外沥青混凝土地面			
—	市政综合工程(营改增)简易计税法			
	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-围墙			
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-办公楼监控楼+职工公寓+饭堂			
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-办公监控楼+职工公寓饭堂安装			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-变电所土建			
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-变电所安装			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-大门土建			
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-大门安装			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站箱泵一体化消防给水设备土建			
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站箱泵一体化消防给水设备安装			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			

	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-收费大棚土建			
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-收费大棚安装			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-室外电气			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平互通匝道收费站-室外管网			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平隧道泵房土建			
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平隧道泵房安装			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平隧道变电所土建			
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
	广西贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)昭平隧道变电所安装			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
	合 计			