

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州某高速公路

分项工程：桥梁工程

桩号部位：K0+000-K22+040

细目编号	细目名称	单位	工程量
102-3	安全生产费		
102-3-a	安全生产费	总额	1
103-1	场内临时道路的修建、维修		
103-1-a	临时便道的维护	总额	1
104-1	驻地及预制场建设		
104-1-a1	C20 混凝土（基础、台座）	m3	300
104-1-a2	C30 混凝土道路硬化（20cm）	m3	150
104-1-a3	M7.5 砂浆场地硬化（5cm）	m3	200
104-1-a4	地胎台座钢材（钢板、角钢、槽钢等）	kg	20000
104-1-a5	钢筋加工及安装	kg	5000
104-1-a6	彩钢遮雨棚（无侧边，以水平投影面积计）	m2	300
104-1-a7	彩钢棚侧边	m2	500
104-1-a8	活动板房	m2	500
105-1	施工标准化		
105-1-b	施工现场标准化	总额	1
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）		
403-1-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	142634.4

403-1-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	1170150.12
403-1-c	钢筋网	kg	1523
403-2	下部结构钢筋		
403-2-a	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	58926.4
403-2-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	1275407.8
403-2-c	D10 型带肋钢筋焊网	kg	4900.1
403-3	上部结构钢筋		
403-3-a	光圆钢筋 (HRB235、HRB300)	kg	2335.6
403-3-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	4981307.5
403-3-c	D12 型带肋钢筋焊网	kg	668211.6
403-3-e	其他钢材	kg	1016644.8
403-4	附属结构钢筋		
403-4-a	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	3174
403-4-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	438196.7
403-4-c	钢筋网	kg	1444.9
403-4-e	钢板(钢遮板、桥面排水钢板、防落网钢板网等)	kg	108519.8
405-1	钻孔灌注桩		
405-1-a	桩径 D80cm	m	1894
405-1-b	桩径 D120cm	m	118
405-1-c	桩径 D130cm	m	776
405-1-d	桩径 D150cm	m	1102
405-1-e	桩径 D180cm	m	962.5
405-1-x1	旋挖钻成孔灌注混凝土(土质/软石)	m	2327.24
405-1-x2	旋挖钻成孔灌注混凝土(次坚石/坚石)	m	4206.49
410-1	混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台、桩系梁,但不包括桩基)		
410-1-a	C15 混凝土(承台找平层、系梁、垫层)	m ³	95.38

410-1-b	C20 混凝土（承台找平层、系梁、垫层）	m³	63.504
410-1-c	C25 混凝土(桥台基础、承台、系梁)	m³	384.1
410-1-d	C30 混凝土（承台、系梁）	m³	3774.96
410-1-e	C40 混凝土（承台、系梁）	m³	1426.14
410-1-f	C50 混凝土（承台、系梁）	m³	105.2
410-2	混凝土下部结构		
410-2-a	C25 混凝土（U 型桥台前墙、侧墙墙身）	m³	1107.2
410-2-b	C30 混凝土（桥台、圆柱墩、墩系梁、肋身、台帽耳背墙）	m3	3281.3
410-2-c	C35 混凝土（桥台、圆柱墩、墩系梁、肋身、台帽耳背墙）	m³	6435.5
410-2-d	C40 混凝土（帽梁、挡块）	m³	365.06
410-2-e	C40 小石子混凝土支座垫石	m³	0.6
410-2-f	C50 混凝土（盖梁、挡块、圆柱墩）	m³	276.186
410-5	现浇混凝土上部结构整体化		
410-5-a	C30 混凝土（防水砼、素微膨胀砼）	m³	57.2
410-5-b	C50 砼湿接缝、横隔板	m³	1743.2
410-5-c	C50 砼墩顶连续	m³	2819.2
410-6	现浇混凝土附属结构		
410-6-a	C15 混凝土	m³	1055.6
410-6-b	C20 混凝土	m³	10.6
410-6-c	C25 混凝土	m³	6.9
410-6-d	C30 混凝土搭板枕梁	m³	1475.9
410-6-e	C40 混凝土防撞护栏	m³	2251.5
410-6-f	C50 钢纤维混凝土	m3	61.9
410-6-g	铣削型钢纤维	kg	10360.2
410-6-h	桥面玻纤格栅	kg	258.9

410-6-i	防滑地砖	m ²	204
410-6-j	水磨石地面	m ²	129.6
410-6-k	乳白色涂料	m ²	675
411-5	后张法预应力钢绞线		
411-5-a	后张法预应力钢绞线 $\phi \leq 15.2$	kg	661887.3
411-6	现浇非预应力混凝土上部结构		
411-6-c	C50 现浇预应力混凝土	m ³	10
411-7	现浇预应力混凝土上部结构		
411-7-b	C50 现浇预应力混凝土	m ³	10
411-8	预制预应力混凝土上部结构		
411-8-a	C50 预应力混凝土箱梁	m ³	14626.6
415-2	水泥混凝土桥面铺装		
415-2-b	C50 水泥混凝土桥面铺装(厚 100mm)	m ²	2809
415-2-c	C50 水泥混凝土桥面铺装(厚 150mm)	m ²	100
415-3	防水层		
415-3-a	水性渗透型无机防水剂	m ²	37397
415-3-b	溶剂型防水粘层	m ²	35705.7
415-4	桥面排水		
415-4-a	铸铁泄水管 (ϕ 150mm)	套	100
415-4-b1	PVC 排水管 (ϕ 100mm)	m	40
415-4-b2	PVC 排水管 (ϕ 200mm)	m	1852.4
416-1	板式橡胶支座		
416-1-a	GYZ (300*65)	个	32
416-1-b	GYZ (350*85)	个	84
416-1-c	GYZ (350*76)	个	128
416-1-d	GYZ (400*99)	个	8

416-1-e	GYZ (500*90)	个	24
416-1-f	GYZ (550*90)	个	72
416-1-g	GYZ (650*110)	个	191
416-1-h	GYZF4 (300*65)	个	128
416-1-i	GYZF4 (350*76)	个	116
416-2	盆式橡胶支座		
416-2-j	GPZ (2009) 3DX	个	4
416-2-k	GPZ (2009) 3SX	个	4
416-2-l	GPZ (2009) 3.5DX	个	4
416-2-m	GPZ (2009) 3.5SX	个	4
416-2-n	GPZ (2009) 5DX	个	5
416-2-o	GPZ (2009) 5SX	个	3
416-2-p	GPZ (2009) 5GD	个	2
416-2-q	GPZ (2009) 6DX	个	2
416-2-r	GPZ (2009) 6GD	个	2
416-2-s	GJZ200*250*42	个	6
416-2-t	GJZ150*150*21	个	4

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州某高速公路

分项工程：小型预制构件及钢筋制作工程

桩号部位：K0+000-K22+040

细目编号	细目名称	单位	工程量
207-1	边沟		
-g	混凝土预制 C25、C30 砼运输安装(台帽、盖板)	m3	7066.9
-f	边沟钢筋	kg	274381
207-2	排水沟		
-a	C25 混凝土预制运输安装步梯	m3	663.7
-b	C25 混凝土预制运输安装排水沟	m3	33.9
-c	水沟 HPB300 光圆钢筋	kg	1061.7
-d	水沟 HRB400 带肋钢筋	kg	5869.4
207-3	截水沟（包括平台排水沟）		
-c	C20 混凝土预制运输安装截水沟	m3	390.8
208-5	护坡及骨架		
-d	拱形骨架 C25 砼预制块预制安装	m3	3977.1
214-2	桩板式抗滑挡墙		
-a	预制 C30 混凝土挡土板	m3	3495
-b	光圆钢筋（HPB300）	Kg	30414
-c	带肋钢筋（HRB400）	Kg	406623
313-5	混凝土预制块路缘石		
-b	C20 砼路缘石	m3	1391.07
314-2	纵向雨水沟		

-a	超高段集水沟 C25 砼预制	m	9232
	集水沟	m3	2046.98
	集水沟钢筋	kg	1840.08
420-1	盖板涵、盖板通道		
-a	涵洞盖板 C30、C35 砼预制安装	m3	11340.8
-b	盖板 HPB300 光圆钢筋	kg	139102.6
-c	盖板 HRB400 带肋钢筋	kg	2108412.5
504-3	电缆沟、边沟混凝土		
-a	预制、安装 C30 混凝土盖板	m3	900.53
-b	盖板 HPB300 光圆钢筋	kg	161145.45
-c	盖板 HRB400 带肋钢筋	kg	353855.85
-d	预制 C30 砼路缘边沟	m3	40
505-1	中央排水沟及检查井、侧向盲沟及检查井		
-a	预制、安装 C30 砼盖板	m3	1784.19
-b	盖板 HPB300 光圆钢筋	kg	32887.65
-c	盖板 HRB400 带肋钢筋	kg	153576.48

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州某高速公路

分项工程：2#拌合站建设工程

桩号部位：K18+320

支付编号	细目名称	单位	工程量
105-1-b1	土（石）方工程		
105-1-b1-1	平整场地	m ²	12000.00
105-1-b1-2	挖一般土方	m ³	1000.00
105-1-b1-3	填方	m ³	1000.00
105-1-b2	通透式围墙		
105-1-b2-1	水泥砖砌围墙（含柱）2.5 米高	m ³	58.50
105-1-b2-2	砖砌地面截面 20*40cm	m ³	40.00
105-1-b2-3	砖砌基础截面 40*40cm	m ³	81.00
105-1-b2-4	围墙压顶 C15	m ³	1.00
105-1-b2-5	机械挖土（围墙基坑）	m ³	60.00
105-1-b2-6	围墙抹面	m ²	204.00
105-1-b2-7	刮腻子	m ²	204.00
105-1-b2-8	围墙铁艺护栏	m	450.00
105-1-b3	水沟		
105-1-b3-1	30cm*40cm 水沟	m	350.00
105-1-b3-2	60cm*60cm 水沟	m	200.00
105-1-b4	道路、硬化		

105-1-b4-1	场内、外道路 20 厚 C30	m ²	5800.00
105-1-b4-2	场内场地硬化 10 厚 C25	m ²	3800.00
105-1-b5	大门		
105-1-b5-1	砖砌大门门柱，截面 800*800，高 3 米	根	3.84
105-1-b5-2	贴柱面墙砖	m ²	19.20
105-1-b5-3	不锈钢电动伸缩门	m	8.00
105-1-b5-4	不锈钢电动伸缩门 轨道(单轨)	m	16.00
105-1-b5-5	不锈钢电动伸缩门 电动装置	套	1.00
105-1-b5-6	门卫室含吊顶	m ²	20.52
105-1-b6	自动洗车池 3.8*12.8	项	1
105-1-b7	地磅（120 吨）		
105-1-b7-1	地磅基础 C30	m ³	45.00
105-1-b7-2	砌水泥砖	m ³	3.84
105-1-b8	地磅管理用房、材料仓库		
105-1-b8-1	板房（含吊顶）	m ²	62.69
105-1-b8-2	C15 房屋基础	m ³	10.00
105-1-b8-3	地面硬化 M7.5 砂浆 5 厚	m ²	62.69
105-1-b8-4	瓷砖 60X60cm	m ²	62.69
105-1-b9	拌和站		
105-1-b9-1	拌和站基础 C25	m ³	245.00
105-1-b10	料仓		
105-1-b10-1	料仓棚（柱高 7 米）	m ²	3200.00
105-1-b10-2	侧墙围挡（7 米高）	m ²	1120.00
105-1-b10-3	料仓墙 C30（0.5*0.5 基础、墙高 2.5 米）	m ³	480.00
105-1-b11	沉淀池（4.5*2*2.5 米）	项	1
105-1-b12	沉砂池（2.5*1.5*1.5 米）	项	1

105-1-b13	生产水池（7*4.5*3.5 米）	项	1
105-1-b14	库房、油库	总额	1
105-1-b15	水井	项	1
105-1-b16	室外线路安装	m	500
105-1-c1	工区驻地		
105-1-c1-1	C15 房屋基础	m ³	50.00
105-1-c1-2	板房（含吊顶）	m ²	725.00
105-1-c1-3	瓷砖 60X60cm	m ²	725.00
105-1-c1-4	卫生间、浴室隔断	m ²	32.00
105-1-c1-5	地面硬化 M7.5 砂浆 5 厚	m ²	725.00
105-1-c1-6	卫生间套装	套	15.00
105-1-c1-7	挂斗式小便器	套	3.00
105-1-c1-8	蹲式大便器含水箱	套	7.00
105-1-c1-9	台式洗手盆	套	4.00
105-1-c1-10	水龙头	个	4.00
105-1-c2	化粪池（12*6*3 米）	项	1.00
105-1-c3	生活水池（5.5*6*3 米）	项	1.00
105-1-c5	水、电气项目		
105-1-c5-1	用电设施安装（电线、线管、灯管、开关插座）	m ²	1235.00
105-1-c6	供水管	m	200

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州某高速公路

分项工程：涵洞挡墙工程

桩号部位：广贺高速、上洞互通、K0+000-K1+000（1-1 工区）

细目编号	细目名称	单位	工程量
207-6	纵向盖板涵		
207-6-a	纵向排水涵（左右）	m	232
209-3	混凝土挡土墙		
209-3-a	C15 混凝土（挡墙墙身）	m3	16585.5
420-1	盖板涵、盖板通道		
420-1-a1	现浇 C35 砼盖板	m3	120.5
420-1-a2	现浇 C30 涵台（墩身）	m3	2742
420-1-a4	现浇 C30 砼基础	m3	3050.4
420-1-a5	涵台基础 HPB300 光圆钢筋	kg	10
420-1-a6	涵台基础 HRB400 带肋钢筋	kg	156858.3
420-1-a7	现浇 C30 砼台帽	m3	375.5
420-1-a8	台帽 HPB300 光圆钢筋	kg	4750.8
420-1-a9	台帽 HRB400 带肋钢筋	kg	7919.7
420-1-a12	沥青麻絮沉降缝	m	127
420-1-a14	改性沥青聚酯胎防水卷材	m2	956.1
420-1-a15	三油两毡防水层	m2	357.9
420-1-a16	黏土层	m3	510.2
420-1-a17	热沥青两道	m2	13916.6
420-1-a18	现浇 C20 砼八字墙墙身	m3	1607.5

420-1-a19	现浇 C20 砼八字墙基础	m3	650.1
420-1-a20	现浇 C20 砼跌水井	m3	10
420-1-a21	现浇 C20 砼洞口铺砌	m3	739.3
420-1-a22	现浇 C20 砼抑水墙	m3	166.1
420-1-a23	现浇 C20 砼帽石	m3	20.1
420-1-a25	现浇 C20 砼急流槽	m3	5
420-1-a29	明涵涵台搭板 HRB400 带肋钢筋	kg	10
420-1-a30	台背回填 C20 砼	m3	1138.4
420-1-a31	改沟 20 砼	m3	193
420-1-a32	C30 水泥砼路面	m3	501.5
420-1-a33	水泥稳定碎石基层	m3	417.8
420-1-a34	砂砾垫层	m3	473.3
420-1-a35	C30 水沟台身	m3	164
420-1-a36	C30 洞口警示挡块	m3	7.8
420-1-a38	涵内 M7.5 浆砌片石	m3	10
420-1-a40	拆除旧涵圬工	m3	1265.5

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州某高速公路

分项工程：涵洞挡墙工程

桩号部位： K1+000-K6+500（1-2 工区）

细目编号	细目名称	单位	工程量
207-6	纵向盖板涵		
207-6-a	纵向排水涵（左右）	m	186
209-3	混凝土挡土墙		
209-3-a	C15 混凝土（挡墙墙身）	m3	15055.12
420-1	盖板涵、盖板通道		
420-1-a1	现浇 C35 砼盖板	m3	49.5
420-1-a2	现浇 C30 涵台（墩身）	m3	3485.6
420-1-a4	现浇 C30 砼基础	m3	3870.3
420-1-a5	涵台基础 HPB300 光圆钢筋	kg	10
420-1-a6	涵台基础 HRB400 带肋钢筋	kg	263038.8
420-1-a7	现浇 C30 砼台帽	m3	467.1
420-1-a8	台帽 HPB300 光圆钢筋	kg	6540.6
420-1-a9	台帽 HRB400 带肋钢筋	kg	11046.2
420-1-a12	沥青麻絮沉降缝	m	168
420-1-a14	改性沥青聚酯胎防水卷材	m2	976.6
420-1-a15	三油两毡防水层	m2	699.2
420-1-a16	黏土层	m3	679.3
420-1-a17	热沥青两道	m2	18025.8

420-1-a18	现浇 C20 砼八字墙墙身	m3	1146.9
420-1-a19	现浇 C20 砼八字墙基础	m3	465.1
420-1-a20	现浇 C20 砼跌水井	m3	16
420-1-a21	现浇 C20 砼洞口铺砌	m3	494.4
420-1-a22	现浇 C20 砼抑水墙	m3	119.8
420-1-a23	现浇 C20 砼帽石	m3	14.2
420-1-a25	现浇 C20 砼急流槽	m3	5
420-1-a29	明涵涵台搭板 HRB400 带肋钢筋	kg	10
420-1-a30	台背回填 C20 砼	m3	1412.6
420-1-a31	改沟 20 砼	m3	147
420-1-a32	C30 水泥砼路面	m3	394
420-1-a33	水泥稳定碎石基层	m3	328.5
420-1-a34	砂砾垫层	m3	372.2
420-1-a35	C30 水沟台身	m3	132.3
420-1-a36	C30 洞口警示挡块	m3	5.4
420-1-a38	涵内 M7.5 浆砌片石	m3	10
420-1-a40	拆除旧涵圬工	m3	10
420-2	箱涵通道		
420-2-a2	现浇 C30 涵台（墩身）	m3	738.4
420-2-a3	现浇 C25 砼涵台基础	m3	38.2
420-2-a5	涵台基础 HPB300 光圆钢筋	m3	10
420-2-a6	涵台基础 HRB400 带肋钢筋	kg	117083.8
420-2-a12	沥青麻絮沉降缝	m	20.1
420-2-a14	改性沥青聚酯胎防水卷材	m2	102.8
420-2-a17	热沥青两道	m2	1826
420-2-a21	现浇 C20 砼洞口铺砌	m3	127.3

420-2-a23	现浇 C20 砼帽石	m3	3
420-2-a24	现浇 C20 砼截水墙	m3	12.2
420-2-a26	明涵顶面沥青混凝土	m3	1826
420-2-a27	现浇 C20 砼翼墙墙身	m3	219.3
420-2-a28	现浇 C20 砼翼墙基础	m3	57.3
420-2-a30	台背回填 C20 砼	m3	38.6
420-2-a31	改沟 20 砼	m3	15
420-2-a32	C30 水泥砼路面	m3	105
420-2-a33	水泥稳定碎石基层	m3	87.5
420-2-a34	砂砾垫层	m3	366.6

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州某高速公路

分项工程：涵洞挡墙工程

桩号部位：仁义互通、管理所、K6+500-K12+000（1-3 工区）

细目编号	细目名称	单位	工程量
207-6	纵向盖板涵		
207-6-a	纵向排水涵（左右）	m	264
209-3	混凝土挡土墙		
209-3-a	C15 混凝土（挡墙墙身）	m3	4957
420-1	盖板涵、盖板通道		
420-1-a1	现浇 C35 砼盖板	m3	69.4
420-1-a2	现浇 C30 涵台（墩身）	m3	5859.5
420-1-a4	现浇 C30 砼基础	m3	7503.6
420-1-a5	涵台基础 HPB300 光圆钢筋	kg	10
420-1-a6	涵台基础 HRB400 带肋钢筋	kg	309395.6
420-1-a7	现浇 C30 砼台帽	m3	849.2
420-1-a8	台帽 HPB300 光圆钢筋	kg	9911.7
420-1-a9	台帽 HRB400 带肋钢筋	kg	16231.5
420-1-a12	沥青麻絮沉降缝	m	299
420-1-a14	改性沥青聚酯胎防水卷材	m2	933.8
420-1-a15	三油两毡防水层	m2	1207
420-1-a16	黏土层	m3	1158.9
420-1-a17	热沥青两道	m2	30869.9
420-1-a18	现浇 C20 砼八字墙墙身	m3	1915.5

420-1-a19	现浇 C20 砼八字墙基础	m3	762.3
420-1-a20	现浇 C20 砼跌水井	m3	10
420-1-a21	现浇 C20 砼洞口铺砌	m3	874.8
420-1-a22	现浇 C20 砼抑水墙	m3	196.2
420-1-a23	现浇 C20 砼帽石	m3	24.3
420-1-a25	现浇 C20 砼急流槽	m3	10
420-1-a29	明涵涵台搭板 HRB400 带肋钢筋	kg	10
420-1-a30	台背回填 C20 砼	m3	2644.5
420-1-a31	改沟 20 砼	m3	223
420-1-a32	C30 水泥砼路面	m3	671.4
420-1-a33	水泥稳定碎石基层	m3	559.4
420-1-a34	砂砾垫层	m3	634.1
420-1-a35	C30 水沟台身	m3	199.2
420-1-a36	C30 洞口警示挡块	m3	7.8
420-1-a38	涵内 M7.5 浆砌片石	m3	65
420-1-a40	拆除旧涵圬工	m3	10
420-2	箱涵通道		
420-2-a2	现浇 C30 涵台（墩身）	m3	1853.1
420-2-a3	现浇 C25 砼涵台基础	m3	94.9
420-2-a5	涵台基础 HPB300 光圆钢筋	m3	10
420-2-a6	涵台基础 HRB400 带肋钢筋	kg	290668.9
420-2-a12	沥青麻絮沉降缝	m	50.9
420-2-a14	改性沥青聚酯胎防水卷材	m2	249.3
420-2-a17	热沥青两道	m2	4532.7
420-2-a21	现浇 C20 砼洞口铺砌	m3	254.6
420-2-a23	现浇 C20 砼帽石	m3	9

420-2-a24	现浇 C20 砼截水墙	m3	24.4
420-2-a26	明涵顶面沥青混凝土	m3	1594.4
420-2-a27	现浇 C20 砼翼墙墙身	m3	438.6
420-2-a28	现浇 C20 砼翼墙基础	m3	114.6
420-2-a30	台背回填 C20 砼	m3	95.8
420-2-a31	改沟 20 砼	m3	22
420-2-a32	C30 水泥砼路面	m3	96.3
420-2-a33	水泥稳定碎石基层	m3	80.3
420-2-a34	砂砾垫层	m3	754.9

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州某高速公路

分项工程：涵洞挡墙工程

桩号部位：信都南连接线、信都南互通、K12+000-K19+670（1-4 工区）

细目编号	细目名称	单位	工程量
207-6	纵向盖板涵		
207-6-a	纵向排水涵（左右）	m	176
209-3	混凝土挡土墙		
209-3-a	C15 混凝土（挡墙墙身）	m3	3233
420-1	盖板涵、盖板通道		
420-1-a1	现浇 C35 砼盖板	m3	7.2
420-1-a2	现浇 C30 涵台（墩身）	m3	5611.3
420-1-a4	现浇 C30 砼基础	m3	8847.4
420-1-a5	涵台基础 HPB300 光圆钢筋	kg	10
420-1-a6	涵台基础 HRB400 带肋钢筋	kg	484958.7
420-1-a7	现浇 C30 砼台帽	m3	1078
420-1-a8	台帽 HPB300 光圆钢筋	kg	14324.8
420-1-a9	台帽 HRB400 带肋钢筋	kg	24700.6
420-1-a12	沥青麻絮沉降缝	m	341.9
420-1-a14	改性沥青聚酯胎防水卷材	m2	347.3
420-1-a15	三油两毡防水层	m2	2450.3
420-1-a16	黏土层	m3	1467.6
420-1-a17	热沥青两道	m2	36400.1
420-1-a18	现浇 C20 砼八字墙墙身	m3	1421.4

420-1-a19	现浇 C20 砼八字墙基础	m3	662.8
420-1-a20	现浇 C20 砼跌水井	m3	50.2
420-1-a21	现浇 C20 砼洞口铺砌	m3	721.6
420-1-a22	现浇 C20 砼抑水墙	m3	198.3
420-1-a23	现浇 C20 砼帽石	m3	27.1
420-1-a25	现浇 C20 砼急流槽	m3	20
420-1-a29	明涵涵台搭板 HRB400 带肋钢筋	kg	3
420-1-a30	台背回填 C20 砼	m3	3259.7
420-1-a31	改沟 20 砼	m3	289
420-1-a32	C30 水泥砼路面	m3	382
420-1-a33	水泥稳定碎石基层	m3	318.3
420-1-a34	砂砾垫层	m3	360.7
420-1-a35	C30 水沟台身	m3	83.2
420-1-a36	C30 洞口警示挡块	m3	3
420-1-a38	涵内 M7.5 浆砌片石	m3	152.9
420-1-a40	拆除旧涵圬工	m3	10

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州某高速公路

分项工程：排水工程

桩号部位：广贺高速、上洞互通、信都服务区、K0+000-K6+500（1-1 工区）

细目编号	细目名称	单位	工程量
207-1	边沟		
-a	M5, M7.5, M10 浆砌片石	m3	1457.50
-c	C15, C20 混凝土	m3	18628.40
-d	C25, C30 混凝土	m3	10.00
-e	C15, C20 片石混凝土	m3	3006.00
-e1	C15, C20 片石混凝土大型机械辅助费	m3	3006.00
-g	C25、C30 砼预制边沟（台帽、盖板）运输、安装	m3	2115.30
207-2	排水沟		
-a	M5, M7.5, M10 浆砌片石	m3	10.00
-b	现浇 C20 混凝土	m3	4748.70
207-3	截水沟（包括平台排水沟）		
-a	M5, M7.5, M10 浆砌片石	m3	10.00
-b	现浇 C20 混凝土	m3	1942.60
207-4	急流槽		
-a	M5, M7.5, M10 浆砌片石	m3	10.00
-b	C25 混凝土	m3	122.85
-c	钢筋	Kg	118.50

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州某高速公路

分项工程：排水工程

桩号部位：仁义互通、管理所、K6+500-K13+000（1-2 工区）

细目编号	细目名称	单位	工程量
207-1	边沟		
-a	M5, M7.5, M10 浆砌片石	m3	1973.60
-c	C15, C20 混凝土	m3	10959.00
-d	C25, C30 混凝土	m3	10.00
-e	C15, C20 片石混凝土	m3	4235.00
-e1	C15, C20 片石混凝土大型机械辅助费	m3	4235.00
-g	C25、C30 砼预制边沟（台帽、盖板）运输、安装	m3	266.20
207-2	排水沟		
-a	M5, M7.5, M10 浆砌片石	m3	10.00
-b	现浇 C20 混凝土	m3	14245.20
207-3	截水沟（包括平台排水沟）		
-a	M5, M7.5, M10 浆砌片石	m3	10.00
-b	现浇 C20 混凝土	m3	5.90
207-4	急流槽		
-a	M5, M7.5, M10 浆砌片石	m3	10
-b	C25 混凝土	m3	10
-c	钢筋	Kg	10

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州某高速公路

分项工程：排水工程

桩号部位：都南互通、信都南连接线、K13+000-K19+670（1-3 工区）

细目编号	细目名称	单位	工程量
207-1	边沟		
-a	M5, M7.5, M10 浆砌片石	m3	1008.70
-c	C15, C20 混凝土	m3	17919.20
-d	C25, C30 混凝土	m3	10.00
-e	C15, C20 片石混凝土	m3	4984.50
-e1	C15, C20 片石混凝土大型机械辅助费	m3	4984.50
-g	C25、C30 砼预制边沟（台帽、盖板）运输、安装	m3	3054.15
207-2	排水沟		
-a	M5, M7.5, M10 浆砌片石	m3	10.00
-b	现浇 C20 混凝土	m3	4019.20
207-3	截水沟（包括平台排水沟）		
-a	M5, M7.5, M10 浆砌片石	m3	950.00
-b	现浇 C20 混凝土	m3	949.08
207-4	急流槽		
-a	M5, M7.5, M10 浆砌片石	m3	10
-b	C25 混凝土	m3	61.09
-c	钢筋	Kg	18.6

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州某高速公路

分项工程：锚杆锚索工程

桩号部位： K0+000-K19+670

细目编号	细目名称	单位	工程量
213-1	预应力钢绞线（锚索）		
213-1-a	预应力钢绞线 4 ϕ s15.2	m	1525.00
216-1	锚杆格梁（框架）、锚索框架		
216-1-a1	预应力锚杆(ϕ 32 精轧螺纹钢 6.31kg/m)	m	2160.00
216-1-a3	锚杆(ϕ 32 带肋钢筋 6.31kg/m)	m	60712.50
216-1-e	C30 现浇混凝土（格梁）	m ³	2743.00
216-1-f	HPB300 钢筋加工及安装	kg	95366.00
216-1-g	HRB400 钢筋加工及安装	kg	292323.50
218-1-a	Φ 110mm 深层排水管	m	10.00

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州某高速公路

分项工程：水泥搅拌桩工程

桩号部位：K0+000-K19+670

细目编号	细目名称	单位	工程量
205-1	软土地基处理		
205-1-i	Φ 50cm 水泥搅拌桩	m	420000

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州某高速公路

分项工程：混凝土抗滑桩工程

桩号部位：K0+000-K19+670

细目编号	细目名称	单位	工程量
214-1	现浇混凝土抗滑桩		
214-1-a	现浇 C30 混凝土抗滑桩	m	2951
214-1-b	HPB300 光圆钢筋	kg	193854
214-1-c	HRB400 带肋钢筋	kg	1527867

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州某高速公路

分项工程：植物护坡工程

桩号部位：上洞互通、广贺高速、信都南服务区、仁义互通、K0+000-K14+000（1-1 工区）

细目编号	细目名称	单位	工程量
208-1	植物护坡		
-a-1	草灌喷播	m2	346675.2
-a-2	铺草皮(含碎落台)	m2	21108.0
-a-5	栽植小藤植、小灌木(30cm 以下)	株	42440.0
-d1	挂镀锌铁丝植被网（土或重风化坡面）	m2	148546.0

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州某高速公路

分项工程：植物护坡工程

桩号部位：信都南连接线、信都南互通、K14+000-K19+670（1-2 工区）

细目编号	细目名称	单位	工程量
208-1	植物护坡		
-a-1	草灌喷播	m2	274866.9
-a-2	铺草皮(含碎落台)	m2	14531.5
-a-5	栽植小藤植、小灌木(30cm 以下)	株	35005
-d1	挂镀锌铁丝植被网（土或重风化坡面）	m2	91028

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州某高速公路

分项工程：边坡骨架防护工程

桩号部位：上洞互通、广贺高速、信都南服务区、K0+000-K7+000（1-1 工区）

细目编号	细目名称	单位	工程量
208-3	浆砌片石护坡及骨架		
-a	M5, M7.5, M10 浆砌片石拱形骨架护坡	m3	2482.8
208-5	护坡及骨架		
-a1	现浇 C20 砼拱形骨架（填方边坡）	m3	13351.6
-a2	现浇 C20 砼拱形骨架（挖方边坡）	m3	2468.5

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州某高速公路

分项工程：边坡骨架防护工程

桩号部位：仁义互通、管理所、K7+000-K16+000（1-2 工区）

细目编号	细目名称	单位	工程量
208-3	浆砌片石护坡及骨架		
-a	M5, M7.5, M10 浆砌片石拱形骨架护坡	m3	244.1
208-5	护坡及骨架		
-a1	现浇 C20 砼拱形骨架（填方边坡）	m3	15433.26
-a2	现浇 C20 砼拱形骨架（挖方边坡）	m3	6.9

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州某高速公路

分项工程：边坡骨架防护工程

桩号部位：信都南互通、信都南连接线、K16+000-K19+670（1-3 工区）

细目编号	细目名称	单位	工程量
208-3	浆砌片石护坡及骨架		
-a	M5, M7.5, M10 浆砌片石拱形骨架护坡	m3	866.7
208-5	护坡及骨架		
-a1	现浇 C20 砼拱形骨架（填方边坡）	m3	10306.27
-a2	现浇 C20 砼拱形骨架（挖方边坡）	m3	3976.35